



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN

---

# **CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

FEBRERO DE 2021



**DOCUMENTO Nº 5 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.**

**TOMO III-B**



## ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS

### VU01 TRABAJOS PREVIOS

- VU01L -LIMPIEZA, DESBROCE, SANEAMIENTO Y CATAS
- VU01A -ARRANQUES
- VU01M -DESMONTAJES
- VU01D -DEMOLICIONES

### VU02 DERRIBOS

- VU02E -EDIFICIOS, NAVES Y VALLADOS
- VU02A -ANDAMIOS. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS AUXILIARES
- VU02R -REPARACIONES

### VU03 OBRA CIVIL

- VU03M -MOVIMIENTO DE TIERRAS
- VU03H -HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS
- VU03F -FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
- VU03P -PAVIMENTOS
- VU03A -ALBAÑILERÍA
- VU03I -INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES
- VU03L -LOSAS Y FORJADOS
- VU03N -CIMENTACIONES

### VU04 SANEAMIENTO

- VU04T -TUBERÍAS
- VU04P -POZOS DE REGISTRO
- VU04S -SUMIDEROS E IMBORNALES
- VU04A -ACOMETIDAS Y ARQUETAS
- VU04R -REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES

### VU05 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

- VU05T -TUBERÍAS
- VU05P -PIEZAS Y ACCESORIOS
- VU05A -ACOMETIDAS
- VU05V -VARIOS
- VU05D -DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

### VU06 ALUMBRADO PÚBLICO

- VU06S -SOPORTES
- VU06L -LUMINARIAS
- VU06M -CENTROS DE MANDO
- VU06C -CANALIZACIÓN GENERAL
- VU06A -ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS
- VU06T -TOMAS DE TIERRA
- VU06D -MONTAJES Y DESMONTAJES
- VU06V -ELEMENTOS VARIOS

### VU07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO

- VU07T -TIERRAS Y OTROS MATERIALES
- VU07P -PALMERAS Y PALMIFORMES
- VU07C -CONÍFERAS
- VU07V -ARBUSTOS Y SUBARBUSTO, VIVACES Y ANUALES
  - VU07VC --ARBUSTOS HOJA CADUCA
  - VU07VP --ARBUSTOS HOJA PERENNE
  - VU07VA --SUBARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES



- VU07O -ROSALES Y TREPADORAS
- VU07E -CÉSPED Y TAPIZANTES
- VU07L -TRASPLANTES
- VU07R -RED DE RIEGO
- VU07M -MODIFICADO DEL TERRENO
- VU07W -VARIOS
- VU08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS
  - VU08B -BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS
  - VU08S -SEMAFORIZACIÓN
    - VU08SS --SEMÁFOROS, SOPORTES, COLUMNAS Y CAJAS
    - VU08SC --CABLES
    - VU08SR --REGULADORES, CENTRALES Y CCTV
    - VU08SM --MONTAJES
- VU09 MOBILIARIO URBANO
  - VU09B -BANCOS
  - VU09L -CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN
  - VU09M -CERRAMIENTOS TELA METÁLICA
  - VU09C -CONTENEDORES Y PAPELERAS
  - VU09D -ELEMENTOS DEPORTIVOS
  - VU09F -FUENTES
  - VU09H -HORQUILLAS Y BOLARDOS
  - VU09J -JARDINERAS
  - VU09I -JUEGOS INFANTILES
  - VU09P -PROTECTORES
  - VU09S -SOPORTES DE BICICLETAS
- VU10 FUENTES ORNAMENTALES
  - VU10T -TUBERÍAS DE ACERO
  - VU10P -PIEZAS VARIAS
  - VU10V -VÁLVULAS
- VU11 SERVICIOS NO MUNICIPALES
  - VU11T -DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA
  - VU11E -DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
  - VU11G -DISTRIBUCIÓN DE GAS
- VU12 GESTIÓN DE RESIDUOS
  - VU12P -TRATAMIENTOS PREVIOS
  - VU12A -ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
    - VU12AP --RESIDUOS PELIGROSOS
    - VU12AC --RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
    - VU12AT --TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
  - VU12E -ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO
  - VU12L -ELEMENTOS CON AMIANTO
  - VU12G -GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
  - VU012T -TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO
- VU13 SEGURIDAD Y SALUD
  - VU13C -PROTECCIONES COLECTIVAS
    - VU13CE --SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
    - VU13CS --SEÑALIZACIÓN.
    - VU13CC --COORDINACIÓN Y CONTROL
    - VU13CI --INSTALACIONES



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

**SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN**

---

- VU13CO --OTROS
- VU13I -PROTECCIONES INDIVIDUALES
  - VU13IC --CABEZA
  - VU13IO --OÍDO
  - VU13IJ --OJOS Y CARA
  - VU13IV --VÍAS RESPIRATORIAS
  - VU13IM --MANOS Y BRAZOS
  - VU13IP --PIES Y PIERNAS
  - VU13IT --PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
  - VU13IA --TRONCO Y ABDOMEN
  - VU13IR --OTROS
- VU13H -HIGIENE Y BIENESTAR
  - VU13HC --CASSETAS
  - VU13HE --EQUIPAMIENTO CASSETAS
  - VU13HM --MEDICINA PREVENTIVA
- VU14 CONTROL CALIDAD
  - VU14S -ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA
  - VU14H -HORMIGONES Y ARMADURAS
  - VU14P -PRODUCTOS
    - VU14PC --AGLOMERANTES
    - VU14PM --MORTEROS
    - VU14PG --GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS
    - VU14PP --PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS
- VU15 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
  - VU15E -EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES
  - VU15D -DOCUMENTACIÓN



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**vU08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS**

**vU08B BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS**

|                |   |          |       |       |  |
|----------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU08B01</b> | <b>Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado</b>  | <b>u</b> |       |       |  |
|                | Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo BMS-NA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009. |          |       |       |  |
| MOOA10a        | Ayudante construcción   | 0,228 h  | 16,08 | 3,67  |  |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción   | 0,825 h  | 17,88 | 14,75 |  |
| MMMW22a        | Hincadora de postes   | 0,175 h  | 27,00 | 4,73  |  |
| PUSE35a        | Tirante posterior BSMNA4/C  | 4,000 m  | 7,00  | 28,00 |  |
| PUSE30a        | Valla metálica bionda   | 4,000 m  | 16,00 | 64,00 |  |
| PUSE31ab       | Poste CPN-120 lg 2000 mm  | 0,500 u  | 17,00 | 8,50  |  |
| PUSE31aa       | Poste CPN-120 lg 1500 mm  | 2,000 u  | 12,75 | 25,50 |  |
| PUSE32a        | Juego tornillería poste CPN   | 2,500 u  | 10,83 | 27,08 |  |
| PUSE41a        | Tope final barrera bionda   | 1,000 u  | 19,00 | 19,00 |  |
| PUSE40a        | Pieza angular barrera bionda  | 1,000 u  | 13,00 | 13,00 |  |
| PUSE24cb       | Captafaros barrera 2 caras  | 0,500 u  | 2,13  | 1,07  |  |
| %              | Costes directos complementarios   | 2,093 %  | 2,00  | 4,19  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 213,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                |  |          |       |        |  |
|----------------|--|----------|-------|--------|--|
| <b>vU08B02</b> | <b>Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado</b>  | <b>u</b> |       |        |  |
|                | Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo BMS-NA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009. |          |       |        |  |
| MOOA10a        | Ayudante construcción  | 0,672 h  | 16,08 | 10,81  |  |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción  | 2,385 h  | 17,88 | 42,64  |  |
| MMMW22a        | Hincadora de postes  | 0,455 h  | 27,00 | 12,29  |  |
| PUSE35a        | Tirante posterior BSMNA4/C   | 13,000 m | 7,00  | 91,00  |  |
| PUSE30a        | Valla metálica bionda  | 12,000 m | 16,00 | 192,00 |  |
| PUSE31ab       | Poste CPN-120 lg 2000 mm   | 4,500 u  | 17,00 | 76,50  |  |
| PUSE31aa       | Poste CPN-120 lg 1500 mm   | 2,000 u  | 12,75 | 25,50  |  |
| PUSE32a        | Juego tornillería poste CPN  | 6,500 u  | 10,83 | 70,40  |  |
| PUSE34a        | Separador estándar   | 1,500 u  | 10,26 | 15,39  |  |
| PUSE41a        | Tope final barrera bionda  | 1,000 u  | 19,00 | 19,00  |  |
| PUSE40a        | Pieza angular barrera bionda   | 1,000 u  | 13,00 | 13,00  |  |
| PUSE24cb       | Captafaros barrera 2 caras   | 0,500 u  | 2,13  | 1,07   |  |
| %              | Costes directos complementarios  | 5,696 %  | 2,00  | 11,39  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 580,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                |  |          |       |        |  |
|----------------|--|----------|-------|--------|--|
| <b>vU08B03</b> | <b>Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h</b>  | <b>u</b> |       |        |  |
|                | Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado. |          |       |        |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 4,000 h  | 18,61 | 74,44  |  |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción  | 8,000 h  | 17,88 | 143,04 |  |
| PBPC.2bbaa     | H 25 plástica TM 20 l  | 2,243 m³ | 60,40 | 135,48 |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO    | RESUMEN                                | CANTIDAD UD          | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE |
|-----------|--|----------------------|-----------|-----------|---------|
| PEAM.3aaa | Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5           | 1,950 m <sup>2</sup> | 1,70      | 3,32      |         |
| PUSE63ba  | Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h | 1,000 u              | 26.062,00 | 26.062,00 |         |
| %         | Costes directos complementarios        | 264,183 %            | 2,00      | 528,37    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 26.946,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**vU08B04 Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h u**  
Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.

|            |   |                      |           |           |  |
|------------|---|----------------------|-----------|-----------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción                 | 4,400 h              | 18,61     | 81,88     |  |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción                 | 8,800 h              | 17,88     | 157,34    |  |
| PBPC.2bbaa | H 25 plástica TM 20 I                   | 3,163 m <sup>3</sup> | 60,40     | 191,05    |  |
| PEAM.3aaa  | Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5            | 2,750 m <sup>2</sup> | 1,70      | 4,68      |  |
| PUSE63aa   | Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h | 1,000 u              | 28.667,60 | 28.667,60 |  |
| %          | Costes directos complementarios         | 291,026 %            | 2,00      | 582,05    |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 29.684,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**vU08B05 Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado u**  
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado anclada mediante tacos expansivos, totalmente montado.

|            |   |         |       |       |  |
|------------|---|---------|-------|-------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción                                 | 0,200 h | 18,61 | 3,72  |  |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción                                 | 0,200 h | 17,88 | 3,58  |  |
| PUSM40baa1 | Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s                      | 1,000 u | 14,48 | 14,48 |  |
| PEWW.20x1  | Taco de expansión, acero, desde 11 hasta 15 cm colocado | 8,000 u | 4,46  | 35,68 |  |
| %          | Costes directos complementarios                         | 0,575 % | 2,00  | 1,15  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 58,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**vU08B06 Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado. u**  
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, cimentación empotrada, totalmente montado.

|            |                                     |                      |       |       |  |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-------|-------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción             | 1,000 h              | 18,61 | 18,61 |  |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción             | 1,000 h              | 17,88 | 17,88 |  |
| PBPC.3aaaa | H 25 plástica TM 40 IIa             | 0,016 m <sup>3</sup> | 64,55 | 1,03  |  |
| PUSM40baa1 | Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s  | 1,000 u              | 14,48 | 14,48 |  |
| vU01DP.008 | Demol pav urb bald hidr m man       | 0,080 m <sup>2</sup> | 5,23  | 0,42  |  |
| UPCE.1f1   | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo. | 0,080 m <sup>2</sup> | 18,56 | 1,48  |  |
| %          | Costes directos complementarios     | 0,539 %              | 2,00  | 1,08  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 54,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU08B07 Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn u**  
Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN                                     | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|---|-------------|--------|----------|--------------|
| MOOA.9a  | Oficial 2ª construcción                     | 0,150 h     | 17,88  | 2,68     |              |
| MMMA20a  | Taladradora mecánica                        | 0,020 h     | 1,79   | 0,04     |              |
| PUSE22aa   | Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn        | 1,000 u     | 26,00  | 26,00    |              |
| %  | Costes directos complementarios             | 0,287 %     | 2,00   | 0,57     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>29,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08B08</b>   | <b>Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
| Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.   |   |             |        |          |              |
| MOOA.9a  | Oficial 2ª construcción                     | 0,150 h     | 17,88  | 2,68     |              |
| MMMA20a  | Taladradora mecánica                        | 0,020 h     | 1,79   | 0,04     |              |
| PUSE22ba   | Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn        | 1,000 u     | 32,00  | 32,00    |              |
| %  | Costes directos complementarios             | 0,347 %     | 2,00   | 0,69     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>35,41</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08BB\$</b>  | <b>Barandilla galvanizada</b>               | <b>m</b>    |        |          |              |
| Instalación de barandilla galvanizada totalmente colocada.   |   |             |        |          |              |
| Sin descomposición   |   |             |        |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,00</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08B09</b>   | <b>Barrera bionda BMSNA4/C ter adecuado</b> | <b>m</b>    |        |          |              |
| Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de contención normal, nivel de contención N2, ancho de trabajo W5, severidad ante el impacto Clase A y deflexión dinámica de 1.6 m, instalada en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009. |   |             |        |          |              |
| MOOA10a  | Ayudante construcción                       | 0,053 h     | 16,08  | 0,85     |              |
| MOOA.9a  | Oficial 2ª construcción                     | 0,173 h     | 17,88  | 3,09     |              |
| MMMW22a  | Hincadora de postes                         | 0,018 h     | 27,00  | 0,49     |              |
| PUSE35a  | Tirante posterior BSMNA4/C                  | 1,000 m     | 7,00   | 7,00     |              |
| PUSE30a  | Valla metálica bionda                       | 1,000 m     | 16,00  | 16,00    |              |
| PUSE31ab   | Poste CPN-120 lg 2000 mm                    | 0,250 u     | 17,00  | 4,25     |              |
| PUSE32a  | Juego tornillería poste CPN                 | 0,250 u     | 10,83  | 2,71     |              |
| PUSE34a  | Separador estándar                          | 0,250 u     | 10,26  | 2,57     |              |
| PUSE24cb   | Captafaros barrera 2 caras                  | 0,125 u     | 2,13   | 0,27     |              |
| %  | Costes directos complementarios             | 0,372 %     | 2,00   | 0,74     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>37,97</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08BR\$</b>  | <b>Barrera de seguridad tubo acero</b>      | <b>m</b>    |        |          |              |
| Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor.   |   |             |        |          |              |
| Sin descomposición   |   |             |        |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,00</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-----------------|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08B10</b>  | <b>Barrera simple de hormigón prefabricado</b>  | <b>m</b>             |        |          |               |
|                 | Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colocada.  |                      |        |          |               |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción   | 0,100 h              | 18,61  | 1,86     |               |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción   | 0,100 h              | 17,88  | 1,79     |               |
| MMMG13a         | Camión grúa 6 T   | 0,100 h              | 44,69  | 4,47     |               |
| PUSE50a         | Barrera simple de hormigón prefabricado   | 1,000 m              | 50,95  | 50,95    |               |
| %               | Costes directos complementarios   | 0,591 %              | 2,00   | 1,18     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>60,25</b>  |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  |                      |        |          |               |
| <b>vU08BL\$</b> | <b>Bolardo fundición h=70cm</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|                 | Suministro e instalación de bolardo de fundición, anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.  |                      |        |          |               |
|                 | Sin descomposición  |                      |        |          |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>0,00</b>   |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |                      |        |          |               |
| <b>vU08B11</b>  | <b>Captafaros 2 caras r abr</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|                 | Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm <sup>2</sup> por cara y superficie resistente a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie.   |                      |        |          |               |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción   | 0,150 h              | 17,88  | 2,68     |               |
| PBUA13b         | Adhesivo epoxi rápido p/hormigón  | 0,050 kg             | 12,59  | 0,63     |               |
| PUSE24bb        | Captafaros calzada 2 caras r abr  | 1,000 u              | 2,59   | 2,59     |               |
| %               | Costes directos complementarios   | 0,059 %              | 2,00   | 0,12     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>6,02</b>   |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU08B12</b>  | <b>Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|                 | Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm, con lámina reflexiva fluores informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado. |                      |        |          |               |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción   | 0,310 h              | 18,61  | 5,77     |               |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción   | 0,620 h              | 17,88  | 11,09    |               |
| PBPC.3aaaa      | H 25 plástica TM 40 Ila   | 0,150 m <sup>3</sup> | 64,55  | 9,68     |               |
| PUSE62x         | Placa anclaje soporte cartel informativo  | 1,000 u              | 49,00  | 49,00    |               |
| PUSE61x2        | Poste de aluminio estriado  | 3,500 m              | 25,71  | 89,99    |               |
| PUSE60bb2       | Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.   | 0,540 m <sup>2</sup> | 571,47 | 308,59   |               |
| DDDV.2ab        | Demol pav urb bald cerámica mec   | 0,040 m <sup>2</sup> | 2,37   | 0,09     |               |
| UPCE.1fc1       | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,040 m <sup>2</sup> | 18,56  | 0,74     |               |
| %               | Costes directos complementarios   | 4,750 %              | 2,00   | 9,50     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>484,45</b> |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |                      |        |          |               |
| <b>vU08B13</b>  | <b>Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m.</b>  | <b>u</b>             |        |          |               |
|                 | Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.  |                      |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO     | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|---|-------------|--------|----------|---------|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción   | 0,310 h     | 18,61  | 5,77     |         |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción   | 0,620 h     | 17,88  | 11,09    |         |
| PBPC.3aaaa | H 25 plástica TM 40 lla   | 0,150 m³    | 64,55  | 9,68     |         |
| PUSE62x    | Placa anclaje soporte cartel informativo  | 1,000 u     | 49,00  | 49,00    |         |
| PUSE61x1   | Poste de aluminio   | 3,000 m     | 82,58  | 247,74   |         |
| PUSE60bb1  | Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y lámina antipintadas | 0,400 m²    | 741,93 | 296,77   |         |
| vU01DP.008 | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,040 m²    | 5,23   | 0,21     |         |
| UPCE.1fc1  | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,040 m²    | 18,56  | 0,74     |         |
| %          | Costes directos complementarios   | 6,210 %     | 2,00   | 12,42    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 633,42**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**vU08BI\$ Cartel informativo por cajones. Nivel II. Poste Al. u**  
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio. Totalmente colocado.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 0,00**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

**vU08B14 Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. u**  
Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

|            |   |          |        |        |  |
|------------|---|----------|--------|--------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción   | 0,310 h  | 18,61  | 5,77   |  |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción   | 0,620 h  | 17,88  | 11,09  |  |
| PUSE62x    | Placa anclaje soporte cartel informativo  | 1,000 u  | 49,00  | 49,00  |  |
| PBPC.3aaaa | H 25 plástica TM 40 lla   | 0,150 m³ | 64,55  | 9,68   |  |
| PUSE61x2   | Poste de aluminio estriado  | 3,500 m  | 25,71  | 89,99  |  |
| PUSE60bb2  | Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas. | 0,800 m² | 571,47 | 457,18 |  |
| vU01DP.008 | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,040 m² | 5,23   | 0,21   |  |
| UPCE.1fc1  | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,040 m² | 18,56  | 0,74   |  |
| %          | Costes directos complementarios   | 6,237 %  | 2,00   | 12,47  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 636,13**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**vU08B15 Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. u**  
Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

|            |   |          |        |        |  |
|------------|---|----------|--------|--------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción   | 0,310 h  | 18,61  | 5,77   |  |
| MOOA.9a    | Oficial 2ª construcción   | 0,620 h  | 17,88  | 11,09  |  |
| PUSE62x    | Placa anclaje soporte cartel informativo  | 1,000 u  | 49,00  | 49,00  |  |
| PBPC.3aaaa | H 25 plástica TM 40 lla   | 0,150 m³ | 64,55  | 9,68   |  |
| PUSE61x2   | Poste de aluminio estriado  | 3,500 m  | 25,71  | 89,99  |  |
| PUSE60bb2  | Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas. | 0,800 m² | 571,47 | 457,18 |  |
| vU01DP.008 | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,040 m² | 5,23   | 0,21   |  |
| UPCE.1fc1  | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,040 m² | 18,56  | 0,74   |  |
| %          | Costes directos complementarios   | 6,237 %  | 2,00   | 12,47  |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>636,13</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08B16</b>  | <b>Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.  |             |        |          |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,310 h     | 18,61  | 5,77     |               |
| MOOA.9a   | Oficial 2ª construcción   | 0,620 h     | 17,88  | 11,09    |               |
| PUSE62x   | Placa anclaje soporte cartel informativo  | 1,000 u     | 49,00  | 49,00    |               |
| PBPC.3aaaa  | H 25 plástica TM 40 Ila   | 0,150 m³    | 64,55  | 9,68     |               |
| PUSE61x2  | Poste de aluminio estriado  | 3,500 m     | 25,71  | 89,99    |               |
| PUSE60bb2   | Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.   | 0,800 m²    | 571,47 | 457,18   |               |
| vU01DP.008  | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,040 m²    | 5,23   | 0,21     |               |
| UPCE.1fc1   | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,040 m²    | 18,56  | 0,74     |               |
| %   | Costes directos complementarios   | 6,237 %     | 2,00   | 12,47    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>636,13</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08B17</b>  | <b>Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado. |             |        |          |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,500 h     | 18,61  | 9,31     |               |
| MOOA.9a   | Oficial 2ª construcción   | 0,750 h     | 17,88  | 13,41    |               |
| PBPC.3aaaa  | H 25 plástica TM 40 Ila   | 0,250 m³    | 64,55  | 16,14    |               |
| PUSE61x3  | Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m.  | 1,000 m     | 115,70 | 115,70   |               |
| PUSE60bb4   | Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40) m2   | 0,480 m²    | 359,52 | 172,57   |               |
| vU01DP.008  | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,400 m²    | 5,23   | 2,09     |               |
| UPCE.1fc1   | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,400 m²    | 18,56  | 7,42     |               |
| %   | Costes directos complementarios   | 3,366 %     | 2,00   | 6,73     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>343,37</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08BW\$</b>   | <b>Dos señales verticales retroreflectantes</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Dos señales, fijadas mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.     |             |        |          |               |
| Sin descomposición  |   |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |   |             |        |          |               |
| <b>vU08B18</b>  | <b>Eliminación señalización horizontal con pintura negra</b>  | <b>m²</b>   |        |          |               |
|   | Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de la superficie.   |             |        |          |               |
| MOON.9a   | Oficial 2ª pintura  | 0,215 h     | 17,88  | 3,84     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|----------------------|--------|----------|--------------|
| MMMW.2e   | Barrdr rotación con aire   | 0,006 h              | 32,88  | 0,20     |              |
| PUSE.1a1  | Pintura negra borrado marca vial   | 0,900 kg             | 1,80   | 1,62     |              |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,057 %              | 2,00   | 0,11     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>5,77</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   |  |                      |        |          |              |
| <b>vU08B19</b>  | <b>Eliminación señalización horizontal mediante decapante</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |        |          |              |
|   | Eliminación de señalización horizontal existente, mediante decapante, incluso limpieza previa de la superficie.  |                      |        |          |              |
| MOON.9a   | Oficial 2ª pintura   | 0,500 h              | 17,88  | 8,94     |              |
| PUSE.1a2  | Decapante  | 3,000 kg             | 4,28   | 12,84    |              |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,218 %              | 2,00   | 0,44     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>22,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS     |  |                      |        |          |              |
| <b>vU08B20</b>  | <b>Fresado marca vial superficial</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> |        |          |              |
|   | Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbolos , mediante fresadora manual.   |                      |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,090 h              | 16,08  | 1,45     |              |
| MMMD12a   | Fresadora de pavimento   | 0,090 h              | 44,00  | 3,96     |              |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,054 %              | 2,00   | 0,11     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>5,52</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS   |  |                      |        |          |              |
| <b>vU08B21</b>  | <b>Hito de arista convencional nivel 2 horm pref</b>   | <b>u</b>             |        |          |              |
|   | Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 cm de longitud, con un nivel de retroreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado. |                      |        |          |              |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h              | 18,61  | 1,86     |              |
| MOOA.9a   | Oficial 2ª construcción  | 0,100 h              | 17,88  | 1,79     |              |
| MMMW21a   | Ahoyadora  | 0,050 h              | 3,75   | 0,19     |              |
| PUSE19a   | Pie pref hormigón p/hito   | 1,000 u              | 3,50   | 3,50     |              |
| PUSE20aca   | Hito de arista convencional 135 cm nivel 2   | 1,000 u              | 12,75  | 12,75    |              |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,201 %              | 2,00   | 0,40     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>20,49</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |  |                      |        |          |              |
| <b>vU08B22</b>  | <b>Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera.</b>  | <b>u</b>             |        |          |              |
|   | Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos de motocicletas en aceras, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.     |                      |        |          |              |
| vU07BH.005  | Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.  | 1,600 m              | 1,91   | 3,06     |              |
| vU07BH.026  | Marca vial símbolo "carril bici o motos en acera"  | 1,000 u              | 4,98   | 4,98     |              |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,080 %              | 2,00   | 0,16     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>8,20</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS             |  |                      |        |          |              |
| <b>vU08BC\$</b>   | <b>Marca vial continua</b>   | <b>m</b>             |        |          |              |
|   | Aplicación de pintura acrílica en banda, realmente pintada, continua, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.  |                      |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU08BT\$</b> | <b>Marca vial en banda por tipo</b>  | <b>m</b>    |                            |                    |              |
|                 | Aplicación de pintura acrílica en banda, realmente pintada.  |             |                            |                    |              |
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU08BS\$</b> | <b>Marca vial símbolos</b>   | <b>m</b>    |                            |                    |              |
|                 | Aplicación pintura acrílica en distintas figuras.  |             |                            |                    |              |
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU08B23</b>  | <b>Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico.</b>   | <b>m</b>    |                            |                    |              |
|                 | Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plástico con cuatro bandas reflectantes  |             |                            |                    |              |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h     | 18,61                      | 9,31               |              |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción  | 0,500 h     | 17,88                      | 8,94               |              |
| PEWB.5a         | Taco químico ø12mm DIT 270   | 3,000 u     | 3,10                       | 9,30               |              |
| USIC13.1xx5     | Módulo de limitación carriles plástico   | 1,000 u     | 36,20                      | 36,20              |              |
| %               | Costes directos complementarios  | 0,638 %     | 2,00                       | 1,28               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>65,03</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS   |             |                            |                    |              |
| <b>vU08B24</b>  | <b>Número de Policía sobre pared o soporte</b>   | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.     |             |                            |                    |              |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción  | 0,300 h     | 18,61                      | 5,58               |              |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción  | 0,300 h     | 17,88                      | 5,36               |              |
| PUSE60bb3       | Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública  | 0,015 m²    | 127,95                     | 1,92               |              |
| %               | Costes directos complementarios  | 0,129 %     | 2,00                       | 0,26               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>13,12</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   |             |                            |                    |              |
| <b>vU08B25</b>  | <b>Plancha de aluminio 1 mm. denominación vía pública. Pared o soporte.</b>  | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa de denominación de vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares. |             |                            |                    |              |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción  | 0,300 h     | 18,61                      | 5,58               |              |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción  | 0,300 h     | 17,88                      | 5,36               |              |
| PUSE60bb3       | Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública  | 0,150 m²    | 127,95                     | 19,19              |              |
| %               | Costes directos complementarios  | 0,301 %     | 2,00                       | 0,60               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>30,73</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |                            |                    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08B26</b>  | <b>Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería</b> u<br>Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en batería, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.  |                      |        |          |               |
| vU07BH.005  | Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.  | 12,000 m             | 1,91   | 22,92    |               |
| vU07BH.022  | Marca vial símbolo "diversidad funcional"  | 1,000 u              | 8,04   | 8,04     |               |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,310 %              | 2,00   | 0,62     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>31,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS               |  |                      |        |          |               |
| <b>vU08B27</b>  | <b>Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón</b> u<br>Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en cordón, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.  |                      |        |          |               |
| vU07BH.005  | Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.  | 7,000 m              | 1,91   | 13,37    |               |
| vU07BH.022  | Marca vial símbolo "diversidad funcional"  | 1,000 u              | 8,04   | 8,04     |               |
| %   | Costes directos complementarios  | 0,214 %              | 2,00   | 0,43     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>21,84</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                   |  |                      |        |          |               |
| <b>vU08BV\$</b>   | <b>Señal vertical retroreflectante</b> u<br>Señal con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste, incluso elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.  |                      |        |          |               |
| Sin descomposición  |  |                      |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |                      |        |          |               |
| <b>vU08B28</b>  | <b>Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m</b> u<br>Conjunto para denominación de una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado. |                      |        |          |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h              | 18,61  | 9,31     |               |
| MOOA.9a   | Oficial 2ª construcción  | 0,750 h              | 17,88  | 13,41    |               |
| PBPC.3aaaa  | H 25 plástica TM 40 lla  | 0,250 m <sup>3</sup> | 64,55  | 16,14    |               |
| PUSE61x3  | Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m.   | 1,000 m              | 115,70 | 115,70   |               |
| PUSE60bb4   | Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40) m2  | 0,240 m <sup>2</sup> | 359,52 | 86,28    |               |
| vU01DP.008  | Demol pav urb bald hydr mman   | 0,400 m <sup>2</sup> | 5,23   | 2,09     |               |
| UPCE.1fc1   | Pav bald hydr lisa, cualquier tipo.  | 0,400 m <sup>2</sup> | 18,56  | 7,42     |               |
| %   | Costes directos complementarios  | 2,504 %              | 2,00   | 5,01     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                      |        |          | <b>255,36</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |                      |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|---------|
| <b>vU08B29</b> | <b>Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor.</b>  | <b>m</b>             |        |          |         |
|                | Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada. |                      |        |          |         |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,550 h              | 18,61  | 10,24    |         |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción   | 0,550 h              | 17,88  | 9,83     |         |
| PBPC.3aaaa     | H 25 plástica TM 40 lla   | 0,300 m <sup>3</sup> | 64,55  | 19,37    |         |
| PUSE65.1xx7    | Valla de cristal con postes de aluminio.  | 1,000 m              | 129,88 | 129,88   |         |
| vU01DP.008     | Demol pav urb bald hidr mman  | 0,040 m <sup>2</sup> | 5,23   | 0,21     |         |
| UPCE.1fc1      | Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.   | 0,060 m <sup>2</sup> | 18,56  | 1,11     |         |
| %              | Costes directos complementarios   | 1,706 %              | 2,00   | 3,41     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 174,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

|                |  |                      |       |      |  |
|----------------|--|----------------------|-------|------|--|
| <b>vU08B30</b> | <b>Valla malla 50x15mm c/cimentación</b>   | <b>m</b>             |       |      |  |
|                | Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes. |                      |       |      |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 0,300 h              | 18,61 | 5,58 |  |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción  | 0,330 h              | 17,88 | 5,90 |  |
| PULV44a        | Malla simple torsión 50x15 mm h=2m   | 1,050 m              | 1,50  | 1,58 |  |
| PULV.2ac       | Poste cercado senc ø40 alt2.00   | 0,660 u              | 5,47  | 3,61 |  |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20  | 0,050 m <sup>3</sup> | 57,95 | 2,90 |  |
| %              | Costes directos complementarios  | 0,196 %              | 2,00  | 0,39 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 19,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

|                |  |          |       |       |  |
|----------------|--|----------|-------|-------|--|
| <b>vU08B31</b> | <b>Terminal barrera tipo bionda en forma "U"</b>               | <b>m</b> |       |       |  |
|                | Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocada |          |       |       |  |
| MOOA10a        | Ayudante construcción  | 0,053 h  | 16,08 | 0,85  |  |
| MOOA.9a        | Oficial 2ª construcción  | 0,173 h  | 17,88 | 3,09  |  |
| PUSE30ax1      | Terminal de barrera tipo bionda en forma de "U"                | 1,000 m  | 14,00 | 14,00 |  |
| PUSE32a        | Juego tornillería poste CPN                                    | 0,125 u  | 10,83 | 1,35  |  |
| %              | Costes directos complementarios                                | 0,193 %  | 2,00  | 0,39  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 19,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU08S SEMAFORIZACIÓN**





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SS</b>   | <b>SEMÁFOROS, SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS</b>   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS01</b> | <b>Suministro mando distancia invidentes, incluida batería.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, incluida batería, probado y en perfecto funcionamiento          |             |        |          |              |
| PUSS71x9        | Mando distancia invidentes  | 1,000 u     | 35,99  | 35,99    |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>35,99</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS02</b> | <b>Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.  |             |        |          |              |
| PEAW10x         | Perno anclaje ø 24 mm.  | 1,000 u     | 7,42   | 7,42     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>7,42</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS              |             |        |          |              |
| <b>vU08SS03</b> | <b>Suministro y colocación abrazadera metálica.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Totalmente instalado.   |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |              |
| PUSS71x16       | Abrazadera placa metálica   | 1,000 u     | 3,36   | 3,36     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 0,500 u     | 1,00   | 0,50     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>6,06</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS                         |             |        |          |              |
| <b>vU08SS04</b> | <b>Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente, completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado. |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,260 h     | 19,75  | 5,14     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,260 h     | 15,89  | 4,13     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,093 %     | 2,00   | 0,19     |              |
| PUSS71x9a       | Actuador para paso de peatones con iluminación incandescente.   | 1,000       | 76,81  | 76,81    |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,260 h     | 5,75   | 1,50     |              |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u     | 0,10   | 0,10     |              |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>88,87</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS    |             |        |          |              |
| <b>vU08SS05</b> | <b>Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.                       |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,260 h     | 19,75  | 5,14     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,260 h     | 15,89  | 4,13     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,093 %     | 2,00   | 0,19     |              |
| PUSS71x9b       | Actuador para paso de peatones con iluminación LEDs.  | 1,000       | 81,23  | 81,23    |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,260 h     | 5,75   | 1,50     |              |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u     | 0,10   | 0,10     |              |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>93,29</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS        |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SS06</b>  | <b>Suministro y colocación adaptación Panel</b><br>Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.   | u           |          |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,300 h     | 19,75    | 5,93     |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,300 h     | 15,89    | 4,77     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,107 %     | 2,00     | 0,21     |                 |
| USUA.2x17  | Adaptación panel.  | 1,000 u     | 1.283,87 | 1.283,87 |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>1.294,78</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SE\$</b>  | <b>Suministro y colocación alargadera para báculo. pintada en negro forja</b><br>Suministro y colocación alargadera para báculo pintada en negro forja. Totalmente instalado.  | u           |          |          |                 |
| Sin descomposición   |  |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS07</b>  | <b>Suministro y colocación armario amplificador intermedio.</b><br>Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Totalmente instalado.  | u           |          |          |                 |
| USUA.2x36  | Armario para amplificadores intermedios.   | 1,000 u     | 508,44   | 508,44   |                 |
| vU08SM09   | Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.  | 1,000 u     | 73,29    | 73,29    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>581,73</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS         |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS08</b>  | <b>Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste.</b><br>Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Totalmente instalado.  | u           |          |          |                 |
| USUA.2x35  | Armario de electrónica sobre poste.  | 1,000 u     | 594,66   | 594,66   |                 |
| vU08SM12   | Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.  | 1,000 u     | 73,29    | 73,29    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>667,95</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS    |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS09</b>  | <b>Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio 1580x680x630 mm. o similar, negro forja.</b><br>Suministro y colocación armario "preinstalado para Central, equipo intermedio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta 1500x700x325 mm. galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado. | u           |          |          |                 |
| PUSS71x42  | Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja pintado en negro forja.  | 1,000 u     | 574,17   | 574,17   |                 |
| PUSS71x44  | Presinstalación interior armario 1580x680x630 mm. o similar para central, equipo intermedio.   | 1,000 u     | 345,76   | 345,76   |                 |
| vU08SM14   | Montaje o desmontaje armario.  | 1,000 u     | 10,99    | 10,99    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>930,92</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS              |  |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| vU08SS10   | <b>Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, pintado negro forja</b><br>Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado. | 1,000 u     | 541,72 | 541,72   |               |
| PUSS71x41  | Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado en negro forja.  | 1,000 u     | 541,72 | 541,72   |               |
| PUSS71x43  | Presinstalación interior armario 1243x518x311 mm. o similar, para regulador.  | 1,000 u     | 320,25 | 320,25   |               |
| vU08SM14   | Montaje o desmontaje armario.   | 1,000 u     | 10,99  | 10,99    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>872,96</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU08SS11   | <b>Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.</b><br>Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.   | 1,000 u     | 157,40 | 157,40   |               |
| PUSS71x45  | Armario metálico exterior hasta 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.  | 1,000 u     | 157,40 | 157,40   |               |
| vU08SM14   | Montaje o desmontaje armario.   | 1,000 u     | 10,99  | 10,99    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>168,39</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS    |   |             |        |          |               |
| vU08SS12   | <b>Suministro y colocación armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar pintado en negro forja.</b><br>Suministro y colocación armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.                              | 1,000 u     | 541,72 | 541,72   |               |
| PUSS71x41  | Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado en negro forja.  | 1,000 u     | 541,72 | 541,72   |               |
| vU08SM14   | Montaje o desmontaje armario.   | 1,000 u     | 10,99  | 10,99    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>552,71</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  |   |             |        |          |               |
| vU08SS13   | <b>Suministro y colocación armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja.</b><br>Suministro y colocación armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.                             | 1,000 u     | 574,17 | 574,17   |               |
| PUSS71x42  | Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja pintado en negro forja.   | 1,000 u     | 574,17 | 574,17   |               |
| vU08SM14   | Montaje o desmontaje armario.   | 1,000 u     | 10,99  | 10,99    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>585,16</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SS14</b>   | <b>Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior.</b> u<br>Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| USUA.2x37   | Armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm.   | 1,000 u     | 594,66   | 594,66   |                 |
| vU08SM116   | Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.   | 1,000 u     | 237,55   | 237,55   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>832,21</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS                |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS15</b>   | <b>Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato.</b> u<br>Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes o mixtas peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia y bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado. |             |          |          |                 |
| PUSS8003  | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.  | 1,000 u     | 26,50    | 26,50    |                 |
| PUSS71x7  | Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, independiente. Mando a distancia.   | 1,000 u     | 395,26   | 395,26   |                 |
| vU08SM144   | Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.   | 0,330 h     | 15,30    | 5,05     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>426,81</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS             |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS16</b>   | <b>Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura, pintado en negro forja.</b> u<br>Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.      |             |          |          |                 |
| PUSS71x32   | Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.   | 1,000 u     | 1.466,85 | 1.466,85 |                 |
| vU08SM17  | Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".  | 2,500 u     | 116,67   | 291,68   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>1.758,53</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS17</b>   | <b>Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja.</b> u<br>Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| PUSS71x31   | Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.   | 1,500 u     | 462,60   | 693,90   |                 |
| vU08SM16  | Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.   | 1,000 u     | 77,79    | 77,79    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>771,69</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS          |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS18</b>   | <b>Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.</b> u<br>Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| PUSS71x38   | Bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.   | 1,000 u     | 44,46    | 44,46    |                 |
| vU08SM152   | Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.  | 1,000 u     | 10,99    | 10,99    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>55,45</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU08SS19   | <b>Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. u</b><br>Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| PUSS71x37  | Bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja.   | 1,000 u     | 33,00  | 33,00    |               |
| vU08SM152  | Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.   | 1,000 u     | 10,99  | 10,99    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>43,99</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS    |   |             |        |          |               |
| vU08SS20   | <b>Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo. u</b><br>Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo, apta para tráfico pesado, lámparas de tecnología LEDs, resistente a condiciones meteorológicas adversas, integrable en cuadros de control de tráfico, base fija y cuerpo extraíble, incluido parte de obra civil y conexionado mediante cableado, . Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| USUA.2x40  | Baliza luminosa empotrable en suelo lámparas LEDs.  | 1,000 u     | 267,85 | 267,85   |               |
| MOOL.189   | Servicio de equipo tráfico.   | 1,150 h     | 80,36  | 92,41    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>360,26</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |
| vU08SS21   | <b>Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. u</b><br>Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| PUSS71x46  | Bandeja soporte para detectores en regulador  | 1,000 u     | 24,12  | 24,12    |               |
| vU08SM19   | Montaje o desmontaje bandeja de detector.   | 0,300 u     | 7,24   | 2,17     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>26,29</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS             |   |             |        |          |               |
| vU08SS22   | <b>Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. u</b><br>Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para conexión eléctrica. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| PUSS71x40  | Caja estanca 100 x 100 conexión eléctrica.  | 1,000 u     | 3,91   | 3,91     |               |
| vU08SM26   | Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica.  | 1,000 u     | 7,24   | 7,24     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>11,15</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                        |   |             |        |          |               |
| vU08SS23   | <b>Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos. u</b><br>Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| USUA.2x38  | Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x. Incluso 4 módulos.   | 1,000 u     | 194,01 | 194,01   |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>233,24</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS24</b>  | <b>Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos. u</b><br><b>Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.</b> |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| USUA.2x39  | Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x. Incluso 6 módulos.   | 1,000 u     | 293,78 | 293,78   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>333,01</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS25</b>  | <b>Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. u</b><br><b>Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. Completamente instalado.</b>   |             |        |          |               |
| PUSS71x48  | Cerradura alta seguridad para armario exterior.   | 1,000 u     | 48,06  | 48,06    |               |
| vU08SM29   | Montaje o desmontaje cerradura.   | 1,000 u     | 7,68   | 7,68     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>55,74</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS26</b>  | <b>Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. u</b><br><b>Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. Completamente instalado.</b>   |             |        |          |               |
| PUSS71x47  | Cerradura normal para armario exterior.   | 1,000 u     | 5,46   | 5,46     |               |
| vU08SM29   | Montaje o desmontaje cerradura.   | 1,000 u     | 7,68   | 7,68     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>13,14</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS                          |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SK\$</b>  | <b>Suministro y colocación columna 0,10 m diámetro, negro forja. u</b><br><b>Suministro y colocación columna de acero galvanizado para sustentación de semáforos, etc. 0,1 m de diámetro, incluso faldón de fundición, pintados en negro forja. Completamente instalada.</b>  |             |        |          |               |
| Sin descomposición   |   |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS27</b>  | <b>Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en policarbonato. u</b><br><b>Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.</b>   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |               |
| %MA02  | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,032       | 0,20   | 0,01     |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------|--------------|
| PUSS8001  | Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato.  | 1,000 u     | 21,36  | 21,36    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>25,70</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS   |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS28</b>   | <b>Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. u</b><br><b>N.A.</b><br>Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Alto. |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,300 h     | 15,89  | 4,77     |              |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,048       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8002  | Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato.  | 1,000 u     | 26,72  | 26,72    |              |
| MMMW23a   | Camión grúa con cesta 10 m.   | 0,300 h     | 15,50  | 4,65     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>36,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS29</b>   | <b>Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. u</b><br><b>N/B.</b><br>Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Bajo. |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |              |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,032       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8002  | Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato.  | 1,000 u     | 26,72  | 26,72    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>31,06</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS     |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS30</b>   | <b>Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en policarbonato. u</b><br>Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm. de lado de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.                        |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,300 h     | 15,89  | 4,77     |              |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,048       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8003  | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.   | 1,000 u     | 26,50  | 26,50    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,300 h     | 5,75   | 1,73     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>33,01</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS     |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS31</b>   | <b>Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm. u</b><br>Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.  |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |              |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,032       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8001a   | Cuerpo semáforo 12/100 mm.  | 1,000 u     | 31,22  | 31,22    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>35,56</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS32</b>   | <b>Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |               |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,032       | 0,20   | 0,01     |               |
| MMMWW30a  | Vehículo ligero.  | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |               |
| PUSS8001b   | Cuerpo semáforo 13/100 mm.  | 1,000 u     | 39,17  | 39,17    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>43,51</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS33</b>   | <b>Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) u de LEDs, Policarbonato.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso pruebas. Totalmente instalado.                     |             |        |          |               |
| PUSS8003  | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.   | 1,000 u     | 26,50  | 26,50    |               |
| PUSS71x6  | Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en peatón o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.   | 1,000 u     | 557,32 | 557,32   |               |
| vU08SM144   | Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.  | 0,330 h     | 15,30  | 5,05     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>588,87</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS34</b>   | <b>Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,260 h     | 19,75  | 5,14     |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,260 h     | 15,89  | 4,13     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,093 %     | 2,00   | 0,19     |               |
| PUSS71x17   | Detector de Peatones por infrarrojos.   | 1,000 u     | 299,18 | 299,18   |               |
| MMMWW30a  | Vehículo ligero.  | 0,260 h     | 5,75   | 1,50     |               |
| XXXX.3b   | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u     | 0,10   | 0,10     |               |
| XXXX.3a   | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>311,24</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS             |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS35</b>   | <b>Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, negro u forja.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, en negro forja, totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| PUSS71x24   | Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado en negro forja.  | 1,000 u     | 22,00  | 22,00    |               |
| vU08SM62  | Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.   | 1,000 u     | 3,29   | 3,29     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>25,29</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS                   |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO    | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE      |
|-----------|--|-------------|--------|----------------------------|--------------|
| vU08SF\$  | Suministro y colocación foco LEDs 230 o 42V  | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación de foco LEDs 230 o 42V   |             |        |                            |              |
|           |  |             |        | Sin descomposición         |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>  |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                            |              |
| vU08SS36  | Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.  | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo. Totalmente instalada.  |             |        |                            |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52                       |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24                       |              |
| %MA2      | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24                       |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,330 h     | 5,75   | 1,90                       |              |
| USUA.2x41 | Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.  | 1,000 u     | 67,20  | 67,20                      |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>81,10</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  |             |        |                            |              |
| vU08SM\$  | Suministro y colocación lámpara  | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación lámpara incandescente o halógena.  |             |        |                            |              |
|           |  |             |        | Sin descomposición         |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>  |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                            |              |
| vU08SL\$  | Suministro y colocación lente semáforo de cualquier color y figura   | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación de lente para semáforo de cualquier color y figura.  |             |        |                            |              |
|           |  |             |        | Sin descomposición         |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>  |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                            |              |
| vU08SS37  | Suministro y colocación llavín lateral.  | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.  |             |        |                            |              |
| PUSS71x50 | Llavín lateral.  | 1,000 u     | 20,74  | 20,74                      |              |
| vU08SM29  | Montaje o desmontaje cerradura.  | 1,000 u     | 7,68   | 7,68                       |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>28,42</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  |             |        |                            |              |
| vU08SS38  | Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.  | u           |        |                            |              |
|           | Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado. |             |        |                            |              |
| PUCA32bb  | Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm  | 1,000 u     | 52,58  | 52,58                      |              |
| vU08SM75  | Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.  | 1,000 u     | 19,98  | 19,98                      |              |
|           |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>72,56</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS   |             |        |                            |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE         |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>vU08SS39</b>  | <b>Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.</b> u<br>Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.   |             |           |           |                 |
| PUCA32bd   | Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm  | 1,000 u     | 106,51    | 106,51    |                 |
| vU08SM75   | Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.  | 1,000 u     | 19,98     | 19,98     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |           |           | <b>126,49</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS             |  |             |           |           |                 |
| <b>vU08SS40</b>  | <b>Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.</b> u<br>Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.  |             |           |           |                 |
| PUCA11a1   | Tapa+aro rgtr fund tráfico pes   | 1,000 u     | 101,24    | 101,24    |                 |
| vU08SM75   | Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.  | 1,000 u     | 19,98     | 19,98     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |           |           | <b>121,22</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS                      |  |             |           |           |                 |
| <b>vU08SS41</b>  | <b>Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV.</b> u<br>Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Totalmente instalado.  |             |           |           |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75     | 29,63     |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89     | 23,84     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,535 %     | 2,00      | 1,07      |                 |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m  | 1,500 h     | 82,42     | 123,63    |                 |
| USUA.2x30  | Ménsula suplementaria para cámaras CCTV.   | 1,000 u     | 650,46    | 650,46    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |           |           | <b>828,63</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS          |  |             |           |           |                 |
| <b>vU08SS42</b>  | <b>Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA).</b> u<br>Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de lámpara fundida. Totalmente instalado. |             |           |           |                 |
| PUSS71x52  | Módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. Panel Itinerarios Alternativos (PIA).   | 1,000 u     | 5.238,10  | 5.238,10  |                 |
| vU08SM81   | Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.  | 1,000 u     | 105,11    | 105,11    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |           |           | <b>5.343,21</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS |  |             |           |           |                 |
| <b>vU08SS43</b>  | <b>Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU).</b> u<br>Suministro y colocación módulo informativo superior panel de 1.900 x 500 mm. (PAU). Totalmente instalado.   |             |           |           |                 |
| USUA.2x15  | Panel alfanumérico urbano 3 módulos, poste y módulo superior.  | 1,000 u     | 39.693,43 | 39.693,43 |                 |
| vU08SM91   | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  | 1,000 u     | 53,25     | 53,25     |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|--|---|-------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>39.746,68</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS44</b>  | <b>Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos.</b>   | <b>u</b>    |           |           |                  |
|  | Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA), de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| USUA.2x09  | Módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA).  | 1,000 u     | 2.474,93  | 2.474,93  |                  |
| vU08SM113  | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.  | 1,000 u     | 79,19     | 79,19     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>2.554,12</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS                     |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS45</b>  | <b>Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m.</b>   | <b>u</b>    |           |           |                  |
|  | Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| USUA.2x04  | Módulo Panel (PISA) 2,50 x0.30 m.   | 1,000 u     | 2.719,04  | 2.719,04  |                  |
| vU08SM82   | Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.   | 1,000 u     | 105,11    | 105,11    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>2.824,15</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                        |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS46</b>  | <b>Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU)</b>   | <b>u</b>    |           |           |                  |
|  | Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de 120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. Totalmente instalado. |             |           |           |                  |
| USUA.2x16  | Módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1.900 x 500 mm.  | 1,000 u     | 12.138,97 | 12.138,97 |                  |
| vU08SM91   | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.   | 1,000 u     | 53,25     | 53,25     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>12.192,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS                        |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS47</b>  | <b>Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador.</b>  | <b>u</b>    |           |           |                  |
|  | Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| PUSS71x45a   | Módulo para ampliación de armario de regulador.   | 1,000 u     | 650,98    | 650,98    |                  |
| vU08SM80   | Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis.  | 1,000 u     | 24,58     | 24,58     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>675,56</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS                   |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS48</b>  | <b>Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA).</b>  | <b>u</b>    |           |           |                  |
|  | Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| USUA.2x10  | Modulo unidad central y fuente de alimentacion Panel Acceso Aparcamientos hasta 4 módulos de 1.90 x 0.30 m.   | 1,000 u     | 3.042,18  | 3.042,18  |                  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|---|--|-------------|-----------|-----------|------------------|
| vU08SM84  | Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A.  | 1,000 u     | 105,11    | 105,11    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>3.147,29</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS            |  |             |           |           |                  |
| vU08SS49  | Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA).<br>Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.   | u           |           |           |                  |
| USUA.2x06   | Módulo unidad central y F. A para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m.   | 1,000 u     | 3.314,80  | 3.314,80  |                  |
| vU08SM92  | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  | 1,000 u     | 53,25     | 53,25     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>3.368,05</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS               |  |             |           |           |                  |
| vU08SS50  | Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 1 módulo.<br>Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.   | u           |           |           |                  |
| USUA.2x14   | Panel alfanumérico urbano 1 módulo, poste y módulo superior.   | 1,000 u     | 15.415,50 | 15.415,50 |                  |
| vU08SM91  | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  | 1,000 u     | 53,25     | 53,25     |                  |
| vU08SM111   | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.   | 1,000 u     | 79,19     | 79,19     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>15.547,94</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |  |             |           |           |                  |
| vU08SS51  | Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 2 módulos.<br>Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste. | u           |           |           |                  |
| USUA.2x13   | Panel alfanumérico urbano 2 módulos, poste y módulo superior.  | 1,000 u     | 27.554,47 | 27.554,47 |                  |
| vU08SM91  | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  | 2,000 u     | 53,25     | 106,50    |                  |
| vU08SM111   | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.   | 1,000 u     | 79,19     | 79,19     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>27.740,16</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS          |  |             |           |           |                  |
| vU08SS52  | Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA).<br>Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso Aparcamientos 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).  | u           |           |           |                  |
| USUA.2x07   | Panel aluminio extrusionado de acceso a aparcamientos de 4 módulos de 1.90 x 0.30 m. (PAA).  | 1,000 u     | 12.133,99 | 12.133,99 |                  |
| vU08SM112   | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.   | 1,000 u     | 79,19     | 79,19     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>12.213,18</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS                     |  |             |           |           |                  |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|---|--|-------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>vU08SS53</b>   | <b>Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA) u</b><br>Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA). Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| USUA.2x02   | Suministro y colocación Panel aluminio 2,50 x 0,30 (PISA) 8 módulos.   | 1,000 u     | 23.510,92 | 23.510,92 |                  |
| vU08SM103   | Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.  | 1,000 u     | 312,52    | 312,52    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>23.823,44</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS54</b>   | <b>Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA). u</b><br>Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotulación fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos. (PIA). Totalmente instalado. |             |           |           |                  |
| USUA.2x01   | Panel aluminio 4.5x2 m. PIA.   | 1,000 u     | 4.008,70  | 4.008,70  |                  |
| vU08SM102   | Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.  | 1,000 u     | 312,52    | 312,52    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>4.321,22</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS               |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS55</b>   | <b>Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. u</b><br>Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalada.  |             |           |           |                  |
| PIEP.1ba  | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m   | 1,000 u     | 18,74     | 18,74     |                  |
| vU08SM107   | Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.  | 1,000 u     | 9,88      | 9,88      |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>28,62</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS                                |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS56</b>   | <b>Suministro y colocación placa "para verde pulsar". u</b><br>Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pulsador. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,220 h     | 19,75     | 4,35      |                  |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,220 h     | 15,89     | 3,50      |                  |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,079 %     | 2,00      | 0,16      |                  |
| PUSS71x13   | Placa "para verde pulsar" en caja pulsador.  | 1,000 u     | 2,86      | 2,86      |                  |
| MMMWW30a  | Vehículo ligero.   | 0,220 h     | 5,75      | 1,27      |                  |
| XXXX.3a   | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00      | 1,00      |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>13,14</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SS57</b>   | <b>Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. u</b><br>Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,200 h     | 15,89     | 3,18      |                  |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,032 %     | 2,00      | 0,06      |                  |
| PUSS71x18   | Placa frontal semáforo detector peatones por infrarrojos.  | 1,000 u     | 4,28      | 4,28      |                  |
| MMMWW30a  | Vehículo ligero.   | 0,200 h     | 5,75      | 1,15      |                  |
| XXXX.3a   | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00      | 1,00      |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>9,67</b>      |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS                                   |  |             |           |           |                  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SS58</b> | <b>Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios.<br>Totalmente instalado.                                |             |        |          |              |
| EIEP.3a         | Placa Cu puesta tierra e 3mm  | 1,000 u     | 49,77  | 49,77    |              |
| vU08SM107       | Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.   | 1,000 u     | 9,88   | 9,88     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>59,65</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SS59</b> | <b>Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. Totalmente instalado.                   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,220 h     | 19,75  | 4,35     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,220 h     | 15,89  | 3,50     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,079 %     | 2,00   | 0,16     |              |
| PUSS71x14       | Placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador.   | 1,000 u     | 4,08   | 4,08     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,220 h     | 5,75   | 1,27     |              |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u     | 0,10   | 0,10     |              |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>14,46</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS           |             |        |          |              |
| <b>vU08SS60</b> | <b>Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas.</b>                                       | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o bicicletas, incluyendo abrazadera. Totalmente instalado. |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,050 h     | 19,75  | 0,99     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,050 h     | 15,89  | 0,79     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,018 %     | 2,00   | 0,04     |              |
| PUSS71x15       | Placa metálica simbólica peatón o bici.   | 1,000 u     | 23,08  | 23,08    |              |
| PUSS71x16       | Abrazadera placa metálica   | 1,000 u     | 3,36   | 3,36     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,050 h     | 5,75   | 0,29     |              |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 0,500 u     | 1,00   | 0,50     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>29,05</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS                 |             |        |          |              |
| <b>vU08SS61</b> | <b>Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.  |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA02           | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,040       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8007        | Portalámparas para semáforo.  | 1,000 u     | 3,80   | 3,80     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>9,22</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS                   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS62</b> | <b>Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, incluso cerradura. Totalmente instalado.                |             |        |          |              |
| PUSS71x39       | Portilla báculo con cerradura pintada en negro forja.   | 1,000 u     | 8,66   | 8,66     |              |
| vU08SM109       | Montaje o desmontaje portilla para báculo.  | 1,000 u     | 5,49   | 5,49     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>14,15</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                    |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SS63</b>   | <b>Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos (PISA).</b> u<br>Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparcamientos (PISA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.                         |             |          |          |                 |
| USUA.2x03   | Poste aluminio montaje panel inicial aparcamientos de 8 módulos (PISA) de 2.5 x 0.30 m.   | 1,000 u     | 2.586,29 | 2.586,29 |                 |
| vU08SM115   | Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.  | 1,000 u     | 79,19    | 79,19    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>2.665,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS64</b>   | <b>Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA).</b> u<br>Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA), hasta 5 m de altura de gálibo. Totalmente instalado.                                  |             |          |          |                 |
| USIV.7cx1   | Poste para montaje en banderola de panel PIA hasta 5 m. de altura de gálibo.  | 1,000 u     | 2.994,66 | 2.994,66 |                 |
| vU08SM114   | Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.  | 1,000 u     | 79,19    | 79,19    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>3.073,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS             |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SP\$</b>   | <b>Suministro y colocación poste metálico galvanizado para cámaras CCTV</b> u<br>Suministro y colocación Poste metálico galvanizado para cámaras CCTV. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| Sin descomposición  |   |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS65</b>   | <b>Suministro y colocación poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA).</b> u<br>Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para montaje de Panel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.           |             |          |          |                 |
| USUA.2x08   | Poste aluminio telescópico PAA. 4 módulos.  | 1,000 u     | 1.568,45 | 1.568,45 |                 |
| vU08SM101   | Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A.  | 1,000 u     | 260,66   | 260,66   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>1.829,11</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS                    |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS66</b>   | <b>Suministro y colocación poste tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU).</b> u<br>Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en perfil de aluminio para panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Totalmente instalado. |             |          |          |                 |
| USUA.2x18   | Módulo informativo superior (PAU).  | 1,000 u     | 1.564,98 | 1.564,98 |                 |
| vU08SM111   | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.  | 1,000 u     | 79,19    | 79,19    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>1.644,17</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS        |   |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|---|-------------|----------|----------|---------|
| <b>vU08SS67</b> | <b>Suministro y colocación poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de u edificio.</b>              |             |          |          |         |
|                 | Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado. |             |          |          |         |
| USUA.2x27       | Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio.   | 1,000 u     | 1.725,60 | 1.725,60 |         |
| vU08SM 119      | Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.                                     | 1,000 u     | 109,64   | 109,64   |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 1.835,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

|                 |   |         |        |        |  |
|-----------------|---|---------|--------|--------|--|
| <b>vU08SS68</b> | <b>Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. u</b>              |         |        |        |  |
|                 | Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Totalmente instalado. |         |        |        |  |
| USUA.2x28       | Protección para poste metálico CCTV.  | 1,000 u | 242,00 | 242,00 |  |
| vU08SM 145      | Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos. | 1,000 u | 156,14 | 156,14 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 398,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

|                 |  |         |       |       |  |
|-----------------|--|---------|-------|-------|--|
| <b>vU08SS69</b> | <b>Suministro y colocación proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. u</b>  |         |       |       |  |
|                 | Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio 200W / 20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o columna, IP67 para exterior, incluso sistema de fijación a soporte, cableado y conexionado y todo el material para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado. |         |       |       |  |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h | 19,75 | 19,75 |  |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 1,000 h | 15,89 | 15,89 |  |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,356 % | 2,00  | 0,71  |  |
| MMMW23a         | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,000 h | 15,50 | 15,50 |  |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico   | 1,000 u | 0,10  | 0,10  |  |
| XXXX.3a         | Pequeño material   | 1,000 u | 1,00  | 1,00  |  |
| USUA.2x42       | Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. IP67.   | 1,000 u | 67,20 | 67,20 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 120,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

|                 |   |         |       |      |  |
|-----------------|---|---------|-------|------|--|
| <b>vU08SS70</b> | <b>Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. u</b>              |         |       |      |  |
|                 | Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Totalmente instalado. |         |       |      |  |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,200 h | 19,75 | 3,95 |  |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,200 h | 15,89 | 3,18 |  |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,071 % | 2,00  | 0,14 |  |
| PUSS71x12       | Pulsador actuador paso de peatones.   | 1,000 u | 3,10  | 3,10 |  |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,200 h | 5,75  | 1,15 |  |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u | 0,10  | 0,10 |  |
| XXXX.3a         | Pequeño material  | 1,000 u | 1,00  | 1,00 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 12,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SS71</b> | <b>Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| vU08SM130       | Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.  | 1,000 u     | 19,36  | 19,36    |               |
| USUA.2x44       | Receptor de señal para Bus o Tranvía.   | 1,000 u     | 657,19 | 657,19   |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>676,55</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU08SS72</b> | <b>Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Alto.   |             |        |          |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA02           | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,052       | 0,20   | 0,01     |               |
| PUSS.8008       | Reflector semáforo halógeno 200 mm.   | 1,000 u     | 15,33  | 15,33    |               |
| MMMW23a         | Camión grúa con cesta 10 m.   | 0,330 h     | 15,50  | 5,12     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>25,70</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS73</b> | <b>Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Bajo.   |             |        |          |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |               |
| %MA02           | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,040       | 0,20   | 0,01     |               |
| PUSS.8008       | Reflector semáforo halógeno 200 mm.   | 1,000 u     | 15,33  | 15,33    |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>20,75</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU08SS74</b> | <b>Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o mixto, u Policarbonato.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Invidentes incorporado en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia o conexión bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| PUSS8003        | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.   | 1,000 u     | 26,50  | 26,50    |               |
| PUSS71x8        | Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en foco de LEDs.   | 2,000 u     | 479,42 | 958,84   |               |
| vU08SM144       | Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.  | 0,330 h     | 15,30  | 5,05     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>990,39</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS75</b> | <b>Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con lámparas halógenas, de cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.                                |             |        |          |               |
| PUSS8003        | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.   | 2,000 u     | 26,50  | 53,00    |               |
| PUSS8006        | Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura.   | 2,000 u     | 5,11   | 10,22    |               |
| PUSS8007        | Portalámparas para semáforo.  | 2,000 u     | 3,80   | 7,60     |               |
| PUSS8010        | Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.  | 2,000 u     | 15,05  | 30,10    |               |
| PUSS.8008       | Reflector semáforo halógeno 200 mm.   | 2,000 u     | 15,33  | 30,66    |               |
| PUSS8009a       | Lámpara halógena 10 V. y 50 W.  | 2,000 u     | 9,42   | 18,84    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| vU08SM144  | Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.   | 0,330 h     | 15,30  | 5,05     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>155,47</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS    |  |             |        |          |               |
| vU08SS76   | Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs, Policarbonato. u<br>Suministro y montaje semáforo descontador independiente de LEDs en foco de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| PUSS8003   | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.  | 1,000 u     | 26,50  | 26,50    |               |
| PUSS71x5   | Descontador de LEDs en foco de 200 mm de lado.   | 1,000 u     | 540,52 | 540,52   |               |
| vU08SM144  | Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.   | 0,330 h     | 15,30  | 5,05     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>572,07</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS               |  |             |        |          |               |
| vU08SS77   | Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm de lado. u<br>Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200 mm de lado. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,260 h     | 19,75  | 5,14     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,260 h     | 15,89  | 4,13     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,093 %     | 2,00   | 0,19     |               |
| PUSS8003   | Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.  | 1,000 u     | 26,50  | 26,50    |               |
| PUSS71x17  | Detector de Peatones por infrarrojos.  | 1,000 u     | 299,18 | 299,18   |               |
| MMM30a   | Vehículo ligero.   | 0,260 h     | 5,75   | 1,50     |               |
| XXXX.3b  | Pequeño material eléctrico   | 1,000 u     | 0,10   | 0,10     |               |
| XXXX.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>337,74</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| vU08SS\$   | Suministro y colocación semáforo. Policarbonato u<br>Suministro y montaje de semáforo de policarbonato. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| Sin descomposición   |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |        |          |               |
| vU08SZ\$   | Suministro y colocación semáforo 12/200 mm de lado PP. Policarbonato u<br>Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado LEDs. Incluso pruebas. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| Sin descomposición   |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |        |          |               |
| vU08SS78   | Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con iluminación LEDs intermitentes. u<br>Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes, incluso soporte aluminio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintura negro forja, abrazaderas y anclaje cimentación. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00     | 0,36     |                 |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,500 h     | 15,50    | 7,75     |                 |
| XXXX.3b  | Pequeño material eléctrico   | 1,000 u     | 0,10     | 0,10     |                 |
| XXXX.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00     | 1,00     |                 |
| USUA.2x43  | Señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes y accesorios.   | 1,000 u     | 827,91   | 827,91   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>854,95</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS79</b>  | <b>Suministro y colocación señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m. Totalmente instalada. |             |          |          |                 |
| USUA.2x22  | Señal Oculta, Panel de LEDs (en su defecto Fibra Óptica) de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.  | 1,000 u     | 3.727,90 | 3.727,90 |                 |
| vU08SM110  | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A.   | 2,000 u     | 79,19    | 158,38   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>3.886,28</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS80</b>  | <b>Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| USUA.2x32  | Soporte corona para 4 cámaras fijas.   | 1,000 u     | 806,78   | 806,78   |                 |
| vU08SM122  | Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.  | 1,000 u     | 103,71   | 103,71   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>910,49</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS              |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS81</b>  | <b>Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| PUSS71x28  | Soporte doble semáforo pintado en negro forja.   | 1,000 u     | 56,48    | 56,48    |                 |
| vU08SM152  | Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.  | 1,000 u     | 10,99    | 10,99    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>67,47</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS               |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS82</b>  | <b>Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| USUA.2x31  | Soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.   | 1,000 u     | 200,07   | 200,07   |                 |
| vU08SM122  | Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.  | 1,000 u     | 103,71   | 103,71   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>303,78</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS                |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS83</b>  | <b>Suministro y colocación soporte panorámico exterior.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| USUA.2x34  | Soporte panorámico exterior.   | 1,000 u     | 1.669,04 | 1.669,04 |                 |
| vU08SM11   | Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior   | 1,000 u     | 73,29    | 73,29    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|-----------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
|                 | 1200x700x300.  |             |          |          |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.742,33</b> |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS |             |          |          |                 |
| <b>vU08SJ\$</b> | <b>Suministro y colocación soporte para semáforo, pintado en negro forja</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación soporte para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
|                 | Sin descomposición   |             |          |          |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>0,00</b>     |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS84</b> | <b>Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.                                 |             |          |          |                 |
| PUSS71x29       | Soporte triple semáforo, pintado en negro forja.   | 1,000 u     | 39,50    | 39,50    |                 |
| vU08SM152       | Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.  | 1,000 u     | 10,99    | 10,99    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>50,49</b>    |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS                    |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS85</b> | <b>Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| USUA.2x29       | Sujeción de seguridad para cámara CCTV.  | 1,000 u     | 21,35    | 21,35    |                 |
| vU08SM153       | Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.  | 1,000 u     | 59,40    | 59,40    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>80,75</b>    |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS                       |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS86</b> | <b>Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.</b>                             | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.              |             |          |          |                 |
| USUA.2x05       | Suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.  | 1,000 u     | 1.245,21 | 1.245,21 |                 |
| vU08SM53        | Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.  | 2,000 u     | 18,77    | 37,54    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.282,75</b> |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SS87</b> | <b>Suministro y colocación tapa actuador paso peatones.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h     | 19,75    | 2,96     |                 |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89    | 2,38     |                 |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,053 %     | 2,00     | 0,11     |                 |
| PUSS71x11       | Tapa actuador paso peatones.   | 1,000 u     | 8,64     | 8,64     |                 |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.   | 0,150 h     | 5,75     | 0,86     |                 |
| XXXX.3b         | Pequeño material eléctrico   | 1,000 u     | 0,10     | 0,10     |                 |
| XXXX.3a         | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00     | 1,00     |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>16,05</b>    |
|                 | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS                               |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO                     | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------------------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SS88</b>            | <b>Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                            | Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| MOOA.5a                    | Encargado construcción   | 0,100 h     | 21,38  | 2,14     |               |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h     | 18,61  | 1,86     |               |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| PUCA32bd1                  | Tapa fundición C-250 arq 60X60mm   | 1,000 u     | 44,32  | 44,32    |               |
| MMMW30a                    | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>48,98</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                     |             |        |          |               |
| <b>vU08SS89</b>            | <b>Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                            | Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| MOOA.5a                    | Encargado construcción   | 0,100 h     | 21,38  | 2,14     |               |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h     | 18,61  | 1,86     |               |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| PUCA32bd1                  | Tapa fundición C-250 arq 60X60mm   | 1,000 u     | 44,32  | 44,32    |               |
| MMMW30a                    | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>48,98</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                     |             |        |          |               |
| <b>vU08SS90</b>            | <b>Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                            | Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| MOOA.5a                    | Encargado construcción   | 0,100 h     | 21,38  | 2,14     |               |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h     | 18,61  | 1,86     |               |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| PUCA11a11                  | Tapa registro modelo "Ostra" Clase D-400   | 1,000 u     | 101,24 | 101,24   |               |
| MMMW30a                    | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>105,90</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS91</b>            | <b>Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                            | UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHUKO, PLACAS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, ENSAYOS.                       |             |        |          |               |
| MOOE.8a                    | Oficial 1ª electricidad  | 0,200 h     | 19,75  | 3,95     |               |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |               |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,071 %     | 2,00   | 0,14     |               |
| PIED24aaa1                 | Toma corriente ind monof (2P+T) estanca, 16A.  | 1,000 u     | 9,94   | 9,94     |               |
| MMMW30a                    | Vehículo ligero.   | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>18,36</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SS92</b>            | <b>Suministro y colocación toma de corriente.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                            | Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador, termostato e iluminación. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------|--------------|
| PUSS71x49   | Toma de corriente.  | 1,000 u     | 25,66  | 25,66    |              |
| vU08SM162   | Montaje o desmontaje toma de corriente.   | 1,000 u     | 5,49   | 5,49     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>31,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS     |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS93</b>   | <b>Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.  |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA02   | Medios Auxiliares 0,2%  | 0,040       | 0,20   | 0,01     |              |
| PUSS8010  | Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.  | 1,000 u     | 15,05  | 15,05    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>20,47</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS94</b>   | <b>Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm.</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|   | Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente instalado.   |             |        |          |              |
| PIET.2da1   | Tubo flexible de 25 mm.   | 1,000 m     | 0,16   | 0,16     |              |
| vU08SM168   | Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.   | 1,000 m     | 1,32   | 1,32     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>1,48</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS      |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS95</b>   | <b>Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm.</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|   | Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado. |             |        |          |              |
| PIET.1fa1   | Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm.  | 1,000 m     | 6,23   | 6,23     |              |
| vU08SM167   | Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.  | 1,000 m     | 2,20   | 2,20     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>8,43</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS    |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS96</b>   | <b>Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm.</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|   | Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado. |             |        |          |              |
| PIET.1ga1   | Tubo rígido de acero galvanizado de 50 mm.  | 1,000 m     | 8,23   | 8,23     |              |
| vU08SM167   | Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.  | 1,000 m     | 2,20   | 2,20     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>10,43</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS    |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SS97</b>   | <b>Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente instalado.   |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |              |
| PUSS71x51   | Ventilador 230 V, 22 W.   | 1,000 u     | 32,73  | 32,73    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>38,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC</b>  | <b>CABLES</b>   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC01</b>  | <b>Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo.</b> u<br>Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |              |
| PIAD13x7   | Adaptador BNC Hembra aéreo.   | 1,000 u     | 5,51   | 5,51     |              |
| MOOL.186   | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 0,050 h     | 39,40  | 1,97     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>7,48</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS    |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC02</b>  | <b>Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.</b> u<br>Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |              |
| PIAD13x5   | Adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.  | 1,000 u     | 6,12   | 6,12     |              |
| MOOL.186   | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 0,050 h     | 39,40  | 1,97     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>8,09</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS               |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC03</b>  | <b>Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho.</b> u<br>Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |              |
| PIAD13x6   | Adaptador S-VIDEO a RCA Macho.  | 1,000 u     | 7,73   | 7,73     |              |
| MOOL.186   | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 0,050 h     | 39,40  | 1,97     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>9,70</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS            |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC04</b>  | <b>Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo.</b> m<br>Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables de cualquier tipo, en galería de servicio, con dimensiones 15x100 mm. Totalmente instalada.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,036 %     | 2,00   | 0,07     |              |
| PIET.7bcba   | Band a galv perf 15x100   | 1,050 m     | 7,01   | 7,36     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,005 h     | 5,75   | 0,03     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>11,03</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS                |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SC05</b>  | <b>Suministro y colocación cable 1x0,5 mm2 Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.</b> m<br>Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,5 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |          |              |
| PIEC.1baabg23  | Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,5 mm2.   | 1,000 m     | 0,19   | 0,19     |              |
| vU08SM24   | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,005 h     | 42,28  | 0,21     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,40</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS            |   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|--|---|-------------|--------|----------|-------------|
| vU08SC06   | <b>Suministro y colocación cable 1x0,75 mm<sup>2</sup> Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.</b> m<br>Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,75 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.                            |             |        |          |             |
| PIEC.1baabg24  | Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> .   | 1,000 m     | 0,23   | 0,23     |             |
| vU08SM24   | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,005 h     | 42,28  | 0,21     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,44</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |   |             |        |          |             |
| vU08SC07   | <b>Suministro y colocación cable 1x4 mm<sup>2</sup> Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.</b> m<br>Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |          |             |
| PIEC.1baabc  | Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x4mm <sup>2</sup>  | 1,000 m     | 0,63   | 0,63     |             |
| vU08SM24   | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,012 h     | 42,28  | 0,51     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>1,14</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS             |   |             |        |          |             |
| vU08SC08   | <b>Suministro y colocación cable 1x6 mm<sup>2</sup> Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.</b> m<br>Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |          |             |
| PIEC.1baabd  | Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm <sup>2</sup>  | 1,000 m     | 0,88   | 0,88     |             |
| vU08SM24   | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,012 h     | 42,28  | 0,51     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>1,39</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS     |   |             |        |          |             |
| vU08SC09   | <b>Suministro y colocación cable 1x16 mm<sup>2</sup> bicolor para toma de tierra.</b> m<br><b>M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU" CON ZAHORRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTADA</b>   |             |        |          |             |
| PIEC.1aaaaf  | Cbl Cu H07V-K 450/750V 1x16mm <sup>2</sup>  | 1,000 m     | 2,20   | 2,20     |             |
| vU08SM24   | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,012 h     | 42,28  | 0,51     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>2,71</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS       |   |             |        |          |             |
| vU08SA\$   | <b>Suministro y colocación cable acometida Cu Cca, S1b - d1 - a1</b> m<br>Suministro y colocación cable unipolar de cobre Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor con aislamiento de polietileno reticulado. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |             |
| Sin descomposición   |   |             |        |          |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,00</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                |   |             |        |          |             |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE     |
|-----------------|--|-------------|--------|----------------------------|-------------|
| <b>vU08SC\$</b> | <b>Suministro y colocación cable Cu Cca, S1b - d1 - a1</b>   | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable de cobre tipo \$C Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |                            |             |
|                 |  |             |        | Sin descomposición         |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                            |             |
| <b>vU08SC10</b> | <b>Suministro y colocación cable conexión RG11.</b>  | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |                            |             |
| PIAD13x2        | Cable de conexión RG11.  | 1,000 m     | 1,41   | 1,41                       |             |
| MOOL.186        | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,016 h     | 39,40  | 0,63                       |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>2,04</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   |             |        |                            |             |
| <b>vU08SC11</b> | <b>Suministro y colocación cable conexión RG59.</b>  | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |                            |             |
| PIAD13x1        | Cable de conexión RG59.  | 1,000 m     | 1,76   | 1,76                       |             |
| MOOL.186        | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,029 h     | 39,40  | 1,14                       |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>2,90</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  |             |        |                            |             |
| <b>vU08SC12</b> | <b>Suministro y colocación cable de 1 cuadro EAPSP. Apantallado y armado.</b>  | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable de 1 cuadro EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.   |             |        |                            |             |
| PUSS66x1        | Cable de 1 cuadro EAPSP. Apantallado y armado.   | 1,000 ml    | 1,54   | 1,54                       |             |
| vU08SM24        | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.   | 0,016 h     | 42,28  | 0,68                       |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>2,22</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  |             |        |                            |             |
| <b>vU08SC13</b> | <b>Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17.</b>   | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Totalmente instalado.  |             |        |                            |             |
| PEAA21a1        | Cable de acero para fiador línea aérea nº 17.  | 1,000 m     | 0,28   | 0,28                       |             |
| vU08SM24        | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.   | 0,012 h     | 42,28  | 0,51                       |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,79</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |        |                            |             |
| <b>vU08SC14</b> | <b>Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19.</b>   | <b>m</b>    |        |                            |             |
|                 | Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Totalmente instalado.  |             |        |                            |             |
| PEAA21a2        | Cable de acero para fiador línea aérea nº 19.  | 1,000 ml    | 0,37   | 0,37                       |             |
| vU08SM24        | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.   | 0,012 h     | 42,28  | 0,51                       |             |
|                 |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,88</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  |             |        |                            |             |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO    | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-----------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| vU08SC15  | <b>Suministro y colocación cable de cobre heptafililar de 35 mm. Desnudo.</b> m<br>Suministro y colocación cable de cobre desnudo heptafililar 35 mm. conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |               |
| PIEC11c   | Cable cobre desnudo 1x35  | 1,000 m     | 1,21   | 1,21     |               |
| vU08SM24  | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,012 h     | 42,28  | 0,51     |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>1,72</b>   |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| vU08SO\$  | <b>Suministro y colocación cable de fibras ópticas armado</b> m<br>Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |          |               |
|           | Sin descomposición  |             |        |          |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |        |          |               |
| vU08SC16  | <b>Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local.</b> m<br>Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local, cubierta libre de halógenos. Totalmente instalado y comprobado.   |             |        |          |               |
| PIAD.4bba | Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre  | 1,000 m     | 0,79   | 0,79     |               |
| vU08SM24  | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,001 h     | 42,28  | 0,04     |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>0,83</b>   |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| vU08SC17  | <b>Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local.</b> m<br>Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |               |
| PIAD.4bbb | Cbl pares red dt FTP ctg 6 libre  | 1,000 m     | 1,07   | 1,07     |               |
| vU08SM24  | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  | 0,001 h     | 42,28  | 0,04     |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>1,11</b>   |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| vU08SC18  | <b>Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).</b> u<br>Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). Incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |               |
| PIAD12x4  | Caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).   | 1,000 u     | 227,10 | 227,10   |               |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 2,000 h     | 39,40  | 78,80    |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>305,90</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SC19</b>   | <b>Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP.</b> u<br>Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.   |             |        |          |              |
| PIAD13x4  | Conector RJ-45 para cable FTP.   | 1,000 u     | 1,88   | 1,88     |              |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,050 h     | 39,40  | 1,97     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>3,85</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SC20</b>   | <b>Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP.</b> u<br>Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.   |             |        |          |              |
| PIAD13x3  | Conector RJ-45 para cable UTP.   | 1,000 u     | 0,87   | 0,87     |              |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,050 h     | 39,40  | 1,97     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>2,84</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SC21</b>   | <b>Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).</b> u<br>Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |          |              |
| PIAD12x6  | Empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).   | 1,000 u     | 22,90  | 22,90    |              |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,500 h     | 39,40  | 19,70    |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>42,60</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SC22</b>   | <b>Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras.</b> u<br>Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras por cable, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.     |             |        |          |              |
| PIAD12x1  | Empalme fusión Fibras ópticas (hasta 8 fibras).  | 1,000 u     | 28,70  | 28,70    |              |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,500 h     | 39,40  | 19,70    |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>48,40</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS    |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SC23</b>   | <b>Suministro y colocación jumper de fibra óptica.</b> u<br>Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.  |             |        |          |              |
| PIAD12x7  | Jumper de fibra óptica.  | 1,000 u     | 56,75  | 56,75    |              |
| MOOL.186  | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.  | 0,117 h     | 39,40  | 4,61     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>61,36</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|-----------------|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| <b>vU08SB\$</b> | <b>Suministro y colocación pares de cables de 0.9mm<sup>2</sup>. EAPSP. Apantallado y armado</b>  | <b>m</b>    |        |                            |               |
|                 | Suministro y colocación cables de 0,9 mm <sup>2</sup> . EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.    |             |        |                            |               |
|                 |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|                 |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |        |                            |               |
| <b>vU08SC24</b> | <b>Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT.</b>   | <b>u</b>    |        |                            |               |
|                 | Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT, por fibra, incluso instalación y verificación.   |             |        |                            |               |
| PIAD12x2        | Terminación de fibras en Centro Gestión de Tráfico.   | 1,000 u     | 53,31  | 53,31                      |               |
| MOOL.186        | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 0,500 h     | 39,40  | 19,70                      |               |
|                 |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>73,01</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS   |             |        |                            |               |
| <b>vU08SC25</b> | <b>Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.</b>   | <b>u</b>    |        |                            |               |
|                 | Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. Totalmente instalado y comprobado.   |             |        |                            |               |
| PIAD12x3        | Terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.  | 1,000 u     | 106,63 | 106,63                     |               |
| MOOL.186        | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 1,000 h     | 39,40  | 39,40                      |               |
|                 |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>146,03</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS                                       |             |        |                            |               |
| <b>vU08SC26</b> | <b>Suministro y colocación torpedo para empalme.</b>  | <b>m</b>    |        |                            |               |
|                 | Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. Totalmente instalado.  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,150 h     | 19,75  | 2,96                       |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,150 h     | 15,89  | 2,38                       |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,053 %     | 2,00   | 0,11                       |               |
| PIEC.1xa1       | Torpedo de empalme de cable de cualquier tipo.  | 1,000 m     | 22,76  | 22,76                      |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,050 h     | 5,75   | 0,29                       |               |
|                 |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>28,50</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SC27</b> | <b>Suministro y colocación torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras).</b>  | <b>u</b>    |        |                            |               |
|                 | Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado. |             |        |                            |               |
| PIAD12x5        | Torpedo simple conexión fibras ópticas. (hasta 32 fibras).  | 1,000 u     | 140,28 | 140,28                     |               |
| MOOL.186        | Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.   | 2,000 h     | 39,40  | 78,80                      |               |
|                 |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>219,08</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  |             |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SR</b> | <b>REGULADORES,CENTRALES Y CCTV</b>  |             |          |          |                 |
| vU08SR01      | Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.<br>Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.   | u           |          |          |                 |
| PUSS168       | Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.   | 1,000 u     | 21,03    | 21,03    |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>21,03</b>    |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| vU08SR02      | Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).<br>Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).   | u           |          |          |                 |
| PUSS220       | Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).   | 1,000 u     | 1.890,00 | 1.890,00 |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.890,00</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS   |             |          |          |                 |
| vU08SR03      | Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)<br>Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)   | u           |          |          |                 |
| PUSS221       | Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos).   | 1,000 u     | 3.120,40 | 3.120,40 |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>3.120,40</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| vU08SR04      | Suministro Cabina de discos para 24 unidades.<br>Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades. (Sin incluir discos).   | u           |          |          |                 |
| PUSS237       | Cabina de discos Fibra Óptica.   | 1,000 u     | 3.575,50 | 3.575,50 |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>3.575,50</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| vU08SR05      | Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).<br>Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).   | u           |          |          |                 |
| PUSS222       | Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).  | 1,000 u     | 1.085,47 | 1.085,47 |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.085,47</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| vU08SR06      | Suministro CPU en Rack.<br>Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones. | u           |          |          |                 |
| PUSS219       | Ordenador CPU en Rack.   | 1,000 u     | 1.925,30 | 1.925,30 |                 |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.925,30</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE            |
|----------|--|-------------|----------|----------|--------------------|
| vU08SR07 | Suministro equipo móvil de comunicación.<br>Suministro equipo móvil de comunicación.   | u           |          |          |                    |
| PUSS235  | Equipo de comunicación para tarjeta SIM.   | 1,000 u     | 145,26   | 145,26   |                    |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>145,26</b>      |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS   |             |          |          |                    |
| vU08SR08 | Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.<br>Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.   | u           |          |          |                    |
| PUSS224  | Puerto 10/100/1000 Base T  | 1,000 u     | 120,00   | 120,00   |                    |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>120,00</b>      |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS   |             |          |          |                    |
| vU08SN\$ | Suministro Puerto FibreChannel<br>Suministro Puerto FibreChannel.  | u           |          |          |                    |
|          |  |             |          |          | Sin descomposición |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>0,00</b>        |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |          |          |                    |
| vU08SR09 | Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.<br>Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.   | u           |          |          |                    |
| PUSS225  | Puerto Gygabit 1000 Base LX/LH SFP.  | 1,000 u     | 170,00   | 170,00   |                    |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>170,00</b>      |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS  |             |          |          |                    |
| vU08SR10 | Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.<br>Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.   | u           |          |          |                    |
| PUSS226  | Puerto TenGygabit 10G Base LX/LH SFP.  | 1,000 u     | 3.172,00 | 3.172,00 |                    |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>3.172,00</b>    |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS   |             |          |          |                    |
| vU08SR11 | Suministro Servidor CPU en Rack.<br>Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones. | u           |          |          |                    |
| PUSS219a | Servidor CPU en Rack.  | 1,000 u     | 5.380,00 | 5.380,00 |                    |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>5.380,00</b>    |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS   |             |          |          |                    |
| vU08SR12 | Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo.<br>Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Totalmente instalado.   | u           |          |          |                    |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,100 h     | 15,89    | 1,59     |                    |
| %MA2     | Medios auxiliares 2%   | 0,016 %     | 2,00     | 0,03     |                    |
| MMMw30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75     | 0,58     |                    |
| PUSS182  | Adaptador BNC hembra aéreo.  | 1,000 u     | 3,71     | 3,71     |                    |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>5,91</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS                        |  |             |        |          |               |
| vU08SR13  | <b>Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra.</b> u  |             |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| PUSS180   | Adaptador RCA hembra a BNC hembra.   | 1,000 u     | 6,25   | 6,25     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>8,45</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS                     |  |             |        |          |               |
| vU08SR14  | <b>Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho.</b> u  |             |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| PUSS181   | Adaptador S-video a RCA macho.   | 1,000 u     | 5,61   | 5,61     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>7,81</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS                        |  |             |        |          |               |
| vU08SR15  | <b>Suministro y colocación Amplificador intermedio.</b> u  |             |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente instalado y verificado.   |             |        |          |               |
| vU08SM06  | Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| PUSS162   | Amplificador intermedio.   | 1,000 u     | 975,59 | 975,59   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>988,17</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS     |  |             |        |          |               |
| vU08SR16  | <b>Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico.</b> u   |             |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico de vídeo, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.            |             |        |          |               |
| vU08SM06  | Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| PUSS163   | Amplificador receptor simétrico / asimétrico.  | 1,000 u     | 966,20 | 966,20   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>978,78</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| vU08SR17  | <b>Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial.</b> u  |             |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja sobre poste, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado. |             |        |          |               |
| vU08SM06  | Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| PUSS164   | Amplificador transmisor simétrico / coaxial.   | 1,000 u     | 719,64   | 719,64   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>732,22</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS   |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR18</b>   | <b>Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con capacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas, ampliación matriz con Fuente de Alimentación, paneles ciegos, cables de unión y unidades de ventilación necesarias. Totalmente instalado y verificado. |             |          |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75    | 39,50    |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89    | 31,78    |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00     | 1,43     |                 |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 2,000 h     | 5,75     | 11,50    |                 |
| PUSS167   | Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar.  | 1,000 u     | 2.332,80 | 2.332,80 |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>2.417,01</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS   |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR19</b>   | <b>Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75    | 19,75    |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89    | 15,89    |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00     | 0,71     |                 |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75     | 5,75     |                 |
| USRR.1a108  | Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.   | 1,000 u     | 3.087,00 | 3.087,00 |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>3.129,10</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS      |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR20</b>   | <b>Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| PUSS190   | Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.   | 1,000 u     | 81,15    | 81,15    |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,891 %     | 2,00     | 1,78     |                 |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>93,76</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS         |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR21</b>   | <b>Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,080 %     | 2,00     | 0,16     |                 |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| PUSS189   | Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.   | 1,000 u     | 214,39   | 214,39   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>225,38</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|----------|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| vU08SW\$ | Suministro y colocación Batería 12V<br>Suministro y colocación Batería 12 V. Totalmente instalada y verificada.   | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>   |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |        |                            |               |
| vU08SR22 | Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos.<br>Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado. | u           |        |                            |               |
| PUSS137  | Caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos.   | 1,000 u     | 73,45  | 73,45                      |               |
| vU08SM67 | Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 24,58  | 24,58                      |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>98,03</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS   |             |        |                            |               |
| vU08SR23 | Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos.<br>Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado. | u           |        |                            |               |
| PUSS138  | Caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos.   | 1,000 u     | 138,88 | 138,88                     |               |
| vU08SM67 | Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 24,58  | 24,58                      |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>163,46</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   |             |        |                            |               |
| vU08SV\$ | Suministro y colocación Cámara TV e IP<br>Suministro y colocación cámaras.  | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>   |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |        |                            |               |
| vU08SH\$ | Suministro y colocación chasis<br>Suministro y colocación chasis. Totalmente instalado.   | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>0,00</b>   |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |        |                            |               |
| vU08SR24 | Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial.<br>Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Totalmente instalado y verificado.                                     | u           |        |                            |               |
| vU08SM93 | Montaje o desmontaje módulo un contador.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58                      |               |
| PUSS166  | Conector BNC intemperie para cable coaxial.   | 1,000 u     | 4,92   | 4,92                       |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>17,50</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  |             |        |                            |               |
| vU08SR25 | Suministro y colocación conector BNC<br>Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.   | u           |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| PIEW.12  | Conector BNC.   | 1,000 u     | 1,93   | 1,93     |               |
| vU08SM37   | Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.             | 1,000 u     | 18,77  | 18,77    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>20,70</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS                   |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR26</b>  | <b>Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo.</b>                             | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| PIEW.11  | Conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm.   | 1,000 u     | 1,55   | 1,55     |               |
| vU08SM93   | Montaje o desmontaje módulo un contador.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>14,13</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS                    |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR27</b>  | <b>Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP.</b>                                     | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Totalmente instalado y verificado.         |             |        |          |               |
| vU08SM93   | Montaje o desmontaje módulo un contador.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| PUSS173  | Conector RJ-45 para cable UTP.  | 1,000 u     | 0,83   | 0,83     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>13,41</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS              |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR28</b>  | <b>Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP.</b>                                     | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Totalmente instalado y verificado.         |             |        |          |               |
| vU08SM93   | Montaje o desmontaje módulo un contador.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| PUSS174  | Conector RJ-45 para cable FTP.  | 1,000 u     | 1,79   | 1,79     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>14,37</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR29</b>  | <b>Suministro y colocación conector tipo "T".</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.                                  |             |        |          |               |
| PIEW.13  | Conector tipo "T"   | 1,000 u     | 5,28   | 5,28     |               |
| vU08SM93   | Montaje o desmontaje módulo un contador.  | 0,050 u     | 12,58  | 0,63     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>5,91</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS               |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR30</b>  | <b>Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente instalado.                               |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| PUSS193  | Conmutador 8P 10/100.   | 1,000 u     | 299,00 | 299,00   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>305,93</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SQ\$</b>  | <b>Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial</b>                             | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial.                                   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE         |
|----------|---|-------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|          |   |             |                            | Sin descomposición |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>     |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |                 |
| vU08SY\$ | <b>Suministro y colocación Conmutador Layer 2</b>   | u           |                            |                    |                 |
|          | Suministro y colocación Conmutador Layer 2, \$BGE-SFP. Totalmente instalado.  |             |                            |                    |                 |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>     |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |                 |
| vU08SX\$ | <b>Suministro y colocación Conmutador Layer 3</b>   | u           |                            |                    |                 |
|          | Suministro y colocación Conmutador Layer 3. Totalmente instalado.   |             |                            |                    |                 |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>     |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |                 |
| vU08SR31 | <b>Suministro y colocación contador registrador aforos.</b>   | u           |                            |                    |                 |
|          | Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente instalado.  |             |                            |                    |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75                      | 9,88               |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89                      | 7,95               |                 |
| %MA2     | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00                       | 0,36               |                 |
| PUSS144  | Contador registrador aforos.  | 1,000 u     | 3.700,00                   | 3.700,00           |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75                       | 2,88               |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>3.721,07</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS |             |                            |                    |                 |
| vU08SR32 | <b>Suministro y colocación controlador de aparcamientos.</b>  | u           |                            |                    |                 |
|          | Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Totalmente instalado.   |             |                            |                    |                 |
| PUSS153  | Controlador de aparcamientos.   | 1,000 u     | 2.137,90                   | 2.137,90           |                 |
| vU08SM95 | Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A.                                      | 1,000 u     | 182,90                     | 182,90             |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>2.320,80</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  |             |                            |                    |                 |
| vU08SR33 | <b>Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC.</b>   | u           |                            |                    |                 |
|          | Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC. Totalmente instalado.                            |             |                            |                    |                 |
| PUSS186  | Kit para detección lámpara fundida.   | 1,000 u     | 41,39                      | 41,39              |                 |
| PUSS187  | Conjunto de resistencias y condensador conversión tarjeta a 42 V.   | 1,000 u     | 21,05                      | 21,05              |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75                      | 19,75              |                 |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>82,19</b>    |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS            |             |                            |                    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SR34</b>   | <b>Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| PUSS179   | Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.  | 1,000 u     | 295,08 | 295,08   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>297,28</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS         |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SR35</b>   | <b>Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,050 h     | 15,89  | 0,79     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,008 %     | 2,00   | 0,02     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,050 h     | 5,75   | 0,29     |               |
| PUSS175   | Convertidor RS 422/485 - RS 232.   | 1,000 u     | 102,45 | 102,45   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>103,55</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SR36</b>   | <b>Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| PUSS154   | Convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.   | 1,000 u     | 466,69 | 466,69   |               |
| vU08SM39  | Montaje o desmontaje conmutador 10/100.  | 1,000 u     | 37,11  | 37,11    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>503,80</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS                       |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SR37</b>   | <b>Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad).</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que facilita la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de las divisiones realizadas. |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| PUSS232c  | Divisor de pantalla (Quad).  | 1,000 u     | 413,98 | 413,98   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>435,05</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS           |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SR38</b>   | <b>Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fibra óptica PIA. con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| PUSS151   | Electrónica redundante PIA.  | 1,000 u     | 237,78 | 237,78   |               |
| vU08SM52  | Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.  | 1,000 u     | 18,77  | 18,77    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>256,55</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|-----------------|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SR39</b> | <b>Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía.</b><br>Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.   | <b>u</b>    |          |          |                 |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75    | 39,50    |                 |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89    | 31,78    |                 |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00     | 1,43     |                 |
| PUSS146         | Emisor telemando Bus - Tranvía.   | 1,000 u     | 439,14   | 439,14   |                 |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75     | 5,75     |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |          |          | <b>517,60</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR40</b> | <b>Suministro y colocación detector electromagnético simple.</b><br>Suministro y colocación detector electromagnético simple para una espira. Totalmente instalado.   | <b>u</b>    |          |          |                 |
| PUSS119         | Detector electromagnético simple.   | 1,000 u     | 317,91   | 317,91   |                 |
| vU08SM49        | Montaje o desmontaje detector simple.   | 1,000 u     | 12,58    | 12,58    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |          |          | <b>330,49</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR41</b> | <b>Suministro y colocación detector electromagnético doble.</b><br>Suministro y colocación detector electromagnético doble para dos espiras. Totalmente instalado.  | <b>u</b>    |          |          |                 |
| PUSS120         | Detector electromagnético doble.  | 1,000 u     | 365,23   | 365,23   |                 |
| vU08SM47        | Montaje o desmontaje detector doble.  | 1,000 u     | 13,30    | 13,30    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |          |          | <b>378,53</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR42</b> | <b>Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control.</b><br>Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Totalmente instalado.   | <b>u</b>    |          |          |                 |
| PUSS183         | Dispositivo remoto de adquisición y control.  | 1,000 u     | 1.021,80 | 1.021,80 |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |          |          | <b>1.021,80</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIÚN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR43</b> | <b>Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.</b><br>Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital para visualizar en reproductores de vídeo de código abierto H264, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado. | <b>u</b>    |          |          |                 |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75    | 9,88     |                 |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00     | 0,36     |                 |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| PUSS232         | Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.  | 1,000 u     | 2.378,56 | 2.378,56 |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |          |          | <b>2.399,63</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|---|--|-------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>vU08SR44</b>   | <b>Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.</b> u<br>Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a digital procedente de codificadores o cámaras IP mediante protocolo ONVIF S y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264, totalmente estándares, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado. |             |           |           |                  |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75     | 9,88      |                  |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89     | 7,95      |                  |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00      | 0,36      |                  |
| MMMWW30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75      | 2,88      |                  |
| PUSS232a  | Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.  | 1,000 u     | 5.245,00  | 5.245,00  |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>5.266,07</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS               |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR45</b>   | <b>Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS.</b> u<br>Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. Totalmente instalado.  |             |           |           |                  |
| PUSS.158a   | Equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS.   | 1,000 u     | 430,00    | 430,00    |                  |
| vU08SM56  | Montaje o desmontaje equipo informático.   | 1,000 u     | 36,93     | 36,93     |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>466,93</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS             |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR46</b>   | <b>Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L.</b> u<br>Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 reguladores locales mediante comunicación por cable de pares. Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| PUSS124   | Equipo intermedio CSM. 32L.  | 1,000 u     | 16.704,57 | 16.704,57 |                  |
| vU08SM57  | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.   | 1,000 u     | 182,34    | 182,34    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>16.886,91</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR47</b>   | <b>Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV.</b> u<br>Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| PUSS125   | Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV.  | 1,000 u     | 14.314,44 | 14.314,44 |                  |
| vU08SM57  | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.   | 1,000 u     | 182,34    | 182,34    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>14.496,78</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR48</b>   | <b>Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V.</b> u<br>Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| PUSS127   | Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo.  | 1,000 u     | 6.389,39  | 6.389,39  |                  |
| vU08SM57  | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.   | 1,000 u     | 182,34    | 182,34    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |           |           | <b>6.571,73</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS         |  |             |           |           |                  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|--|---|-------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>vU08SR49</b>  | <b>Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video.</b> u<br>Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. Incorporando 6 entradas y compatibilidad formato MPEG 4. Totalmente instalado y verificado.   |             |           |           |                  |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,150 h     | 19,75     | 2,96      |                  |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,150 h     | 15,89     | 2,38      |                  |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,053 %     | 2,00      | 0,11      |                  |
| MMM30a   | Vehículo ligero.  | 0,150 h     | 5,75      | 0,86      |                  |
| PUSS1750   | Equipo intermedio de servicios multimedia video.  | 1,000 u     | 5.338,52  | 5.338,52  |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>5.344,83</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR50</b>  | <b>Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU).</b> u<br>Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| PUSS128  | Equipo intermedio Estación Remota (ERU).  | 1,000 u     | 10.410,98 | 10.410,98 |                  |
| vU08SM57   | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAL.  | 1,000 u     | 182,34    | 182,34    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>10.593,32</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS       |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR51</b>  | <b>Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico.</b> u<br>Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, según normativa suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc. Totalmente instalado. |             |           |           |                  |
| vU08SM87   | Montaje o desmontaje módulo dos contadores.   | 0,500 u     | 18,77     | 9,39      |                  |
| PUSS136  | Equipo medida consumo eléctrico.  | 1,000 u     | 416,40    | 416,40    |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>425,79</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS              |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR52</b>  | <b>Suministro y colocación espira para detector electromagnético.</b> m<br>Suministro y colocación espira para detector electromagnético, incluyendo regata, cable con las vueltas necesarias y sellado con resina epoxi. Totalmente instalado.   |             |           |           |                  |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,050 h     | 19,75     | 0,99      |                  |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,050 h     | 15,89     | 0,79      |                  |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,018 %     | 2,00      | 0,04      |                  |
| PUSS122  | Espira para detector electromagnético.  | 1,000 m     | 21,28     | 21,28     |                  |
| MMM30a   | Vehículo ligero.  | 0,050 h     | 5,75      | 0,29      |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |           |           | <b>23,39</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS                             |   |             |           |           |                  |
| <b>vU08SR53</b>  | <b>Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.</b> u<br>Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. Totalmente instalado y verificado.  |             |           |           |                  |
| vU08SM68   | Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de   | 0,500 u     | 50,10     | 25,05     |                  |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| PUSS165  | cualquier tipo.<br>Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.  | 1,000 u     | 513,48   | 513,48   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>538,53</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR54</b>  | <b>Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| PUSS131  | Fuente alimentación equipo intermedio.  | 1,000 u     | 954,11   | 954,11   |                 |
| vU08SM66   | Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 24,58    | 24,58    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>978,69</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SU\$</b>  | <b>Suministro y colocación fusible</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación fusible. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| Sin descomposición<br><b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR55</b>  | <b>Suministro y colocación goma para contador aforos.</b>   | <b>m</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| PUSS145  | Goma para contador aforos.  | 1,000 m     | 3,79     | 3,79     |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75    | 9,88     |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,216 %     | 2,00     | 0,43     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>24,93</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS                |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR56</b>  | <b>Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para 16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y transmitir, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". |             |          |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75    | 9,88     |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00     | 0,36     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| PUSS232b   | Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.   | 1,000 u     | 1.400,00 | 1.400,00 |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>1.421,07</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS           |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR57</b>  | <b>Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| PUSS152  | Controlador para panel información aparcamientos PAA.   | 1,000 u     | 1.969,68 | 1.969,68 |                 |
| vU08SM113  | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.  | 1,000 u     | 79,19    | 79,19    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|--|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>2.048,87</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |  |             |        |          |                 |
| vU08SI\$  | Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 300mA. Terciario.  | u           |        |          |                 |
|   | Suministro y colocación interruptor diferencial acometida. Terciario.  |             |        |          |                 |
|   | Totalmente instalado.  |             |        |          |                 |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |             |        |          |                 |
| vU08SR58  | Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA, rearmable.  | u           |        |          |                 |
|   | Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado. |             |        |          |                 |
| vU08SM139   | Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.  | 1,000 u     | 73,29  | 73,29    |                 |
| PIED.1bacbab  | Intr difl 40A bip 300mA A inst aut   | 1,000 u     | 138,95 | 138,95   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>212,24</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS            |  |             |        |          |                 |
| vU08SR59  | Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA, rearmable.  | u           |        |          |                 |
|   | Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado. |             |        |          |                 |
| vU08SM139   | Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.  | 1,000 u     | 73,29  | 73,29    |                 |
| PIED.1cacbab  | Intr difl 63A bip 300mA A inst aut   | 1,000 u     | 205,12 | 205,12   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>278,41</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |                 |
| vU08SR60  | Suministro y colocación intermitente doble.  | u           |        |          |                 |
|   | Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente instalado.   |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |                 |
| PUSS123   | Intermitente doble a 230V.   | 1,000 u     | 79,54  | 79,54    |                 |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>93,44</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-----------------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SR61</b> | <b>Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.                            |             |        |          |               |
| vU08SM139       | Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.  | 1,000 u     | 73,29  | 73,29    |               |
| PIED50ncbac     | Intr mgnt 40A 2p C 6kA   | 1,000 u     | 27,34  | 27,34    |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>100,63</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS              |             |        |          |               |
| <b>vU08SR62</b> | <b>Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.                            |             |        |          |               |
| vU08SM139       | Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.  | 1,000 u     | 73,29  | 73,29    |               |
| PIED50nfbac     | Intr mgnt 40A 4p C 6kA   | 1,000 u     | 53,34  | 53,34    |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>126,63</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR63</b> | <b>Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. Totalmente instalado.                                  |             |        |          |               |
| PUSS108         | Kit de avance manual y piloto con llavín.  | 1,000 u     | 98,75  | 98,75    |               |
| vU08SM135       | Montaje o desmontaje regulador.  | 0,330 u     | 39,23  | 12,95    |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>111,70</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS                |             |        |          |               |
| <b>vU08SR64</b> | <b>Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.</b>                                     | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. Totalmente instalado.                      |             |        |          |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 4,000 h     | 15,89  | 63,56    |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 1,426 %     | 2,00   | 2,85     |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |               |
| PUSS184         | Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.  | 1,000 u     | 370,67 | 370,67   |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>521,83</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS |             |        |          |               |
| <b>vU08SR65</b> | <b>Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.</b>                                    | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. Totalmente instalado.                     |             |        |          |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 4,000 h     | 15,89  | 63,56    |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 1,426 %     | 2,00   | 2,85     |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |               |
| PUSS185         | Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.   | 1,000 u     | 452,12 | 452,12   |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>603,28</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS        |             |        |          |               |
| <b>vU08SR66</b> | <b>Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. Totalmente instalado.                                      |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| PUSS158   | Módem fibra óptica telemenado en CGT.   | 1,000 u     | 622,21 | 622,21   |               |
| vU08SM78  | Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.  | 1,000 u     | 75,90  | 75,90    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>698,11</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS       |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR67</b>   | <b>Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.</b>                                    | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio (cualquier tipo) de 8 reguladores. Completamente instalado. |             |        |          |               |
| PUSS130   | Módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.   | 1,000 u     | 801,92 | 801,92   |               |
| vU08SM06  | Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>814,50</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS         |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR68</b>   | <b>Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.   |             |        |          |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |               |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| PUSS178   | Módulo comunicaciones IP.   | 1,000 u     | 181,47 | 181,47   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>183,67</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR69</b>   | <b>Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Totalmente instalado.                                      |             |        |          |               |
| PUSS134   | Módulo para 1 contador en acometida.  | 1,000 u     | 53,12  | 53,12    |               |
| vU08SM169   | Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.  | 1,000 u     | 12,58  | 12,58    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>65,70</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS               |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR70</b>   | <b>Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Totalmente instalado.                                    |             |        |          |               |
| PUSS135   | Módulo para 2 contadores en acometida.  | 1,000 u     | 89,32  | 89,32    |               |
| vU08SM87  | Montaje o desmontaje módulo dos contadores.   | 1,000 u     | 18,77  | 18,77    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>108,09</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS                     |   |             |        |          |               |
| <b>vU08ST\$</b>   | <b>Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas para regulador</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas para regulador. Totalmente instalado.                                 |             |        |          |               |
| Sin descomposición  |   |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO    | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|-----------|--|-------------|--------|--------------------|---------------|
| vU08SD\$  | <b>Suministro y colocación placa distribución</b>  | u           |        |                    |               |
|           | Suministro y colocación placa distribución, según normativa suministrador. Totalmente instalado.   |             |        |                    |               |
|           |  |             |        | Sin descomposición |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>0,00</b>   |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                    |               |
| vU08SR71  | <b>Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación.</b>   | u           |        |                    |               |
|           | Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación. Totalmente instalada.   |             |        |                    |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75  | 4,94               |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,250 h     | 15,89  | 3,97               |               |
| %MA2      | Medios auxiliares 2%   | 0,089 %     | 2,00   | 0,18               |               |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,250 h     | 5,75   | 1,44               |               |
| PUSS233   | Protección combinada sobretensiones alimentación.  | 1,000 u     | 368,37 | 368,37             |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>378,90</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |             |        |                    |               |
| vU08SR72  | <b>Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (tipos 2 y 3).</b>  | u           |        |                    |               |
|           | Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores, cámaras y armarios de AI. Totalmente instalado. |             |        |                    |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75              |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89              |               |
| %MA2      | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71               |               |
| PIED34a   | Protección contra sobretensiones   | 1,000 u     | 98,34  | 98,34              |               |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75   | 5,75               |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>140,44</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |        |                    |               |
| vU08SR73  | <b>Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión.</b>   | u           |        |                    |               |
|           | Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. Totalmente instalada.  |             |        |                    |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75  | 4,94               |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,250 h     | 15,89  | 3,97               |               |
| %MA2      | Medios auxiliares 2%   | 0,089 %     | 2,00   | 0,18               |               |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,250 h     | 5,75   | 1,44               |               |
| PUSS234   | Protección sobretensiones línea de transmisión.  | 1,000 u     | 158,61 | 158,61             |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>169,14</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   |             |        |                    |               |
| vU08SR74  | <b>Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación.</b>  | u           |        |                    |               |
|           | Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Totalmente instalado.   |             |        |                    |               |
| PUSS157   | Rack y fuente de alimentación.   | 1,000 u     | 854,31 | 854,31             |               |
| vU08SM125 | Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.  | 1,000 u     | 112,25 | 112,25             |               |
|           | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>966,56</b> |
|           | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |        |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|-----------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SR75</b> | <b>Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| PUSS155a        | Receptor conversor telemando Fibra Óptica.   | 1,000 u     | 622,22   | 622,22   |                 |
| vU08SM127       | Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.   | 1,000 u     | 75,90    | 75,90    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>698,12</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS            |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR76</b> | <b>Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.                                       |             |          |          |                 |
| USSS.1a153      | Receptor Fibra Óptica monomodo, multicanal.  | 1,000 u     | 1.261,28 | 1.261,28 |                 |
| vU08SM165       | Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.  | 1,000 u     | 75,90    | 75,90    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>1.337,18</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR77</b> | <b>Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75    | 39,50    |                 |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89    | 31,78    |                 |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00     | 1,43     |                 |
| PUSS147         | Receptor telemando Bus - Tranvía.  | 1,000 u     | 657,20   | 657,20   |                 |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75     | 5,75     |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>735,66</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR78</b> | <b>Suministro y colocación receptor telemando cuadretes.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| PUSS155         | Receptor telemando cuadretes.  | 1,000 u     | 675,26   | 675,26   |                 |
| vU08SM127       | Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.   | 1,000 u     | 75,90    | 75,90    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>751,16</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS       |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR79</b> | <b>Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. Totalmente instalado.                                  |             |          |          |                 |
| PUSS143         | Regleta de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.  | 1,000 u     | 1,46     | 1,46     |                 |
| vU08SM131       | Montaje o desmontaje regleta "Nylon"   | 1,000 u     | 12,58    | 12,58    |                 |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>14,04</b>    |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                             |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR\$</b> | <b>Suministro y colocación regleta de salidas para regulador</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                 | Suministro y colocación regleta de salidas para regulador. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| Sin descomposición  |  |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR80</b>   | <b>Suministro y colocación regulador modular electrónico CD.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado. |             |          |          |                 |
| PUSS16a0  | Regulador modular electrónico de cruce CD, sincronizable, coordinable y centralizable (Sin Tarjetas de salidas).   | 1,000 u     | 1.969,68 | 1.969,68 |                 |
| vU08SM135   | Montaje o desmontaje regulador.  | 1,000 u     | 39,23    | 39,23    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>2.008,91</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS                 |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR81</b>   | <b>Suministro y colocación regulador modular electrónico IP.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.       |             |          |          |                 |
| PUSS16a1  | Regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable.  | 1,000 u     | 3.035,15 | 3.035,15 |                 |
| vU08SM135   | Montaje o desmontaje regulador.  | 1,000 u     | 39,23    | 39,23    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>3.074,38</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR82</b>   | <b>Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,020 h     | 15,89    | 0,32     |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,003 %     | 2,00     | 0,01     |                 |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,020 h     | 5,75     | 0,12     |                 |
| PUSS193a  | Router 24 puertos, ADSL.   | 1,000 u     | 862,24   | 862,24   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>862,69</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU08SG\$</b>   | <b>Suministro y colocación SAI aplicaciones generales</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación SAI aplicaciones generales. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| Sin descomposición  |  |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |             |          |          |                 |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU08SR83</b>  | <b>Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA..</b> u  |             |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 horas para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas para comunicaciones. Totalmente instalado. |             |          |          |                 |
| PUSS133  | SAI hasta 3000 VA. con autonomía mínima de 4 horas.   | 1,000 u     | 556,20   | 556,20   |                 |
| vU08SM140  | Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.   | 1,000 u     | 73,29    | 73,29    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>629,49</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR84</b>  | <b>Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Alto.</b> u   |             |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.                      |             |          |          |                 |
| PUSS197  | Soporte Panorámico Exterior para cámara CCTV.   | 1,000 u     | 1.589,56 | 1.589,56 |                 |
| vU08SM11   | Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.  | 1,000 u     | 73,29    | 73,29    |                 |
| MOOL.191   | Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV.  | 0,500 h     | 26,59    | 13,30    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>1.676,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS    |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR85</b>  | <b>Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Bajo.</b> u   |             |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.                      |             |          |          |                 |
| PUSS197  | Soporte Panorámico Exterior para cámara CCTV.   | 1,000 u     | 1.589,56 | 1.589,56 |                 |
| vU08SM151  | Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo.  | 1,000 u     | 164,04   | 164,04   |                 |
| MOOL.191   | Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV.  | 0,500 h     | 26,59    | 13,30    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>1.766,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR86</b>  | <b>Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.</b> u   |             |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. Totalmente instalado.  |             |          |          |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,080 %     | 2,00     | 0,16     |                 |
| MMM30a   | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| PUSS191  | Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.  | 1,000 u     | 432,03   | 432,03   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |          |          | <b>443,02</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS        |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR87</b>  | <b>Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.</b> u  |             |          |          |                 |
|  | Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. Totalmente instalado.   |             |          |          |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,080 %     | 2,00     | 0,16     |                 |
| MMM30a   | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75     | 2,88     |                 |
| PUSS192  | Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.   | 1,000 u     | 574,61   | 574,61   |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>585,60</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS        |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR88</b>   | <b>Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.  |             |          |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75    | 9,88     |                 |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89    | 7,95     |                 |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00     | 0,36     |                 |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75     | 5,75     |                 |
| PUSS223   | Switch 24 x GE. Fibre Channel.  | 1,000 u     | 1.105,20 | 1.105,20 |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>1.129,14</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS            |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR89</b>   | <b>Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Totalmente instalado.                                     |             |          |          |                 |
| PUSS107   | Tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.   | 1,000 u     | 230,98   | 230,98   |                 |
| vU08SM135   | Montaje o desmontaje regulador.   | 0,330 u     | 39,23    | 12,95    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>243,93</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR90</b>   | <b>Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizada). Totalmente instalado.                                    |             |          |          |                 |
| vU08SM157   | Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.  | 1,000 u     | 18,86    | 18,86    |                 |
| PUSS176   | Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).  | 1,000 u     | 109,64   | 109,64   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>128,50</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS               |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR91</b>   | <b>Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio.</b>                                     | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio de cualquier tipo. Completamente instalado. |             |          |          |                 |
| PUSS129   | Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio.  | 1,000 u     | 758,72   | 758,72   |                 |
| vU08SM158   | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.  | 1,000 u     | 182,34   | 182,34   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>941,06</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS            |   |             |          |          |                 |
| <b>vU08SR92</b>   | <b>Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|   | Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. Totalmente instalada.                                |             |          |          |                 |
| PUSS133a  | Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.  | 1,000 u     | 165,30   | 165,30   |                 |
| vU08SM158   | Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.   | 1,000 u     | 12,58    | 12,58    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>177,88</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS     |   |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SR93</b>  | <b>Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| PUSS177  | Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida.   | 1,000 u     | 531,87 | 531,87   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>534,07</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR94</b>  | <b>Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado. |             |        |          |               |
| PUSS105  | Tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.  | 1,000 u     | 469,49 | 469,49   |               |
| vU08SM97   | Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.  | 1,000 u     | 13,90  | 13,90    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>483,39</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR95</b>  | <b>Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación tarjeta detector óctuple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| PUSS106  | Tarjeta detector óctuple para rack en regulador.  | 1,000 u     | 789,84 | 789,84   |               |
| vU08SM97   | Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.  | 1,000 u     | 13,90  | 13,90    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>803,74</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR96</b>  | <b>Suministro y colocación tarjeta fuente alimentación para regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. Totalmente instalado.  |             |        |          |               |
| PUSS110  | Tarjeta fuente de alimentación para regulador.  | 1,000 u     | 322,26 | 322,26   |               |
| vU08SM135  | Montaje o desmontaje regulador.   | 0,500 u     | 39,23  | 19,62    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>341,88</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SR97</b>  | <b>Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Totalmente instalado.   |             |        |          |               |
| PUSS111  | Tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.   | 1,000 u     | 60,36  | 60,36    |               |
| vU08SM135  | Montaje o desmontaje regulador.   | 0,330 u     | 39,23  | 12,95    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>73,31</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS                  |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO     | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| vU08SR98   | <b>Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP.</b><br>Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP.<br>Totalmente instalado.                 | u           |          |          |                 |
| PUSS109    | Tarjeta Unidad Central para regulador IP.  | 1,000 u     | 924,25   | 924,25   |                 |
| vU08SM135  | Montaje o desmontaje regulador.  | 0,750 u     | 39,23    | 29,42    |                 |
|            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>953,67</b>   |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| vU08SR99   | <b>Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios.</b><br>Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente instalado.  | u           |          |          |                 |
| PIEW.14    | Terminador de 50 Ohmios.   | 1,000 u     | 2,41     | 2,41     |                 |
| vU08SM93   | Montaje o desmontaje módulo un contador.   | 1,000 u     | 12,58    | 12,58    |                 |
|            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>14,99</b>    |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| vU08SR100  | <b>Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.</b><br>Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado. | u           |          |          |                 |
| USSS.1a152 | Transmisor Fibra Óptica monomodo, multicanal.  | 1,000 u     | 2.470,52 | 2.470,52 |                 |
| vU08SM165  | Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.  | 1,000 u     | 75,90    | 75,90    |                 |
|            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>2.546,42</b> |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| vU08SR101  | <b>Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.</b><br>Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.<br>Totalmente instalado.                         | u           |          |          |                 |
| PUSS156    | Transmisor-Receptor de telemando F.O.  | 1,000 u     | 564,42   | 564,42   |                 |
| vU08SM165  | Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.  | 1,000 u     | 75,90    | 75,90    |                 |
|            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>640,32</b>   |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| vU08SR102  | <b>Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio.</b><br>Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.                  | u           |          |          |                 |
| PUSS132    | Unidad Central equipo intermedio.  | 1,000 u     | 906,39   | 906,39   |                 |
| vU08SM07   | Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.   | 1,000 u     | 12,58    | 12,58    |                 |
|            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |          | <b>918,97</b>   |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM</b>   | <b>MONTAJES</b>   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM01</b> | <b>Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.  |             |        |          |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,220 h     | 15,89  | 3,50     |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,035 %     | 2,00   | 0,07     |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,220 h     | 5,75   | 1,27     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>4,84</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       |             |        |          |               |
| <b>vU08SM02</b> | <b>Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.   |             |        |          |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,400 h     | 15,89  | 6,36     |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,064 %     | 2,00   | 0,13     |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,400 h     | 5,75   | 2,30     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>8,79</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS          |             |        |          |               |
| <b>vU08SM03</b> | <b>Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38    |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,500 h     | 15,89  | 39,73    |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,891 %     | 2,00   | 1,78     |               |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>91,47</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS |             |        |          |               |
| <b>vU08SM04</b> | <b>Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.</b>                       | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.                              |             |        |          |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,300 h     | 15,89  | 4,77     |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,048 %     | 2,00   | 0,10     |               |
| MMMW23a         | Camión grúa con cesta 10 m.   | 0,300 h     | 15,50  | 4,65     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>9,52</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS         |             |        |          |               |
| <b>vU08SM05</b> | <b>Montaje o desmontaje alargador poste de panel P.I.S.A</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                 | Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo de panel inicial aparcamientos de 2,5x0,30 m.           |             |        |          |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW23a         | Camión grúa con cesta 10 m.   | 2,000 h     | 15,50  | 31,00    |               |
| PIEW.3b         | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a         | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>105,11</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS             |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM06</b> | <b>Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones. |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>12,58</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS           |             |        |          |              |
| <b>vU08SM07</b> | <b>Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones. |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>12,58</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS           |             |        |          |              |
| <b>vU08SM08</b> | <b>Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.</b>                                     | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.  |             |        |          |              |
|                 | .   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,515 %     | 2,00   | 1,03     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |              |
| MMM23a          | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,000 h     | 15,50  | 15,50    |              |
| XXXX.1b         | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e         | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| XXXX.1a         | Instrumento de medida   | 0,650 h     | 0,18   | 0,12     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>74,06</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS           |             |        |          |              |
| <b>vU08SM09</b> | <b>Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>73,29</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS      |             |        |          |              |
| <b>vU08SM10</b> | <b>Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM11</b>  | <b>Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.</b>                          | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.                                 |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM12</b>  | <b>Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.</b>                                       | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM13</b>  | <b>Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.</b>                                       | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM14</b>  | <b>Montaje o desmontaje armario.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvanizada de cualquier tamaño y en cualquier posición. |             |        |          |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,080 %     | 2,00   | 0,16     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>10,99</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM15</b>  | <b>Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.  |             |        |          |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,050 h     | 15,89  | 0,79     |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,008 %     | 2,00   | 0,02     |              |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,050 h     | 5,75   | 0,29     |              |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>1,10</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                          |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM16</b>  | <b>Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.         |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>77,79</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM17</b>  | <b>Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".</b> | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".        |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,250 h     | 19,75  | 44,44    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,250 h     | 15,89  | 35,75    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,802 %     | 2,00   | 1,60     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 2,250 h     | 15,50  | 34,88    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>116,67</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM18</b>  | <b>Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.</b>             | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.                    |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89  | 2,38     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,024 %     | 2,00   | 0,05     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,150 h     | 15,50  | 2,33     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>4,76</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS            |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM19</b>  | <b>Montaje o desmontaje bandeja de detector.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje bandeja de detector.  |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,052 %     | 2,00   | 0,10     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>7,24</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS               |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM20</b>  | <b>Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10.</b> | <b>m</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10.        |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,050 h     | 19,75  | 0,99     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,050 h     | 15,89  | 0,79     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,018 %     | 2,00   | 0,04     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>1,83</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS                |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM21</b> | <b>Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,020 h     | 19,75  | 0,40     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,020 h     | 15,89  | 0,32     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,007 %     | 2,00   | 0,01     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |              |
| XXXX.1a         | Instrumento de medida   | 0,030 h     | 0,18   | 0,01     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>0,75</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS      |             |        |          |              |
| <b>vU08SM22</b> | <b>Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.</b>   | <b>m</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,012 h     | 19,75  | 0,24     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,012 h     | 15,89  | 0,19     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,004 %     | 2,00   | 0,01     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>0,45</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS     |             |        |          |              |
| <b>vU08SM23</b> | <b>Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,016 h     | 19,75  | 0,32     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,016 h     | 15,89  | 0,25     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,006 %     | 2,00   | 0,01     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>0,59</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS    |             |        |          |              |
| <b>vU08SM24</b> | <b>Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.</b>   | <b>h</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |              |
| XXXX.1a         | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>42,28</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SM25</b> | <b>Montaje o desmontaje caja acometida.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje caja acometida.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMW30a         | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>18,77</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM26</b> | <b>Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica.  |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,052 %     | 2,00   | 0,10     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>7,24</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS            |             |        |          |              |
| <b>vU08SM27</b> | <b>Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.   |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,580 h     | 15,89  | 9,22     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,092 %     | 2,00   | 0,18     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,580 h     | 5,75   | 3,34     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>12,74</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS         |             |        |          |              |
| <b>vU08SM28</b> | <b>Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.   |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,150 h     | 15,89  | 2,38     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,024 %     | 2,00   | 0,05     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,150 h     | 5,75   | 0,86     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>3,29</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS              |             |        |          |              |
| <b>vU08SM29</b> | <b>Montaje o desmontaje cerradura.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de seguridad, llavín, etc. para armario exterior.         |             |        |          |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,350 h     | 15,89  | 5,56     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,056 %     | 2,00   | 0,11     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,350 h     | 5,75   | 2,01     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>7,68</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS          |             |        |          |              |
| <b>vU08SM30</b> | <b>Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 0,660 h     | 19,75  | 13,04    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 0,660 h     | 15,89  | 10,49    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 0,235 %     | 2,00   | 0,47     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>24,58</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SM31</b> | <b>Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad   | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad   | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%  | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |              |
| MMM30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>109,64</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS    |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM32</b>  | <b>Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,032 %     | 2,00   | 0,06     |               |
| MMMG12a  | Grúa autopropulsada 12T  | 0,070 h     | 57,33  | 4,01     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>7,25</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS                |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM33</b>  | <b>Montaje o desmontaje columna hasta 1 m.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75  | 4,94     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,049 %     | 2,00   | 0,10     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,625 h     | 15,89  | 9,93     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>14,97</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS          |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM34</b>  | <b>Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,400 h     | 19,75  | 7,90     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,079 %     | 2,00   | 0,16     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,750 h     | 15,89  | 11,92    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>19,98</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM35</b>  | <b>Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,450 h     | 19,75  | 8,89     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,800 h     | 15,89  | 12,71    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,216 %     | 2,00   | 0,43     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,800 h     | 15,50  | 12,40    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>34,43</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM36</b>  | <b>Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.</b>                            | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.                                   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| XXXX.1b   | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>75,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM37</b>   | <b>Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial. u</b><br><b>Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.</b> |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,77</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM38</b>   | <b>Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial. u</b><br><b>Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.</b> |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,77</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM39</b>   | <b>Montaje o desmontaje conmutador 10/100. u</b><br><b>Montaje o desmontaje conmutador 10/100.</b>   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>37,11</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM40</b>   | <b>Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX. u</b><br><b>Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.</b>   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,95</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM41</b>   | <b>Montaje o desmontaje controlador aparcamientos. u</b><br><b>Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.</b>   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>36,93</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS    |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM42</b>  | <b>Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.</b>                              | <b>h</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.                                     |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m  | 1,000 h     | 82,42  | 82,42    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>118,77</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM43</b>  | <b>Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).</b> | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).        |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,036 %     | 2,00   | 0,07     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>4,22</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM44</b>  | <b>Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>75,90</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS          |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM45</b>  | <b>Montaje o desmontaje detector cuádruple.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuádruple.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>18,77</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS        |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM46</b>  | <b>Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,400 h     | 15,89  | 6,36     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,064 %     | 2,00   | 0,13     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------|--------------|
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,400 h     | 5,75   | 2,30     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>8,79</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM47</b>   | <b>Montaje o desmontaje detector doble.</b>                                   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.              |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,350 h     | 19,75  | 6,91     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,350 h     | 15,89  | 5,56     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,125 %     | 2,00   | 0,25     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>13,30</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS         |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM48</b>   | <b>Montaje o desmontaje detector doble.</b>                                   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.              |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,350 h     | 19,75  | 6,91     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,350 h     | 15,89  | 5,56     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,125 %     | 2,00   | 0,25     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>13,30</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS         |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM49</b>   | <b>Montaje o desmontaje detector simple.</b>                                  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje detector de tráfico electromagnético simple.             |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>12,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM50</b>   | <b>Montaje o desmontaje detector simple.</b>                                  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje detector de tráfico electromagnético simple.             |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>12,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM51</b>   | <b>Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel.       |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 20,000 h    | 19,75  | 395,00   |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 20,000 h    | 15,89  | 317,80   |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 7,128 %     | 2,00   | 14,26    |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.  | 2,000 h     | 5,75   | 11,50    |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 3,000 h     | 0,18   | 0,54     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 1,500 h     | 0,37   | 0,56     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,500 h     | 0,75   | 0,38     |              |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>740,04</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM52</b>   | <b>Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.                                  |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,77</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS     |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM53</b>   | <b>Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.                                  |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,77</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS     |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM54</b>   | <b>Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,20</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS              |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM55</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo electrónico.</b>  | <b>h</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, detector, repetidor de sincronismos y material electrónico en general). |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>39,41</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM56</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo informático.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo informático.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>36,93</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS         |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM57</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.</b>         | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.                |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 5,000 h     | 19,75  | 98,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 5,000 h     | 15,89  | 79,45    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 1,782 %     | 2,00   | 3,56     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>182,34</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM58</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.</b>         | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.                |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 5,000 h     | 19,75  | 98,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 5,000 h     | 15,89  | 79,45    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 1,782 %     | 2,00   | 3,56     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>182,34</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM59</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.</b>                 | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.                        |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 5,000 h     | 19,75  | 98,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 5,000 h     | 15,89  | 79,45    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 1,782 %     | 2,00   | 3,56     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>182,52</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM60</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.</b>                          | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.                                 |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>109,82</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM61</b>   | <b>Montaje o desmontaje equipo para contador, registrador o clasificador.</b> | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasifica-            |             |        |          |               |
|   | dor.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>36,93</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM62</b>   | <b>Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.     |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89  | 2,38     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,024 %     | 2,00   | 0,05     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,150 h     | 5,75   | 0,86     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>3,29</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS              |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM63</b>   | <b>Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs.</b>                            | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de LEDs.                    |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75  | 4,94     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,089 %     | 2,00   | 0,18     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>9,67</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM64</b>   | <b>Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto.</b>                | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Alto. |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| MMMW23a   | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,300 h     | 15,50  | 4,65     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>17,23</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM65</b>   | <b>Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo.</b>                | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Bajo. |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>12,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM66</b>   | <b>Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.</b>               | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.                      |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,660 h     | 19,75  | 13,04    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,660 h     | 15,89  | 10,49    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,235 %     | 2,00   | 0,47     |              |
| MMMW30a   | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>24,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM67</b>   | <b>Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.</b>                         | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.                                |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,660 h     | 19,75  | 13,04    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,660 h     | 15,89  | 10,49    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,235 %     | 2,00   | 0,47     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>24,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM68</b>   | <b>Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.        |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |              |
| MMM23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,500 h     | 15,50  | 7,75     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 0,650 h     | 0,18   | 0,12     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>50,10</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM69</b>   | <b>Montaje o desmontaje fuente de alimentación para cámara TV.</b>                         | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.                                |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,400 h     | 5,75   | 2,30     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>57,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM70</b>   | <b>Montaje o desmontaje fusible cerámico.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje fusible cerámico.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>12,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM71</b>   | <b>Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.</b>                                  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 6,000 h     | 19,75  | 118,50   |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 6,000 h     | 15,89  | 95,34    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 2,138 %     | 2,00   | 4,28     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>218,70</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM72</b>  | <b>Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.</b>                | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.                       |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>12,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM73</b>  | <b>Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.</b>                  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.                         |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,350 h     | 15,89  | 5,56     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,056 %     | 2,00   | 0,11     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,350 h     | 15,50  | 5,43     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>11,10</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                    |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM74</b>  | <b>Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo.</b>                   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.                         |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,266 h     | 15,89  | 4,23     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,042 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,266 h     | 5,75   | 1,53     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>5,84</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM75</b>  | <b>Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.</b> | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier tamaño o diámetro.     |             |        |          |               |
| MOOA.5a  | Encargado construcción   | 0,250 h     | 21,38  | 5,35     |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción  | 0,250 h     | 18,61  | 4,65     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,100 %     | 2,00   | 0,20     |               |
| vJPA03   | Mto cto M-5 man  | 0,100 m³    | 83,38  | 8,34     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>19,98</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS    |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM76</b>  | <b>Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia.</b>                               | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmutación simple o doble.     |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>12,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM77</b>   | <b>Montaje o desmontaje microinterruptor.</b><br><b>Montaje o desmontaje microinterruptor.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,225 h     | 15,89  | 3,58     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,036 %     | 2,00   | 0,07     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,225 h     | 5,75   | 1,29     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>4,94</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM78</b>   | <b>Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.</b><br><b>Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>75,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS       |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM79</b>   | <b>Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.</b><br><b>Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>75,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS       |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM80</b>   | <b>Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis.</b><br><b>Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Grupos.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,660 h     | 19,75  | 13,04    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,660 h     | 15,89  | 10,49    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,235 %     | 2,00   | 0,47     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>24,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM81</b>   | <b>Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.</b><br><b>Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN                     | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|-----------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MMMW23a | Camión grúa con cesta 10 m. | 2,000 h     | 15,50  | 31,00    |         |
| XXXX.3b | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |         |
| XXXX.3a | Pequeño material            | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 105,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**vU08SM82 Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A. u**  
Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.

|         |                             |         |       |       |  |
|---------|-----------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad     | 2,000 h | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad           | 2,000 h | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%        | 0,713 % | 2,00  | 1,43  |  |
| MMMW23a | Camión grúa con cesta 10 m. | 2,000 h | 15,50 | 31,00 |  |
| PIEW.3b | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u | 0,10  | 0,40  |  |
| PIEW.3a | Pequeño material            | 1,000 u | 1,00  | 1,00  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 105,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**vU08SM83 Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A. u**  
Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparcamientos de 1,90x0,30 m.

|         |                                 |         |       |       |  |
|---------|---------------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad         | 2,000 h | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad               | 2,000 h | 15,89 | 31,78 |  |
| MMMW23a | Camión grúa con cesta 10 m.     | 2,000 h | 15,50 | 31,00 |  |
| PIEW.3b | Pequeño material eléctrico      | 4,000 u | 0,10  | 0,40  |  |
| PIEW.3a | Pequeño material                | 1,000 u | 1,00  | 1,00  |  |
| %0200   | Costes Directos Complementarios | 1,037 % | 2,00  | 2,07  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 105,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**vU08SM84 Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A. u**  
Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos de 2,50 x 0,30 m.

|         |                             |         |       |       |  |
|---------|-----------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad     | 2,000 h | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad           | 2,000 h | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%        | 0,713 % | 2,00  | 1,43  |  |
| MMMW23a | Camión grúa con cesta 10 m. | 2,000 h | 15,50 | 31,00 |  |
| PIEW.3b | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u | 0,10  | 0,40  |  |
| PIEW.3a | Pequeño material            | 1,000 u | 1,00  | 1,00  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 105,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**vU08SM85 Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ". u**  
Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".

|         |                         |         |       |        |  |
|---------|-------------------------|---------|-------|--------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad | 8,000 h | 19,75 | 158,00 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad       | 8,000 h | 15,89 | 127,12 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%    | 2,851 % | 2,00  | 5,70   |  |
| MMMW30a | Vehículo ligero.        | 0,500 h | 5,75  | 2,88   |  |
| XXXX.1a | Instrumento de medida   | 0,500 h | 0,18  | 0,09   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 293,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM86</b> | <b>Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.</b>                           | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.                                  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMMWW30a        | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| XXXX.1a         | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1b         | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e         | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>75,90</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS    |             |        |          |              |
| <b>vU08SM87</b> | <b>Montaje o desmontaje módulo dos contadores.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje módulo dos contadores.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMWW30a        | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>18,77</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM88</b> | <b>Montaje o desmontaje módulo dos contadores.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje módulo dos contadores.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMWW30a        | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>18,77</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM89</b> | <b>Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.</b>                                   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMWW30a        | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| MMMWW23a        | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,500 h     | 15,50  | 7,75     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>26,52</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SM90</b> | <b>Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.</b>                                   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a         | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2            | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMWW30a        | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------------------------|---------------|
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>18,77</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS    |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM91</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.</b>   |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71                       |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,000 h     | 15,50  | 15,50                      |               |
| XXXX.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40                       |               |
| XXXX.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>53,25</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM92</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.</b>   |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 1,000 h     | 15,89  | 15,89                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,356 %     | 2,00   | 0,71                       |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,000 h     | 15,50  | 15,50                      |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40                       |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>53,25</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM93</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulo un contador.</b>  |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje módulo un contador.   |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52                       |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24                       |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24                       |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>12,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS        |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM94</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.A.A.</b>  |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de alimentación para panel P.A.A- de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m. |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,750 h     | 19,75  | 54,31                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,750 h     | 15,89  | 43,70                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,980 %     | 2,00   | 1,96                       |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 2,750 h     | 15,50  | 42,63                      |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40                       |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>144,00</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS                  |  |             |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM95</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A. u</b><br>Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 3,500 h     | 19,75  | 69,13    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 3,500 h     | 15,89  | 55,62    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 1,248 %     | 2,00   | 2,50     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 3,500 h     | 15,50  | 54,25    |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>182,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM96</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación. u</b><br>Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>75,90</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS      |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM97</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. u</b><br>Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>13,90</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS                |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM98</b>  | <b>Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. u</b><br>Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>13,90</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS                |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM99</b>  | <b>Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida</b> u<br>Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida. Ampliación matriz con fuente de alimentación, paneles ciegos, cable de unión, 3 unidades. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 6,000 h     | 19,75  | 118,50   |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 6,000 h     | 15,89  | 95,34    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 2,138 %     | 2,00   | 4,28     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida  | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.  | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>221,31</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS       |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM100</b>   | <b>Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel P.A.A.</b> u<br>Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4 módulos de 1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamientos P.A.A.                   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 3,000 h     | 15,50  | 46,50    |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>156,96</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM101</b>   | <b>Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A.</b> u<br>Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8 módulos de 2,5x0,30 m., Panel P.I.S.A. Información Aparcamientos.                 |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 5,000 h     | 19,75  | 98,75    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 5,000 h     | 15,89  | 79,45    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 1,782 %     | 2,00   | 3,56     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 5,000 h     | 15,50  | 77,50    |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>260,66</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS      |  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM102</b>   | <b>Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.</b> u<br>Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 6,000 h     | 19,75  | 118,50   |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 6,000 h     | 15,89  | 95,34    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 2,138 %     | 2,00   | 4,28     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 6,000 h     | 15,50  | 93,00    |               |
| XXXX.3b  | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| XXXX.3a  | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>312,52</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM103</b>   | <b>Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 6,000 h     | 19,75  | 118,50   |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 6,000 h     | 15,89  | 95,34    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 2,138 %     | 2,00   | 4,28     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 6,000 h     | 15,50  | 93,00    |               |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>312,52</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM104</b>   | <b>Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 2,500 h     | 15,89  | 39,73    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,891 %     | 2,00   | 1,78     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>91,65</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM105</b>   | <b>Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,240 h     | 15,89  | 3,81     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,038 %     | 2,00   | 0,08     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,240 h     | 5,75   | 1,38     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>5,27</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS                |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM106</b>   | <b>Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,300 h     | 15,89  | 4,77     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,048 %     | 2,00   | 0,10     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,300 h     | 5,75   | 1,73     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>6,60</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS                     |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM107</b>   | <b>Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos los accesorios necesarios.   |             |        |          |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,450 h     | 15,89  | 7,15     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,072 %     | 2,00   | 0,14     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,450 h     | 5,75   | 2,59     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO                     | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|----------------------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>9,88</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS                               |             |        |          |              |
| <b>vU08SM108</b>           | <b>Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                            | Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.  |             |        |          |              |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 0,225 h     | 15,89  | 3,58     |              |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,036 %     | 2,00   | 0,07     |              |
| MMM30a                     | Vehículo ligero.   | 0,225 h     | 5,75   | 1,29     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>4,94</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                            |             |        |          |              |
| <b>vU08SM109</b>           | <b>Montaje o desmontaje portilla para báculo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                            | Montaje o desmontaje portilla para báculo.   |             |        |          |              |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |              |
| MMM30a                     | Vehículo ligero.   | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>5,49</b>  |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS                             |             |        |          |              |
| <b>vU08SM110</b>           | <b>Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                            | Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para montaje de panel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m. |             |        |          |              |
| MOOE.8a                    | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMM23a                     | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| PIEW.3b                    | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| PIEW.3a                    | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>79,19</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS                         |             |        |          |              |
| <b>vU08SM111</b>           | <b>Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                            | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a                    | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2                       | Medios auxiliares 2%   | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMM23a                     | Camión grúa con cesta 10 m.  | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| XXXX.3b                    | Pequeño material eléctrico   | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| XXXX.3a                    | Pequeño material   | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |        |          | <b>79,19</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS                         |             |        |          |              |
| <b>vU08SM112</b>           | <b>Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                            | Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a                    | Oficial 1ª electricidad  | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a                    | Peón electricidad  | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|---|-------------|--------|----------|--------------|
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| PIEW.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>79,19</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM113</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Inicial Aparcamientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m. |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| PIEW.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>79,19</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM114</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.</b>                               | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.                 |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| XXXX.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| XXXX.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>79,19</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM115</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.</b>                               | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.                 |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,500 h     | 15,50  | 23,25    |              |
| PIEW.3b  | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |              |
| PIEW.3a  | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>79,19</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM116</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.</b>                           | <b>u</b>    |        |          |              |
|  | Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.                                  |             |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m   | 2,000 h     | 82,42  | 164,84   |              |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------------------------|---------------|
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>237,55</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM117</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV. u</b> |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.          |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43                       |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58                       |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.  | 0,500 h     | 15,50  | 7,75                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>81,04</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                          |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM118</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV. u</b> |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.          |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 2,000 h     | 15,89  | 31,78                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 0,713 %     | 2,00   | 1,43                       |               |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m  | 2,000 h     | 82,42  | 164,84                     |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>237,55</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM119</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV. u</b> |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.          |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 3,000 h     | 15,89  | 47,67                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 1,069 %     | 2,00   | 2,14                       |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>109,64</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM120</b>   | <b>Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV. u</b> |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.          |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 3,000 h     | 15,89  | 47,67                      |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%   | 1,069 %     | 2,00   | 2,14                       |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>109,64</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                |  |             |        |                            |               |
| <b>vU08SM121</b>   | <b>Montaje o desmontaje procesador digital. u</b>  |             |        |                            |               |
|  | Montaje o desmontaje procesador digital.   |             |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN                 | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|-------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |         |
| MOOE12a | Peón electricidad       | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |         |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%    | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |         |
| MMM30a  | Vehículo ligero.        | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |         |
| XXXX.1a | Instrumento de medida   | 0,500 h     | 0,18   | 0,09     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 75,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU08SM122 Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV. u**  
**Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.**

|         |                             |         |       |       |  |
|---------|-----------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad     | 2,000 h | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad           | 2,000 h | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%        | 0,713 % | 2,00  | 1,43  |  |
| MMM30a  | Camión grúa con cesta 10 m. | 2,000 h | 15,50 | 31,00 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 103,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**vU08SM123 Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones. u**  
**Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.**

|         |                      |         |       |      |  |
|---------|----------------------|---------|-------|------|--|
| MOOE12a | Peón electricidad    | 0,330 h | 15,89 | 5,24 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2% | 0,052 % | 2,00  | 0,10 |  |
| MMM30a  | Vehículo ligero.     | 0,330 h | 5,75  | 1,90 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 7,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**vU08SM124 Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital. u**  
**Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.**

|         |                                     |         |       |       |  |
|---------|-------------------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad             | 1,500 h | 19,75 | 29,63 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad                   | 1,500 h | 15,89 | 23,84 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%                | 0,535 % | 2,00  | 1,07  |  |
| MMM30a  | Vehículo ligero.                    | 0,500 h | 5,75  | 2,88  |  |
| XXXX.1a | Instrumento de medida               | 1,000 h | 0,18  | 0,18  |  |
| XXXX.1b | Osciloscopio.                       | 0,250 h | 0,37  | 0,09  |  |
| XXXX.1e | Registrador variaciones de tensión. | 0,050 h | 0,75  | 0,04  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 57,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**vU08SM125 Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. u**  
**Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.**

|         |                                     |         |       |       |  |
|---------|-------------------------------------|---------|-------|-------|--|
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad             | 3,000 h | 19,75 | 59,25 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad                   | 3,000 h | 15,89 | 47,67 |  |
| %MA2    | Medios auxiliares 2%                | 1,069 % | 2,00  | 2,14  |  |
| MMM30a  | Vehículo ligero.                    | 0,500 h | 5,75  | 2,88  |  |
| XXXX.1a | Instrumento de medida               | 1,000 h | 0,18  | 0,18  |  |
| XXXX.1b | Osciloscopio.                       | 0,250 h | 0,37  | 0,09  |  |
| XXXX.1e | Registrador variaciones de tensión. | 0,050 h | 0,75  | 0,04  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 112,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------------|--|-------------|--------|----------|---------|
| <b>vU08SM126</b> | <b>Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.</b> | <b>u</b>    |        |          |         |
|                  | Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.        |             |        |          |         |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad                                    | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |         |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |         |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%                                       | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |         |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |         |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida                                      | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |         |
| XXXX.1b          | Osciloscopio.  | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |         |
| XXXX.1e          | Registrador variaciones de tensión.                        | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 112,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

|                  |   |          |       |       |  |
|------------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU08SM127</b> | <b>Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.</b> | <b>u</b> |       |       |  |
|                  | Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.        |          |       |       |  |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h  | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h  | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %  | 2,00  | 1,43  |  |
| MMM30a           | Vehículo ligero.  | 0,500 h  | 5,75  | 2,88  |  |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 1,000 h  | 0,18  | 0,18  |  |
| XXXX.1b          | Osciloscopio.   | 0,250 h  | 0,37  | 0,09  |  |
| XXXX.1e          | Registrador variaciones de tensión.                                       | 0,050 h  | 0,75  | 0,04  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 75,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

|                  |   |          |       |       |  |
|------------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU08SM128</b> | <b>Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.</b> | <b>u</b> |       |       |  |
|                  | Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.        |          |       |       |  |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h  | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h  | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %  | 2,00  | 1,43  |  |
| MMM30a           | Vehículo ligero.  | 0,500 h  | 5,75  | 2,88  |  |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 1,000 h  | 0,18  | 0,18  |  |
| XXXX.1b          | Osciloscopio.   | 0,250 h  | 0,37  | 0,09  |  |
| XXXX.1e          | Registrador variaciones de tensión.                                       | 0,050 h  | 0,75  | 0,04  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 75,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

|                  |   |          |       |       |  |
|------------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU08SM129</b> | <b>Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.</b> | <b>u</b> |       |       |  |
|                  | Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.        |          |       |       |  |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h  | 19,75 | 39,50 |  |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h  | 15,89 | 31,78 |  |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %  | 2,00  | 1,43  |  |
| MMM30a           | Vehículo ligero.  | 0,500 h  | 5,75  | 2,88  |  |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 1,000 h  | 0,18  | 0,18  |  |
| XXXX.1b          | Osciloscopio.   | 0,250 h  | 0,37  | 0,09  |  |
| XXXX.1e          | Registrador variaciones de tensión.                                 | 0,050 h  | 0,75  | 0,04  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 75,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|------------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM130</b> | <b>Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.</b><br><b>Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.</b>                           | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |              |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida  | 0,100 h     | 0,18   | 0,02     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>19,36</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS                              |             |        |          |              |
| <b>vU08SM131</b> | <b>Montaje o desmontaje regleta "Nylon"</b><br><b>Montaje o desmontaje regleta "Nylon"</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>12,58</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM132</b> | <b>Montaje o desmontaje regleta "Nylon"</b><br><b>Montaje o desmontaje regleta "Nylon"</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>12,58</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM133</b> | <b>Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos.</b><br><b>Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador modular.</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,450 h     | 19,75  | 8,89     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,450 h     | 15,89  | 7,15     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,160 %     | 2,00   | 0,32     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>16,94</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                             |             |        |          |              |
| <b>vU08SM134</b> | <b>Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos.</b><br><b>Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos para regulador.</b> | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,480 h     | 19,75  | 9,48     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,480 h     | 15,89  | 7,63     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,171 %     | 2,00   | 0,34     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>18,03</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|------------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM135</b> | <b>Montaje o desmontaje regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.                                    |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>39,23</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS    |             |        |          |               |
| <b>vU08SM136</b> | <b>Montaje o desmontaje regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.                                    |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>111,94</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM137</b> | <b>Montaje o desmontaje SAI</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).   |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 0,500 h     | 0,18   | 0,09     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>73,38</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS |             |        |          |               |
| <b>vU08SM138</b> | <b>Montaje o desmontaje SAI</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).   |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 0,500 h     | 0,18   | 0,09     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>73,38</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS |             |        |          |               |
| <b>vU08SM139</b> | <b>Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------------------------|--------------|
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS      |   |             |        |                            |              |
| <b>vU08SM140</b>  | <b>Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.</b>  | <b>u</b>    |        |                            |              |
|   | Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.   |             |        |                            |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50                      |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78                      |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43                       |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58                       |              |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>73,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS      |   |             |        |                            |              |
| <b>vU08SM141</b>  | <b>Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas.</b>   | <b>u</b>    |        |                            |              |
|   | Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas.  |             |        |                            |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38                      |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,500 h     | 15,89  | 39,73                      |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,891 %     | 2,00   | 1,78                       |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,400 h     | 5,75   | 2,30                       |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18                       |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04                       |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09                       |              |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>93,50</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS        |   |             |        |                            |              |
| <b>vU08SM142</b>  | <b>Montaje o desmontaje semáforo 100mm.</b>   | <b>h</b>    |        |                            |              |
|   | Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y accesorios afines internos y de sustentación; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.   |             |        |                            |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,198 %     | 2,00   | 0,40                       |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75   | 5,75                       |              |
| PIEW.3b   | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40                       |              |
| PIEW.3a   | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00                       |              |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>27,30</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS             |   |             |        |                            |              |
| <b>vU08SM143</b>  | <b>Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto.</b>  | <b>h</b>    |        |                            |              |
|   | Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel alto. |             |        |                            |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89                      |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71                       |              |
| MMM23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,000 h     | 15,50  | 15,50                      |              |
| PIEW.3b   | Pequeño material eléctrico  | 1,000 u     | 0,10   | 0,10                       |              |
| PIEW.3a   | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00                       |              |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>52,95</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS |   |             |        |                            |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|------------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM144</b> | <b>Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.</b>   | <b>h</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado, incluso invidentes y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel bajo. |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,330 h     | 5,75   | 1,90     |               |
| PIEW.3b          | Pequeño material eléctrico  | 4,000 u     | 0,10   | 0,40     |               |
| PIEW.3a          | Pequeño material  | 1,000 u     | 1,00   | 1,00     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>15,30</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU08SM145</b> | <b>Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 3,000 h     | 19,75  | 59,25    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 3,000 h     | 15,89  | 47,67    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 1,069 %     | 2,00   | 2,14     |               |
| MMMW23a          | Camión grúa con cesta 10 m.   | 3,000 h     | 15,50  | 46,50    |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>156,14</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM146</b> | <b>Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 2,500 h     | 15,89  | 39,73    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,891 %     | 2,00   | 1,78     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| XXXX.1b          | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e          | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>94,08</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM147</b> | <b>Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                  | Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a          | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMMW30a          | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a          | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>39,41</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU08SM148</b>   | <b>Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.</b> u<br>Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>39,41</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM149</b>   | <b>Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.</b> u<br>Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.                         |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |               |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m   | 0,500 h     | 82,42  | 41,21    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>59,40</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS             |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM150</b>   | <b>Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.</b> u<br>Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.                                     |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 4,000 h     | 15,89  | 63,56    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 1,426 %     | 2,00   | 2,85     |               |
| MMMG14e  | Cmn grúa cesta 35 m   | 4,000 h     | 82,42  | 329,68   |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 0,650 h     | 0,18   | 0,12     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>478,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU08SM151</b>   | <b>Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo.</b> u<br>Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.                                     |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |               |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 4,000 h     | 15,89  | 63,56    |               |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 1,426 %     | 2,00   | 2,85     |               |
| MMMW23a  | Camión grúa con cesta 10 m.   | 1,000 h     | 15,50  | 15,50    |               |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |               |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |               |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |               |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 0,650 h     | 0,18   | 0,12     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>164,04</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS         |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|------------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU08SM152</b> | <b>Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.  |             |        |          |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,080 %     | 2,00   | 0,16     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>10,99</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       |             |        |          |              |
| <b>vU08SM153</b> | <b>Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMG14e          | Cmn grúa cesta 35 m  | 0,500 h     | 82,42  | 41,21    |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>59,40</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SM154</b> | <b>Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMMG14e          | Cmn grúa cesta 35 m  | 0,500 h     | 82,42  | 41,21    |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>59,40</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS |             |        |          |              |
| <b>vU08SM155</b> | <b>Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.</b>                                      | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.   |             |        |          |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,240 h     | 15,89  | 3,81     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,038 %     | 2,00   | 0,08     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,240 h     | 5,75   | 1,38     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>5,27</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS          |             |        |          |              |
| <b>vU08SM156</b> | <b>Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>12,58</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS      |             |        |          |              |
| <b>vU08SM157</b> | <b>Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                  | Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a          | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MOOE12a          | Peón electricidad  | 0,500 h     | 15,89  | 7,95     |              |
| %MA2             | Medios auxiliares 2%   | 0,178 %     | 2,00   | 0,36     |              |
| MMM30a           | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| XXXX.1a   | Instrumento de medida  | 0,500 h     | 0,18   | 0,09     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>18,86</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM158</b>  | <b>Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones. u</b><br><b>Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.</b> |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>12,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM159</b>  | <b>Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds. u</b><br><b>Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.</b>   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,660 h     | 19,75  | 13,04    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,660 h     | 15,89  | 10,49    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,235 %     | 2,00   | 0,47     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>24,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM160</b>  | <b>Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes. u</b><br><b>Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes.</b>                   |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,200 h     | 19,75  | 3,95     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,200 h     | 15,89  | 3,18     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,071 %     | 2,00   | 0,14     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,200 h     | 5,75   | 1,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>8,42</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS           |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM161</b>  | <b>Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador. u</b><br><b>Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.</b>                     |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h     | 19,75  | 2,96     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89  | 2,38     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,053 %     | 2,00   | 0,11     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>6,03</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS                     |  |             |        |          |              |
| <b>vU08SM162</b>  | <b>Montaje o desmontaje toma de corriente. u</b><br><b>Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador, termostato e iluminación.</b>  |             |        |          |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad  | 0,250 h     | 15,89  | 3,97     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%   | 0,040 %     | 2,00   | 0,08     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.   | 0,250 h     | 5,75   | 1,44     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>5,49</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM163</b>  | <b>Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.</b>        | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.               |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,120 h     | 19,75  | 2,37     |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 0,120 h     | 15,89  | 1,91     |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,043 %     | 2,00   | 0,09     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,001 h     | 5,75   | 0,01     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 0,010 h     | 0,18   | 0,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>4,38</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM164</b>  | <b>Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA.</b>                               | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regulador con cambio de tensión. |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 1,500 h     | 15,89  | 23,84    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,535 %     | 2,00   | 1,07     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>55,12</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM165</b>  | <b>Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.</b>                  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.                         |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>75,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU08SM166</b>  | <b>Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.</b>                  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.                         |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |              |
| MOOE12a   | Peón electricidad   | 2,000 h     | 15,89  | 31,78    |              |
| %MA2  | Medios auxiliares 2%  | 0,713 %     | 2,00   | 1,43     |              |
| MMM30a  | Vehículo ligero.  | 0,500 h     | 5,75   | 2,88     |              |
| XXXX.1a   | Instrumento de medida   | 1,000 h     | 0,18   | 0,18     |              |
| XXXX.1b   | Osciloscopio.   | 0,250 h     | 0,37   | 0,09     |              |
| XXXX.1e   | Registrador variaciones de tensión.   | 0,050 h     | 0,75   | 0,04     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>75,90</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>vU08SM167</b>   | <b>Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.</b> m<br>Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm. |             |        |          |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,100 h     | 15,89  | 1,59     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,016 %     | 2,00   | 0,03     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>2,20</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS                                 |   |             |        |          |                 |
| <b>vU08SM168</b>   | <b>Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.</b> m<br>Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.           |             |        |          |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,060 h     | 15,89  | 0,95     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,010 %     | 2,00   | 0,02     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,060 h     | 5,75   | 0,35     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>1,32</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS                           |   |             |        |          |                 |
| <b>vU08SM169</b>   | <b>Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.</b> u<br>Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.   |             |        |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,330 h     | 19,75  | 6,52     |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 0,330 h     | 15,89  | 5,24     |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,118 %     | 2,00   | 0,24     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 0,100 h     | 5,75   | 0,58     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>12,58</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS                      |   |             |        |          |                 |
| <b>vU08SM170</b>   | <b>Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación.</b> u<br>Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación.                                     |             |        |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 58,000 h    | 19,75  | 1.145,50 |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 58,000 h    | 15,89  | 921,62   |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 20,671 %    | 2,00   | 41,34    |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 8,000 h     | 5,75   | 46,00    |                 |
| XXXX.1a  | Instrumento de medida   | 5,000 h     | 0,18   | 0,90     |                 |
| XXXX.1b  | Osciloscopio.   | 3,000 h     | 0,37   | 1,11     |                 |
| XXXX.1e  | Registrador variaciones de tensión.   | 1,000 h     | 0,75   | 0,75     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>2.157,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS |   |             |        |          |                 |
| <b>vU08SM171</b>   | <b>Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.</b> h<br>Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.   |             |        |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |                 |
| MOOE12a  | Peón electricidad   | 1,000 h     | 15,89  | 15,89    |                 |
| %MA2   | Medios auxiliares 2%  | 0,356 %     | 2,00   | 0,71     |                 |
| MMMW30a  | Vehículo ligero.  | 1,000 h     | 5,75   | 5,75     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>42,10</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                        |   |             |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU09</b>    | <b>MOBILIARIO URBANO</b>  |                      |        |          |               |
| <b>vU09B</b>   | <b>BANCOS</b>   |                      |        |          |               |
| <b>vU09B01</b> | <b>Banco mad est met 180x70 c/respaldo</b> u  |                      |        |          |               |
|                | Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación. |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,500 h              | 18,61  | 9,31     |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,300 h              | 15,57  | 4,67     |               |
| PUSM31bbc      | Banco mad est met 180x70 cm c/respaldo  | 1,000 u              | 322,00 | 322,00   |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20   | 0,063 m <sup>3</sup> | 57,95  | 3,65     |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 3,396 %              | 2,00   | 6,79     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>346,42</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  |                      |        |          |               |
| <b>vU09B02</b> | <b>Banco Neobarmino</b> u   |                      |        |          |               |
|                | Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.   |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h              | 18,61  | 18,61    |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 1,000 h              | 15,57  | 15,57    |               |
| PBPO11bb       | HNE-15/B/20 obra  | 0,039 m <sup>3</sup> | 74,72  | 2,91     |               |
| PUJA35001BA    | Banco Neobarmino o similar  | 1,000 u              | 180,00 | 180,00   |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 2,171 %              | 2,00   | 4,34     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>221,43</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU09B03</b> | <b>Banco p/exteriores piedra caliza</b> u   |                      |        |          |               |
|                | Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de longitud y de 10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo material, incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.  |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,500 h              | 18,61  | 9,31     |               |
| MOOA11a        | Peón especializado construcción   | 0,030 h              | 16,08  | 0,48     |               |
| PUSM37a        | Banco p/exteriores piedra caliza  | 1,000 u              | 465,00 | 465,00   |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20   | 0,063 m <sup>3</sup> | 57,95  | 3,65     |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 4,784 %              | 2,00   | 9,57     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>488,01</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU09B04</b> | <b>Banco viejo</b> u  |                      |        |          |               |
|                | Colocación de banco viejo   |                      |        |          |               |
| MMMD.3af       | Compr portátil caudal 12m3  | 0,700 h              | 11,63  | 8,14     |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 1,500 h              | 18,61  | 27,92    |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 1,500 h              | 15,57  | 23,36    |               |
| PBPC.2abba     | H 20 blanda TM 20 I   | 0,150 m <sup>3</sup> | 58,00  | 8,70     |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 0,681 %              | 2,00   | 1,36     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>69,48</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS     |   |             |        |                            |               |
| <b>vU09B05</b>  | <b>Mesa de picnic</b>   | <b>u</b>    |        |                            |               |
|   | Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de guinea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso tratamientos de pinturas, colocación, eliminación de restos y limpieza.  |             |        |                            |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,300 h     | 18,61  | 5,58                       |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,300 h     | 15,57  | 4,67                       |               |
| PUSM3174001M  | Mesa de picnic  | 1,000 u     | 280,00 | 280,00                     |               |
| PBPO11bb  | HNE-15/B/20 obra  | 0,100 m³    | 74,72  | 7,47                       |               |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 2,977 %     | 2,00   | 5,95                       |               |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>303,67</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS    |   |             |        |                            |               |
| <b>vU09B06</b>  | <b>Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado</b>   | <b>u</b>    |        |                            |               |
| MMMT.1ab  | Cmm grúa autocg 13t s/JIC   | 0,950 h     | 53,48  | 50,81                      |               |
| PRCP.mP25MB03   | Barniz sintét. universal satinado   | 0,300 l     | 11,37  | 3,41                       |               |
| PRCP.mP25MA01T  | Apapuros nitrocel. incoloro CM-10   | 0,100 l     | 4,50   | 0,45                       |               |
| PRCP.mP25P080   | Decapante universal   | 0,800 l     | 4,05   | 3,24                       |               |
| N_MMC_05  | Equipo de presion   | 0,250 h     | 1,25   | 0,31                       |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,750 h     | 18,61  | 13,96                      |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,750 h     | 15,57  | 11,68                      |               |
| MOON.8a   | Oficial 1ª pintura  | 3,250 h     | 18,61  | 60,48                      |               |
| MOON.9a   | Oficial 2ª pintura  | 3,250 h     | 17,88  | 58,11                      |               |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 2,025 %     | 2,00   | 4,05                       |               |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>206,50</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS           |   |             |        |                            |               |
| <b>vU09B07</b>  | <b>Silla Neobarcano FDBenito</b>  | <b>u</b>    |        |                            |               |
|   | Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.   |             |        |                            |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h     | 18,61  | 18,61                      |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 1,000 h     | 15,57  | 15,57                      |               |
| PUJA35001SI   | Silla Neobarcano o similar  | 1,000 u     | 180,00 | 180,00                     |               |
| PBPO11bb  | HNE-15/B/20 obra  | 0,039 m³    | 74,72  | 2,91                       |               |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 2,171 %     | 2,00   | 4,34                       |               |
|   |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>221,43</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |        |                            |               |
| <b>vU09B08</b>  | <b>Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo</b>  | <b>u</b>    |        |                            |               |
|   | Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación. |             |        |                            |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,300 h     | 18,61  | 5,58                       |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,180 h     | 15,57  | 2,80                       |               |
| PUSM31aba   | Silla/ón mad est met 60x70 cm c/respaldo  | 1,000 u     | 253,00 | 253,00                     |               |
| PBPC15bbb   | HNE-15 blanda TM 20   | 0,063 m³    | 57,95  | 3,65                       |               |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 2,650 %     | 2,00   | 5,30                       |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**TOTAL PARTIDA ..... 270,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**vU09L CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN**

| <b>vU09L01 Poste viejo</b>    |                                 | <b>u</b>             |       |       |  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|-------|--|
| <b>Colocación poste viejo</b> |                                 |                      |       |       |  |
| MMMD.3af                      | Compr portátil caudal 12m3      | 0,500 h              | 11,63 | 5,82  |  |
| MOOA.8a                       | Oficial 1ª construcción         | 0,700 h              | 18,61 | 13,03 |  |
| MOOA12a                       | Peón ordinario construcción     | 0,700 h              | 15,57 | 10,90 |  |
| PBPC.2abba                    | H 20 blanda TM 20 I             | 0,014 m <sup>3</sup> | 58,00 | 0,81  |  |
| %0200                         | Costes Directos Complementarios | 0,306 %              | 2,00  | 0,61  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 31,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| <b>vU09L02 Señalización zona de perros</b>  |  | <b>u</b>             |       |       |  |
|---|--|----------------------|-------|-------|--|
| <b>Señalización de zona de perros con poste redondo de madera de acacia y señal prismática con panel de información refl. 70x20 y poste metálico a una altura aproximada de 1,90 m.</b> |  |                      |       |       |  |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción                | 0,060 h              | 18,61 | 1,12  |  |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción            | 0,060 h              | 15,57 | 0,93  |  |
| PBPO11bb  | HNE-15/B/20 obra                       | 0,016 m <sup>3</sup> | 74,72 | 1,20  |  |
| PUJW14i   | Rollizo madera acacia ø 15cm           | 1,000 m              | 61,88 | 61,88 |  |
| PUSE.8a   | Poste 80x40x2 mm                       | 2,000 m              | 6,35  | 12,70 |  |
| PUSM3851PI  | Pie Señal 3PS3G Ecoralia o equivalente | 1,000 m              | 28,15 | 28,15 |  |
| %0200   | Costes Directos Complementarios        | 1,060 %              | 2,00  | 2,12  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 108,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**vU09M CERRAMIENTOS TELA METÁLICA**

| <b>vU09M01 Cerc malla ST alt100 s/bay</b>  |                                 | <b>m</b>             |       |      |  |
|--|---------------------------------|----------------------|-------|------|--|
| <b>Cercado de 100cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.</b> |                                 |                      |       |      |  |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción         | 0,150 h              | 18,61 | 2,79 |  |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción | 0,150 h              | 16,08 | 2,41 |  |
| PULV.1a  | Tela metálica 50/14 enrejados   | 1,020 m <sup>2</sup> | 2,10  | 2,14 |  |
| PULV.2aa   | Poste cercado senc ø40 alt1.00  | 0,300 u              | 6,22  | 1,87 |  |
| PULV.2ba   | Poste cercado extr ø40 alt1.00  | 0,030 u              | 15,91 | 0,48 |  |
| PULV.2ca   | Poste cercado esq ø40 alt1.00   | 0,030 u              | 22,25 | 0,67 |  |
| PULV.3a  | Tornillo tensor cercado reja    | 0,200 u              | 0,29  | 0,06 |  |
| vUPA03   | Mto cto M-5 man                 | 0,002 m <sup>3</sup> | 83,38 | 0,17 |  |
| %0200  | Costes Directos Complementarios | 0,106 %              | 2,00  | 0,21 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 10,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU09C</b>   | <b>CONTENEDORES Y PAPELERAS</b>   |                      |        |          |               |
| <b>vU09C01</b> | <b>Papelera acero Ø37x54 cm</b>   | u                    |        |          |               |
|                | Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico y acabado con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cubeta de Ø37x54cm y 55l de capacidad, descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fijación, totalmente montada. |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h              | 18,61  | 3,72     |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,120 h              | 15,57  | 1,87     |               |
| PUSM44ab       | Papelera acero Ø37x54 cm  | 1,000 u              | 55,00  | 55,00    |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 0,606 %              | 2,00   | 1,21     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>61,80</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  |                      |        |          |               |
| <b>vU09C02</b> | <b>Papelera doble basculante de acero</b>   | u                    |        |          |               |
|                | Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de capacidad fabricada en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón superior y alma de redondo de acero de 12mm, sistema de vaciado por cerradura con soporte de tubo de acero fijado mecánicamente sobre base de hormigón en masa, totalmente montada.                |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h              | 18,61  | 3,72     |               |
| MOOA11a        | Peón especializado construcción   | 0,120 h              | 16,08  | 1,93     |               |
| PUSM54a        | Papelera doble basculante acero   | 1,000 u              | 108,00 | 108,00   |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20   | 0,063 m <sup>3</sup> | 57,95  | 3,65     |               |
| PUSE.8a        | Poste 80x40x2 mm  | 1,000 m              | 6,35   | 6,35     |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 1,237 %              | 2,00   | 2,47     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>126,12</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  |                      |        |          |               |
| <b>vU09C03</b> | <b>Papelera PE 50 l</b>   | u                    |        |          |               |
|                | Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y 50litros de capacidad, formada por cuerpo abatible para descarga, tapa con chapa metálica apaga-cigarrillos y sistema de cierre, fijada mecánicamente a poste de acero galvanizado empotrado en base de hormigón en masa, totalmente montada.                                |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h              | 18,61  | 3,72     |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,120 h              | 15,57  | 1,87     |               |
| PUSM45aa       | Papelera PE 50 l  | 1,000 u              | 52,00  | 52,00    |               |
| PUSE.8a        | Poste 80x40x2 mm  | 1,300 m              | 6,35   | 8,26     |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20   | 0,063 m <sup>3</sup> | 57,95  | 3,65     |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 0,695 %              | 2,00   | 1,39     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>70,89</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU09C04</b> | <b>Papelera plástico 50 l. mod.1</b>  | u                    |        |          |               |
|                | Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, según , modelo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, anclada con flejes metálicos a báculos o señales de un solo vaso.  |                      |        |          |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,100 h              | 18,61  | 1,86     |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,100 h              | 15,57  | 1,56     |               |
| PUSM2hdaPA     | Papelera plástico 50l. mod. 1   | 1,000 u              | 70,00  | 70,00    |               |
| PUSE.8a        | Poste 80x40x2 mm  | 1,300 m              | 6,35   | 8,26     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|----------|--|----------------------|--------|----------|--------------|
| PBPO11ab | HNE-15/P/20 obra   | 0,063 m <sup>3</sup> | 73,09  | 4,60     |              |
| %0200    | Costes Directos Complementarios  | 0,863 %              | 2,00   | 1,73     |              |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |                      |        |          | <b>88,01</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  |                      |        |          |              |
| vU09CC\$ | Contenedor recogida selectiva  | u                    |        |          |              |
|          |  | Sin descomposición   |        |          |              |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |                      |        |          | <b>0,00</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |                      |        |          |              |
| vU09C05  | Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.700 mm. tamb.80 l.   | u                    |        |          |              |
|          | <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura Modular Autoportante.</li> <li>- Plataforma de Elevación.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa.</li> <li>- Cerco/Bastidor Superior.</li> <li>- Contenedores Ocultos.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li> <li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Desagüe.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Trasera.</li> <li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li> <li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li> <li>- Apertura: Abatible.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm.</li> <li>- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.</li> <li>- Nº Buzones: 2 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li> <li>- Medidas Buzones: 700x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 80 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.</p> <p>Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <p>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.<br/>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.<br/>Residuos Envases. ----- Amarillo.<br/>Residuos Restos. ----- Gris.<br/>Residuos Vidrio. ----- Verde.</p> |                      |        |          |              |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h              | 18,61  | 9,31     |              |
| MOOA10a  | Ayudante construcción  | 0,500 h              | 16,08  | 8,04     |              |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción  | 0,500 h              | 16,08  | 8,04     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE |
|----------|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h     | 19,75     | 2,96      |         |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89     | 2,38      |         |
| MMMT.1bb | Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC                                      | 1,500 h     | 68,16     | 102,24    |         |
| EHEA.1a  | Eq.Hidr.Aut.crg.trs. 2cont.1.000l. buz.700 mm. tbr 80l. c/compl. | 1,000       | 13.084,00 | 13.084,00 |         |
| %0200    | Costes Directos Complementarios                                  | 132,170 %   | 2,00      | 264,34    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 13.481,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**vU09C06** **Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u**

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M4 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:

- Estructura Modular Autoportante.
  - Plataforma de Elevación.
  - Plataforma Superior. Tapa.
  - Cerco/Bastidor Superior.
  - Contenedores Ocultos.
  - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
  - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
  - Control Remoto. Emisor y Receptor.
  - Dispositivo de Seguridad.
  - Dispositivo de Desagüe.
- Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.
  - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
  - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
  - Apertura: Abatible.
  - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajado de 3 cm.
  - Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.
  - Nº Buzones: 2 Uds.
  - Material Buzones: Acero Inoxidable.
  - Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
  - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.

Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:

- Residuos Orgánicos. ----- Marrón.
- Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.
- Residuos Envases. ----- Amarillo.
- Residuos Restos. ----- Gris.
- Residuos Vidrio. ----- Verde.

|         |                                 |         |       |      |  |
|---------|---------------------------------|---------|-------|------|--|
| MOOA.8a | Oficial 1ª construcción         | 0,500 h | 18,61 | 9,31 |  |
| MOOA10a | Ayudante construcción           | 0,500 h | 16,08 | 8,04 |  |
| MOOA11a | Peón especializado construcción | 0,500 h | 16,08 | 8,04 |  |
| MOOE.8a | Oficial 1ª electricidad         | 0,150 h | 19,75 | 2,96 |  |
| MOOE12a | Peón electricidad               | 0,150 h | 15,89 | 2,38 |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE |
|----------|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| MMMT.1bb | Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC                                      | 1,500 h     | 68,16     | 102,24    |         |
| EHEA.1b  | Eq.Hidr.Aut.crg.trs. 2cont.1.000l. buz.900 mm. tbr.110l. c/compl | 1,000       | 16.260,00 | 16.260,00 |         |
| %0200    | Costes Directos Complementarios                                  | 163,930 %   | 2,00      | 327,86    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 16.720,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**vU09C07**      **Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.      u**

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:

- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:

- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros.
- Nº Buzones: 1 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.

Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:

Residuos Orgánicos. ----- Marrón.  
Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.  
Residuos Envases. ----- Amarillo.  
Residuos Restos. ----- Gris.  
Residuos Vidrio. ----- Verde.

|          |  |         |           |           |  |
|----------|--|---------|-----------|-----------|--|
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h | 18,61     | 9,31      |  |
| MOOA10a  | Ayudante construcción  | 0,500 h | 16,08     | 8,04      |  |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción                                  | 0,500 h | 16,08     | 8,04      |  |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h | 19,75     | 2,96      |  |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,150 h | 15,89     | 2,38      |  |
| MMMT.1bb | Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC                                      | 1,500 h | 68,16     | 102,24    |  |
| EHEA.1C  | Eq.Hidr.Aut.crg.ltr. 1cont.3.200l. buz.900 mm. tbr.110l. c/compl | 1,000   | 11.825,00 | 11.825,00 |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO    | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|----------|--|-------------|-----------|-----------|------------------|
| %0200    | Costes Directos Complementarios  | 119,580 %   | 2,00      | 239,16    |                  |
|          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |           |           | <b>12.197,13</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  |             |           |           |                  |
| vU09C08  | <p>Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas., Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura Modular Autoportante.</li> <li>- Plataforma de Elevación.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa.</li> <li>- Cerco/Bastidor Superior.</li> <li>- Contenedores Ocultos.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li> <li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Desagüe.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Trasera.</li> <li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li> <li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li> <li>- Apertura: Abatible.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.</li> <li>- Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros.</li> <li>- Nº Buzones: 2 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li> <li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.</p> <p>Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <p>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.<br/>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.<br/>Residuos Envases. ----- Amarillo.<br/>Residuos Restos. ----- Gris.<br/>Residuos Vidrio. ----- Verde.</p> |             |           |           |                  |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h     | 18,61     | 9,31      |                  |
| MOOA10a  | Ayudante construcción  | 0,500 h     | 16,08     | 8,04      |                  |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción  | 0,500 h     | 16,08     | 8,04      |                  |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h     | 19,75     | 2,96      |                  |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,150 h     | 15,89     | 2,38      |                  |
| MMMT.1bb | Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC  | 1,500 h     | 68,16     | 102,24    |                  |
| EHEA.1d  | Eq.Hidr.Aut.crg.ltr. 2cont.3.200l. buz.900mm. tbr.110l. c/compl  | 1,000       | 17.255,00 | 17.255,00 |                  |
| %0200    | Costes Directos Complementarios  | 173,880 %   | 2,00      | 347,76    |                  |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**TOTAL PARTIDA ..... 17.735,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

|         |   |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|
| vU09C10 | <p><b>Contenedor Soterrado Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u</b></p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Mecánico de Carga Superior con Grúa, Modelo Minimax de Plastic Omnium o similar mejorada, para Islas de soterramiento de contenedores compuestos por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foso. Cubeta-Vaso Prefabricada de Hormigón.</li> <li>- Cuba Interior Metálica. Contenedor Oculto.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa. Chapa Lagrimada.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Elevación y Vaciado.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Superior.</li> <li>- Sistema Elevación: Elevación Mecánica mediante Sistema de Doble Gancho.</li> <li>- Soterramiento: Vaso-Arqueta Prefabricado de Hormigón Armado de 3,00 m3 de Capacidad.</li> <li>- Apertura: Doble Gancho.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Chapa Lagrimada.</li> <li>- Contenedores Interiores: Cuba Metálica remachada de 3,00 m3 de Capacidad.</li> <li>- Nº Buzones: 1 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable pintado en color Verde.</li> <li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.</p> <p>Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.</li> <li>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.</li> <li>Residuos Envases. ----- Amarillo.</li> <li>Residuos Restos. ----- Gris.</li> <li>Residuos Vidrio. ----- Verde.</li> </ul> |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|

|          |  |          |          |          |  |
|----------|--|----------|----------|----------|--|
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción  | 0,500 h  | 18,61    | 9,31     |  |
| MOOA10a  | Ayudante construcción  | 0,500 h  | 16,08    | 8,04     |  |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción                                  | 0,500 h  | 16,08    | 8,04     |  |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,150 h  | 19,75    | 2,96     |  |
| MOOE12a  | Peón electricidad  | 0,150 h  | 15,89    | 2,38     |  |
| MMMT.1bb | Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC                                      | 1,500 h  | 68,16    | 102,24   |  |
| EHEA.1e  | Eq.Mecánico.crg.spr. 1cont.3.200l. buz.900 mm. tbr.110l. c/compl | 1,000    | 4.890,00 | 4.890,00 |  |
| %0200    | Costes Directos Complementarios                                  | 50,230 % | 2,00     | 100,46   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 5.123,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO                            | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU09D ELEMENTOS DEPORTIVOS</b> |   |                      |          |          |                 |
| <b>vU09D01</b>                    | <b>Aparato de gimnasia</b>  | <b>u</b>             |          |          |                 |
|                                   | Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos, completamente terminado  |                      |          |          |                 |
| MOOA.8a                           | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h              | 18,61    | 18,61    |                 |
| MOOA12a                           | Peón ordinario construcción   | 1,000 h              | 15,57    | 15,57    |                 |
| PUSM2015001AP                     | Aparato biosaludable mayores  | 1,000 u              | 230,00   | 230,00   |                 |
| PBPC.3abba                        | H 25 blanda TM 20 Ila   | 0,500 m <sup>3</sup> | 64,55    | 32,28    |                 |
| %0200                             | Costes Directos Complementarios   | 2,965 %              | 2,00     | 5,93     |                 |
|                                   | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |          |          | <b>302,39</b>   |
|                                   | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |                      |          |          |                 |
| <b>vU09D02</b>                    | <b>Conjunto aparatos musculación</b>  | <b>u</b>             |          |          |                 |
|                                   | Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación LAPPSET incluyendo barras para press francesa y abdominales, banco de abdominales, espaldera, brazos y pectorales con tu peso y caderas laterales y brazos, o similar, completamente terminado.   |                      |          |          |                 |
| MOOA.8a                           | Oficial 1ª construcción   | 14,000 h             | 18,61    | 260,54   |                 |
| MOOA12a                           | Peón ordinario construcción   | 14,000 h             | 15,57    | 217,98   |                 |
| PUSMzm001CO                       | Conjunto aparatos musculación descrito  | 1,000 u              | 2.205,00 | 2.205,00 |                 |
| PBPC.3abba                        | H 25 blanda TM 20 Ila   | 2,000 m <sup>3</sup> | 64,55    | 129,10   |                 |
| %0200                             | Costes Directos Complementarios   | 28,126 %             | 2,00     | 56,25    |                 |
|                                   | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |          |          | <b>2.868,87</b> |
|                                   | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |                      |          |          |                 |
| <b>vU09D03</b>                    | <b>Formación de petanca</b>   | <b>u</b>             |          |          |                 |
|                                   | Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con tableros de pino silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terreno, completamente terminado.  |                      |          |          |                 |
| MOOA.8a                           | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h              | 18,61    | 18,61    |                 |
| MOOA12a                           | Peón ordinario construcción   | 1,000 h              | 15,57    | 15,57    |                 |
| PBMN.8a                           | Pino silvestre primera  | 1,008 m <sup>3</sup> | 450,00   | 453,60   |                 |
| %0200                             | Costes Directos Complementarios   | 4,878 %              | 2,00     | 9,76     |                 |
|                                   | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |          |          | <b>497,54</b>   |
|                                   | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |                      |          |          |                 |
| <b>vU09F FUENTES</b>              |   |                      |          |          |                 |
| <b>vU09F01</b>                    | <b>Fuente bebedero fundición</b>  | <b>u</b>             |          |          |                 |
|                                   | Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de altura de sección circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón, desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm, acabada con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evacuación de aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación. |                      |          |          |                 |
| MOOA.8a                           | Oficial 1ª construcción   | 0,300 h              | 18,61    | 5,58     |                 |
| MOOA12a                           | Peón ordinario construcción   | 0,200 h              | 15,57    | 3,11     |                 |
| PUSM56a                           | Fuente fundición  | 1,000 u              | 680,00   | 680,00   |                 |
| PBPC15bbb                         | HNE-15 blanda TM 20   | 0,050 m <sup>3</sup> | 57,95    | 2,90     |                 |
| %0200                             | Costes Directos Complementarios   | 6,916 %              | 2,00     | 13,83    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**TOTAL PARTIDA ..... 705,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

|                |   |          |        |                            |               |
|----------------|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| <b>vU09F02</b> | <b>Fuente bebedero mod. Atlas</b>   | <b>u</b> |        |                            |               |
|                | Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimentación, piezas especiales y peana, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza. |          |        |                            |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h  | 18,61  | 18,61                      |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 1,000 h  | 15,57  | 15,57                      |               |
| MOOF.8a        | Oficial 1ª fontanería   | 1,000 h  | 19,75  | 19,75                      |               |
| PUSM38001FU    | Fuente ATLAS F.D.BENITO o equivalente   | 1,000 u  | 392,80 | 392,80                     |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20   | 0,050 m³ | 57,95  | 2,90                       |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 4,496 %  | 2,00   | 8,99                       |               |
|                |   |          |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>458,62</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

|                |  |          |        |                            |               |
|----------------|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| <b>vU09F03</b> | <b>Fuente bebedero mod. Valencia inc peana</b>   | <b>u</b> |        |                            |               |
|                | Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimentación, piezas especiales y peana de piedra, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza. |          |        |                            |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 1,000 h  | 18,61  | 18,61                      |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción  | 1,000 h  | 15,57  | 15,57                      |               |
| MOOF.8a        | Oficial 1ª fontanería  | 1,000 h  | 19,75  | 19,75                      |               |
| PUSM25001FU    | Fuente bebedero md Valencia descrita   | 1,000 u  | 600,00 | 600,00                     |               |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20  | 0,050 m³ | 57,95  | 2,90                       |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios  | 6,568 %  | 2,00   | 13,14                      |               |
|                |  |          |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>669,97</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**vU09H HORQUILLAS y BOLARDOS**

|                |  |          |       |                            |              |
|----------------|--|----------|-------|----------------------------|--------------|
| <b>vU09H01</b> | <b>Bolardo fund h=80cm</b>   | <b>u</b> |       |                            |              |
|                | Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje. |          |       |                            |              |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 0,200 h  | 18,61 | 3,72                       |              |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción  | 0,120 h  | 15,57 | 1,87                       |              |
| PUSM.1da       | Bolardo fund h=80cm  | 1,000 u  | 78,75 | 78,75                      |              |
| %0200          | Costes Directos Complementarios  | 0,843 %  | 2,00  | 1,69                       |              |
|                |  |          |       | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>86,03</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

|                |                                 |          |       |      |  |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|--|
| <b>vU09H02</b> | <b>Bolardo viejo</b>            | <b>u</b> |       |      |  |
|                | Colocación de bolardo viejo     |          |       |      |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción         | 0,500 h  | 18,61 | 9,31 |  |
| MMMD.3af       | Compr portátil caudal 12m3      | 0,200 h  | 11,63 | 2,33 |  |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción     | 0,500 h  | 15,57 | 7,79 |  |
| PBPC.2abba     | H 20 blanda TM 20 I             | 0,014 m³ | 58,00 | 0,81 |  |
| %0200          | Costes Directos Complementarios | 0,202 %  | 2,00  | 0,40 |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|---|----------------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>20,64</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS        |   |                      |        |          |              |
| <b>vU09H03</b>   | <b>Colocación de baliza contenedor</b>  | <b>u</b>             |        |          |              |
|  | Colocación de balizas de señalización para contenedores.  |                      |        |          |              |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,400 h              | 18,61  | 7,44     |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,400 h              | 15,57  | 6,23     |              |
| MAT010   | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos   | 0,011 t              | 95,20  | 1,05     |              |
| MAT011   | Agua  | 0,130 m <sup>3</sup> | 1,44   | 0,19     |              |
| MAT012   | Arena amarilla  | 0,200 t              | 8,50   | 1,70     |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,166 %              | 2,00   | 0,33     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>16,94</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS     |   |                      |        |          |              |
| <b>vU09H04</b>   | <b>Colocación de bolardo</b>  | <b>u</b>             |        |          |              |
|  | Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de anclaje y auxiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su caso, del material restante de anteriores instalaciones en la vía pública                              |                      |        |          |              |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,570 h              | 18,61  | 10,61    |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,579 h              | 15,57  | 9,02     |              |
| PBPC15baa  | HNE-15 plástica TM 40   | 0,010 m <sup>3</sup> | 57,95  | 0,58     |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,202 %              | 2,00   | 0,40     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>20,61</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS            |   |                      |        |          |              |
| <b>vU09H05</b>   | <b>Hito fundición alt 70</b>  | <b>u</b>             |        |          |              |
|  | Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 70 cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola superior de 12 cm. de diámetro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza. |                      |        |          |              |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,500 h              | 18,61  | 9,31     |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,500 h              | 15,57  | 7,79     |              |
| PBPC15baa  | HNE-15 plástica TM 40   | 0,010 m <sup>3</sup> | 57,95  | 0,58     |              |
| PUSM15a  | Hito fund alt 70  | 1,000 u              | 60,27  | 60,27    |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,780 %              | 2,00   | 1,56     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>79,51</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS |   |                      |        |          |              |
| <b>vU09J</b>   | <b>JARDINERAS</b>   |                      |        |          |              |
| <b>vU09J01</b>   | <b>Desplazamiento jardinera</b>   | <b>u</b>             |        |          |              |
|  | Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubicación ya sea provisional o definitiva   |                      |        |          |              |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h              | 18,61  | 3,72     |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,200 h              | 15,57  | 3,11     |              |
| MMMT.1bb   | Cmn grúa autog 24.5 T s/JIC   | 0,280 h              | 68,16  | 19,08    |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,259 %              | 2,00   | 0,52     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>26,43</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS     |   |                      |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|---|----------------------|--------|----------|-----------------|
| <b>vU09J02</b>  | <b>Jardinera hormigón Ø1.30x1.05</b>  | <b>u</b>             |        |          |                 |
|   | Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensiones Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso elementos de fijación, totalmente montada.  |                      |        |          |                 |
| PUSM52bh  | Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 m   | 1,000 u              | 975,00 | 975,00   |                 |
| PBPC15bbb   | HNE-15 blanda TM 20   | 0,100 m <sup>3</sup> | 57,95  | 5,80     |                 |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 9,808 %              | 2,00   | 19,62    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |                      |        |          | <b>1.000,42</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS                      |   |                      |        |          |                 |
| <b>vU09J03</b>  | <b>Jardinera metal Ø1.3x0.5</b>   | <b>u</b>             |        |          |                 |
|   | Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esférica, de dimensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris forja, con tres soportes de apoyo, incluso elementos de fijación, totalmente montada.  |                      |        |          |                 |
| PUSM52eo  | Jardinera metal Ø1.3x0.5 m  | 1,000 u              | 350,00 | 350,00   |                 |
| PBPC15bbb   | HNE-15 blanda TM 20   | 0,100 m <sup>3</sup> | 57,95  | 5,80     |                 |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 3,558 %              | 2,00   | 7,12     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |                      |        |          | <b>362,92</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS |   |                      |        |          |                 |
| <b>vU09J04</b>  | <b>Reparación de jardinera</b>  | <b>u</b>             |        |          |                 |
|   | Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material hasta su completa restauración y colocación en su posición definitiva  |                      |        |          |                 |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 3,331 h              | 18,61  | 61,99    |                 |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 0,620 %              | 2,00   | 1,24     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |                      |        |          | <b>63,23</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS               |   |                      |        |          |                 |
| <b>vU09I</b>  | <b>JUEGOS INFANTILES</b>  |                      |        |          |                 |
| <b>vU09I01</b>  | <b>Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est</b>   | <b>u</b>             |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama estándar fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con punto de caída amortiguada con muelles de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, fijado mecánicamente sobre dados de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN 1176-1177. |                      |        |          |                 |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h              | 18,61  | 18,61    |                 |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,666 h              | 15,57  | 10,37    |                 |
| PUSI.2aaa   | Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est  | 1,000 u              | 635,00 | 635,00   |                 |
| PBPC15bbb   | HNE-15 blanda TM 20   | 0,062 m <sup>3</sup> | 57,95  | 3,59     |                 |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 6,676 %              | 2,00   | 13,35    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |                      |        |          | <b>680,92</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS       |   |                      |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---|-------------|--------|----------|---------|
| vU09I02 | <p><b>Columpio doble (1 plano + 1 inclusivo). Mobipark</b></p> <p>Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20-3 o similar, con características mínimas: Columpio con un asiento plano y un asiento inclusivo. Postes tipo tijeras fabricadas en madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles de reforzamiento en HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asiento plano de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Asiento inclusivo de seguridad con arnés de polietileno resistente a los UV. Cuerdas armadas con alma de acero y multifilamentos de PP (polipropileno). Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m.</p> <p>Nº de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6x5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.)</p> <p>Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.</p> | u           |        |          |         |

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA** ..... **0,00**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO       | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE                    |
|--------------|--|-------------|----------|----------|----------------------------|
| vU09I03      | <b>Columpio doble (2 asientos planos). Mobipark</b><br>Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20D_ALU o similar, con características mínimas: Columpio con dos asientos. Postes estructurales tipo tijeras fabricados en aluminio EN-AW6063 con acabado anodizado, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles en HD-PE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asientos planos de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6 mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m. N° de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6 m x 5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.)<br>Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC. | u           |          |          |                            |
|              |  |             |          |          | Sin descomposición         |
|              |  |             |          |          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |
|              |  |             |          |          | <b>0,00</b>                |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |          |          |                            |
| vU09I04      | <b>Columpio doble asiento plano y neumático</b><br>Suministro y montaje de columpio doble Lappset 137414M+216+217 similar, completamente terminado   | u           |          |          |                            |
| MOOA.8a      | Oficial 1ª construcción  | 7,000 h     | 18,61    | 130,27   |                            |
| MOOA12a      | Peón ordinario construcción  | 7,000 h     | 15,57    | 108,99   |                            |
| PUSM414001CO | Columpio doble asiento plano y neumático   | 1,000 u     | 1.061,00 | 1.061,00 |                            |
| PBPO11bb     | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m³    | 74,72    | 78,46    |                            |
| %0200        | Costes Directos Complementarios  | 13,787 %    | 2,00     | 27,57    |                            |
|              |  |             |          |          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |
|              |  |             |          |          | <b>1.406,29</b>            |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS   |             |          |          |                            |
| vU09I05      | <b>Columpio h=2.00 2plaza gama est</b><br>Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y cadenas y rodamientos de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado conforme a la UNE EN-1176.  | u           |          |          |                            |
| MOOA.8a      | Oficial 1ª construcción  | 2,000 h     | 18,61    | 37,22    |                            |
| MOOA12a      | Peón ordinario construcción  | 1,333 h     | 15,57    | 20,75    |                            |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO    | RESUMEN                         | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|---------------------------------|----------------------|--------|----------|---------|
| PUSL5cba  | Columpio h=2.00 2plaza gama est | 1,000 u              | 680,00 | 680,00   |         |
| PBPC15bbb | HNE-15 blanda TM 20             | 0,025 m <sup>3</sup> | 57,95  | 1,45     |         |
| %0200     | Costes Directos Complementarios | 7,394 %              | 2,00   | 14,79    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 754,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

**vU09I06** Escalera de traviesas a:1,10 m u  
Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado

|               |                                 |                      |          |          |  |
|---------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|--|
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción         | 7,000 h              | 18,61    | 130,27   |  |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción     | 7,000 h              | 15,57    | 108,99   |  |
| PUSMh998001ES | Escalera de traviesas a:1,10 m  | 1,000 u              | 1.327,32 | 1.327,32 |  |
| PBPO11bb      | HNE-15/B/20 obra                | 1,050 m <sup>3</sup> | 74,72    | 78,46    |  |
| %0200         | Costes Directos Complementarios | 16,450 %             | 2,00     | 32,90    |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 1.677,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**vU09I07** Est cuerdas 3 m gama est u  
Suministro e instalación de estructura de cuerdas de 3 m, gama estándar y altura libre de caída 2 m, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487, fabricado con cuerda tipo Hércules formada por 6 hileras de cable de acero galvanizado y recubierta con hilo de poliamida, elementos estructurales de acero galvanizado en caliente, cabezal de mástil de aluminio macizo, cubre postes de goma negra, diámetro de la cuerda 19/21 mm, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón de dimensiones según indicaciones fabricante, incluso elementos de fijación, totalmente montado.

|           |                                 |                      |          |          |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|--|
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción         | 2,000 h              | 18,61    | 37,22    |  |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción     | 1,332 h              | 15,57    | 20,74    |  |
| PUSL15aa  | Est cuerdas 3 m cld est         | 1,000 u              | 7.575,00 | 7.575,00 |  |
| PBPC15bbb | HNE-15 blanda TM 20             | 3,500 m <sup>3</sup> | 57,95    | 202,83   |  |
| %0200     | Costes Directos Complementarios | 78,358 %             | 2,00     | 156,72   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 7.992,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**vU09I08** Est mad 1 torre gama est u  
Suministro e instalación de estructura de madera para juegos compuesta por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2 aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de gama estándar, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176.

|           |                                 |                      |          |          |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|--|
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción         | 2,000 h              | 18,61    | 37,22    |  |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción     | 1,332 h              | 15,57    | 20,74    |  |
| PUSL7aa   | Est mad 1 torre gama est        | 1,000 u              | 1.700,00 | 1.700,00 |  |
| PBPC15bbb | HNE-15 blanda TM 20             | 0,250 m <sup>3</sup> | 57,95    | 14,49    |  |
| %0200     | Costes Directos Complementarios | 17,725 %             | 2,00     | 35,45    |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 1.807,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO                     | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|----------------------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>vU09I09</b>             | <b>Formación de perímetro arenero</b>  | <b>m</b>    |          |          |                 |
|                            | Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormigón 40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mortero de cemento por su cara superior e interior, bordes redondeados, incluso cimentación de apoyo de 40x40 con HA25 con mallazo diam6 20x20 B500s |             |          |          |                 |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 0,300 h     | 18,61    | 5,58     |                 |
| MOOA12a                    | Peón ordinario construcción  | 0,300 h     | 15,57    | 4,67     |                 |
| PFFH21aae                  | Bloque AD-HEA 200 R4/I   | 13,000 u    | 0,70     | 9,10     |                 |
| vUPA03                     | Mto cto M-5 man  | 0,040 m³    | 83,38    | 3,34     |                 |
| PEAA.3ca                   | Acero corrú B 500 S ø6   | 2,000 kg    | 0,65     | 1,30     |                 |
| PBPO11bb                   | HNE-15/B/20 obra   | 0,200 m³    | 74,72    | 14,94    |                 |
| %0200                      | Costes Directos Complementarios  | 0,389 %     | 2,00     | 0,78     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |          |          | <b>39,71</b>    |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |
| <b>vU09I10</b>             | <b>Juego depósito arena hexagonal</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                            | Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil  |             |          |          |                 |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 11,500 h    | 18,61    | 214,02   |                 |
| MOOA12a                    | Peón ordinario construcción  | 11,500 h    | 15,57    | 179,06   |                 |
| PUSM105001DE               | Depósito arena hexagonal   | 1,000 u     | 2.089,00 | 2.089,00 |                 |
| PBPO11bb                   | HNE-15/B/20 obra   | 0,100 m³    | 74,72    | 7,47     |                 |
| %0200                      | Costes Directos Complementarios  | 24,896 %    | 2,00     | 49,79    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |          |          | <b>2.539,34</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU09I11</b>             | <b>Juego Excavadora HPC</b>  | <b>m</b>    |          |          |                 |
|                            | Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil  |             |          |          |                 |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 11,000 h    | 18,61    | 204,71   |                 |
| MOOA12a                    | Peón ordinario construcción  | 11,000 h    | 15,57    | 171,27   |                 |
| PUSM22hp001JU              | Juego Excavadora o similar   | 1,000 u     | 2.061,00 | 2.061,00 |                 |
| PBPO11bb                   | HNE-15/B/20 obra   | 0,100 m³    | 74,72    | 7,47     |                 |
| %0200                      | Costes Directos Complementarios  | 24,445 %    | 2,00     | 48,89    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |          |          | <b>2.493,34</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |          |          |                 |
| <b>vU09I12</b>             | <b>Juego mixto tobogán+trepa 137115M</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|                            | Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado  |             |          |          |                 |
| MOOA.8a                    | Oficial 1ª construcción  | 33,000 h    | 18,61    | 614,13   |                 |
| MOOA12a                    | Peón ordinario construcción  | 33,000 h    | 15,57    | 513,81   |                 |
| PUSMh416001JU              | Juego mixto tobogán+trepa Lappset 137115M o similar  | 1,000 u     | 4.950,00 | 4.950,00 |                 |
| PBPO11bb                   | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m³    | 74,72    | 78,46    |                 |
| %0200                      | Costes Directos Complementarios  | 61,564 %    | 2,00     | 123,13   |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |  |             |          |          | <b>6.279,53</b> |
|                            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO       | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE                    |
|--------------|--|-------------|----------|----------|----------------------------|
| vU09113      | <b>Juego muelle "Caballito de mar". Mobipark</b>   | u           |          |          |                            |
|              | Suministro e instalación de juego de muelle de Mobipark, modelo Ref. JOC-01F "Caballito de mar" o similar, con características mínimas: Balancín de muelle individual con figura de caballito de mar. Muelle anti-pinzamiento de Ø180 mm x largo 400 mm de grosor 20 mm. Estructura de acero cincado y pintado en polvo de poliéster. Figura de paneles en HDPE (Poliétileno de alta densidad) de grosor 19 mm, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asiento en panel antideslizante. Agarraderas y reposapiés en nylon. Tornillería galvanizada oculta mediante tapones de nylon. Dimensiones totales (largo x ancho x altura): 0,80x0,25x0,90 m. N° de usuarios: 1. Edad recomendada de uso: + 1 año. Altura de caída: 43 cm. Zona de seguridad requerida: 3,20x2,40 m. Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC. |             |          |          |                            |
|              |  |             |          |          | Sin descomposición         |
|              |  |             |          |          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |
|              |  |             |          |          | <b>0,00</b>                |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |          |          |                            |
| vU09114      | <b>Juego muelle Lappset o similar</b>  | u           |          |          |                            |
|              | Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, completamente terminado.   |             |          |          |                            |
| MOOA.8a      | Oficial 1ª construcción  | 7,000 h     | 18,61    | 130,27   |                            |
| MOOA12a      | Peón ordinario construcción  | 7,000 h     | 15,57    | 108,99   |                            |
| PUSM034001JU | Juego muelle tipo Froggy/Vaiven Lappset o similar  | 1,000 u     | 1.010,00 | 1.010,00 |                            |
| PBPO11bb     | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m³    | 74,72    | 78,46    |                            |
| %0200        | Costes Directos Complementarios  | 13,277 %    | 2,00     | 26,55    |                            |
|              |  |             |          |          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |
|              |  |             |          |          | <b>1.354,27</b>            |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   |             |          |          |                            |
| vU09115      | <b>Juego muelle Polka 10254 Lappset similar</b>  | u           |          |          |                            |
|              | Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset similar, completamente terminado.   |             |          |          |                            |
| MOOA.8a      | Oficial 1ª construcción  | 15,000 h    | 18,61    | 279,15   |                            |
| MOOA12a      | Peón ordinario construcción  | 15,000 h    | 15,57    | 233,55   |                            |
| PUSM254001JU | Juego muelle Polka 10254 Lappset similar   | 1,000 u     | 2.285,00 | 2.285,00 |                            |
| PBPO11bb     | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m³    | 74,72    | 78,46    |                            |
| %0200        | Costes Directos Complementarios  | 28,762 %    | 2,00     | 57,52    |                            |
|              |  |             |          |          | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |
|              |  |             |          |          | <b>2.933,68</b>            |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  |             |          |          |                            |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| vU09I16       | <b>Juego tobogán "La Rampa". Mobipark</b><br>Suministro e instalación de tobogán de Mobipark, modelo Ref. JOC-10D "La Rampa" o similar, con características mínimas: Tobogán con altura de salida 1,30 m. Acceso seguro mediante escalera, panel trasero cerrado, escalones con superficie anti-deslizante, protección lateral con pasamanos. Barra quitamiedos en acero inoxidable. Plataforma de salida y deslizador en una única pieza en acero inoxidable. Amplios paneles de protección lateral en polietileno de alta densidad (HDPE) tipo Playtech de 19mm grosor, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Tornillería galvanizada oculta mediante tapones de nylon. Dimensiones totales del juego (largo x ancho x altura): 3,37x0,50x2,15 m. N° de usuarios: 8. Edad recomendada de uso: + 1 año. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x3,50 m. Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC. | u                    |                            |          |                 |
|               |  |                      | Sin descomposición         |          |                 |
|               |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>0,00</b>     |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |                      |                            |          |                 |
| vU09I17       | <b>Juego tobogán ancho talud 2m</b><br>Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.  | u                    |                            |          |                 |
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción  | 22,000 h             | 18,61                      | 409,42   |                 |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 22,000 h             | 15,57                      | 342,54   |                 |
| PUSMh446001JU | Juego tobogán ancho talud 2m   | 1,000 u              | 3.993,00                   | 3.993,00 |                 |
| PBPO11bb      | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m <sup>3</sup> | 74,72                      | 78,46    |                 |
| %0200         | Costes Directos Complementarios  | 48,234 %             | 2,00                       | 96,47    |                 |
|               |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>4.919,89</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |                      |                            |          |                 |
| vU09I18       | <b>Juego tobogán New Finno 137017M</b><br>Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset 137017M, o similar, completamente terminado  | u                    |                            |          |                 |
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción  | 11,000 h             | 18,61                      | 204,71   |                 |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 11,000 h             | 15,57                      | 171,27   |                 |
| PUSM017001JU  | Juego tobogán New Finno 137017M o similar  | 1,000 u              | 1.692,00                   | 1.692,00 |                 |
| PBPO11bb      | HNE-15/B/20 obra   | 1,050 m <sup>3</sup> | 74,72                      | 78,46    |                 |
| %0200         | Costes Directos Complementarios  | 21,464 %             | 2,00                       | 42,93    |                 |
|               |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>2.189,37</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   |                      |                            |          |                 |
| vU09I19       | <b>Juego tobogán recto talud 2m</b><br>Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.  | u                    |                            |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO     | RESUMEN                         | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE |
|------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción         | 17,000 h    | 18,61    | 316,37   |         |
| MOOA12a    | Peón ordinario construcción     | 17,000 h    | 15,57    | 264,69   |         |
| PUSMh001JU | Juego tobogán recto talud 2m    | 1,000 u     | 3.128,00 | 3.128,00 |         |
| PBPO11bb   | HNE-15/B/20 obra                | 1,050 m³    | 74,72    | 78,46    |         |
| %0200      | Costes Directos Complementarios | 37,875 %    | 2,00     | 75,75    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 3.863,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**vU09I20** **Juego Zoopark - Complejo "El Nido". Mobipark** **u**

Suministro e instalación de multi-juego de Mobipark, modelo Ref. ZOO-60C Zoopark "El Nido" o similar, con características mínimas: Conjunto formado por una agrupación de 5 plataformas hexagonales grandes, cada una de superficie de 1,40x1,24 m, escalonadas a distinto nivel desde 0,40 a 1,60 m de altura. Acceso mediante las plataformas escalonadas y una escalera de trepa. Descenso mediante un tobogán curvo de altura de salida 1,30 m. Incluye paneles de actividades "Laberinto" y "Parejas". Decorado con animales y elementos naturales sobredimensionados. Estructura de tubo de acero inoxidable, postes Ø80x1,5 mm, barras Ø40x1,5 mm. Conexiones de los tubos mediante abrazaderas de nylon. Deslizador en acero inoxidable. Paneles en HDPE (Polietileno de alta densidad) tipo Playtech de 13 y 19mm, resistente a los rayos UV y anti-grafiti. Plataformas en contrachapado fenólico antideslizante de 15mm. Tornillería galvanizada oculta mediante tapones de nylon. Altura plataformas: 0,40 m/0,70 m/1,00 m/1,30 m/1,60 m. Salida del tobogán: 1,30 m. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 5,47x3,56x4,20 m. N° de usuarios: 28. Edad recomendada de uso: + 1 año. Altura de caída: 160 cm. Zona de seguridad requerida: 9x7 m. Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

**vU09I21** **Rampa de madera para escalar con rollizos 2m** **u**

Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado

|               |                                 |          |          |          |  |
|---------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--|
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción         | 21,000 h | 18,61    | 390,81   |  |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción     | 21,000 h | 15,57    | 326,97   |  |
| PUSMh999001RA | Rampa de madera con rollizos 2m | 1,000 u  | 3.880,00 | 3.880,00 |  |
| PBPO11bb      | HNE-15/B/20 obra                | 1,050 m³ | 74,72    | 78,46    |  |
| %0200         | Costes Directos Complementarios | 46,762 % | 2,00     | 93,52    |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 4.769,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|--|-------------|--------|----------|---------|
| <b>vU09I22</b> | <b>Tobogán 1.70x3.50m gama est</b>   | <b>u</b>    |        |          |         |
|                | Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m de altura y 3.50m de largo, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176, fabricado con tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176.. |             |        |          |         |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 2,000 h     | 18,61  | 37,22    |         |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción  | 1,333 h     | 15,57  | 20,75    |         |
| PUSL4ba        | Tobogán 1.70x3.50m gama est  | 1,000 u     | 520,00 | 520,00   |         |
| PBPC15bbb      | HNE-15 blanda TM 20  | 0,125 m³    | 57,95  | 7,24     |         |
| %0200          | Costes Directos Complementarios  | 5,852 %     | 2,00   | 11,70    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 596,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**vU09P PROTECTORES**

|                |   |          |       |       |  |
|----------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU09P01</b> | <b>Barandilla doble pletina</b>   | <b>m</b> |       |       |  |
|                | Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié median-te pletina inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable mate de Ø 40.4 mm unido mediante pletina de 40x80x6 mm, incluso impri-mación y anclajes a fábrica, terminada |          |       |       |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,100 h  | 18,61 | 1,86  |  |
| MOOM.8a        | Oficial 1ª metal  | 0,150 h  | 19,75 | 2,96  |  |
| PFDB40fh       | Pletina a calibrado 60x8mm  | 5,000 kg | 0,58  | 2,90  |  |
| PFDB40fi       | Pletina a calibrado 100x8mm   | 6,540 kg | 0,58  | 3,79  |  |
| PFDBp40inTU    | Tubo acero inox 40.4mm  | 2,000 m  | 9,00  | 18,00 |  |
| PEAC10001CH    | Chapa a A-52 e4mm perforada   | 0,700 m² | 8,00  | 5,60  |  |
| PBUT14a        | Tornillo galv aran pb/fe  | 6,000 u  | 0,16  | 0,96  |  |
| PEAW.7a        | Repercusión soldadura kg/est  | 2,000 u  | 0,05  | 0,10  |  |
| PBPC.3abba     | H 25 blanda TM 20 Ila   | 0,200 m³ | 64,55 | 12,91 |  |
| %0100          | Costes Directos Complementarios   | 0,491 %  | 1,00  | 0,49  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 49,57**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

|                |  |          |       |       |  |
|----------------|--|----------|-------|-------|--|
| <b>vU09P02</b> | <b>Barandilla hrz s/travñ pasam 100mm</b>  | <b>m</b> |       |       |  |
|                | Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos ho-rizontales de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí 5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y pati-llas de anclaje separadas 1.00m. |          |       |       |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción  | 0,850 h  | 18,61 | 15,82 |  |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción  | 0,850 h  | 15,57 | 13,23 |  |
| MOOM.8a        | Oficial 1ª metal   | 0,200 h  | 19,75 | 3,95  |  |
| PFDB48i        | Baran hrz s/travñ pasam 100  | 1,000 m  | 94,15 | 94,15 |  |
| vUPA03         | Mto cto M-5 man  | 0,001 m³ | 83,38 | 0,08  |  |
| %0400          | Costes Directos Complementarios  | 1,272 %  | 4,00  | 5,09  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 132,32**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|--|-------------|--------|----------|---------|
| vU09P03 | <b>Protección rejilla metálica</b><br>Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de árboles de 200cm de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y entrepaño de montantes cuadrados de 30x30mm cada 12cm. | u           |        |          |         |
| MOOJ.8a | Oficial jardinero  | 0,025 h     | 16,90  | 0,42     |         |
| MOOJ11a | Peón jardinero   | 0,015 h     | 14,68  | 0,22     |         |
| PUJW.6a | Protección rejilla metálica  | 1,000 u     | 6,50   | 6,50     |         |
| %0200   | Costes Directos Complementarios  | 0,071 %     | 2,00   | 0,14     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 7,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

|           |  |                      |       |       |  |
|-----------|--|----------------------|-------|-------|--|
| vU09P04   | <b>Protector impacto contenedor</b><br>Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm, totalmente instalado. | u                    |       |       |  |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,500 h              | 15,57 | 7,79  |  |
| MMMA.4ba  | Compr diésel 4m3   | 0,300 h              | 3,05  | 0,92  |  |
| MMMD.1aa  | Marill picador 80mm  | 0,300 h              | 3,28  | 0,98  |  |
| PBPC15bbb | HNE-15 blanda TM 20  | 0,020 m <sup>3</sup> | 57,95 | 1,16  |  |
| PUSC.4a   | Protector de impacto contenedor  | 1,000 u              | 27,00 | 27,00 |  |
| %0150     | Costes Directos Complementarios  | 0,379 %              | 1,50  | 0,57  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 38,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

|         |   |         |       |      |  |
|---------|---|---------|-------|------|--|
| vU09P05 | <b>Reparación rejilla en protección de tronco de árbol</b><br>Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de cualquier modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada | u       |       |      |  |
| MOOJ11a | Peón jardinero  | 0,200 h | 14,68 | 2,94 |  |
| PUJW.6a | Protección rejilla metálica   | 1,000 u | 6,50  | 6,50 |  |
| %0200   | Costes Directos Complementarios   | 0,094 % | 2,00  | 0,19 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 9,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO      | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-------------|--|----------------------|--------|----------|---------|
| vU09P06     | <b>Barrera acustica 36dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b><br><br>Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m <sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m <sup>3</sup> de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación. | m <sup>2</sup>       |        |          |         |
| PEAA.2a     | Acero B 400 S elaborado  | 8,101 kg             | 0,75   | 6,08     |         |
| PBUW.1a     | Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg   | 0,030 kg             | 3,36   | 0,10     |         |
| PBPC.3abaa  | H 25 plástica TM 20 IIa  | 0,505 m <sup>3</sup> | 64,55  | 32,60    |         |
| MMMH.5a     | Vibrador gas alta frec 2agj  | 0,100 h              | 6,34   | 0,63     |         |
| PFDB39cf    | Pletina a relaminado 25x5mm  | 2,460 kg             | 0,47   | 1,16     |         |
| PEAP33ab    | Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente   | 12,750 m             | 0,68   | 8,67     |         |
| vU09P06.001 | Panel mach aislamiento acústico aereo 36dB 80mm espesor  | 1,000 m <sup>2</sup> | 32,20  | 32,20    |         |
| MMMY19a     | Grupo soldar   | 0,150 h              | 2,70   | 0,41     |         |
| MOOB.8a     | Oficial 1ª ferralla  | 0,025 h              | 19,65  | 0,49     |         |
| MOOB.9a     | Oficial 2ª ferralla  | 0,015 h              | 19,22  | 0,29     |         |
| MOOM.8a     | Oficial 1ª metal   | 0,152 h              | 19,75  | 3,00     |         |
| MOOM10a     | Oficial 3ª metal   | 0,075 h              | 16,84  | 1,26     |         |
| MOOA.8a     | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h              | 18,61  | 1,86     |         |
| MOOA9a      | Oficial 2ª construcción  | 0,100 h              | 17,88  | 1,79     |         |
| MOOA11a     | Peón especializado construcción  | 0,100 h              | 16,08  | 1,61     |         |
| %           | Costes directos complementarios  | 0,922 %              | 2,00   | 1,84     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 93,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO      | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-------------|--|----------------------|--------|----------|---------|
| vU09P07     | <b>Barrera acustica 37dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b><br><br>Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m <sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m <sup>3</sup> de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación. | m <sup>2</sup>       |        |          |         |
| PEAA.2a     | Acero B 400 S elaborado  | 8,101 kg             | 0,75   | 6,08     |         |
| PBUW.1a     | Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg   | 0,030 kg             | 3,36   | 0,10     |         |
| PBPC.3abaa  | H 25 plástica TM 20 IIa  | 0,505 m <sup>3</sup> | 64,55  | 32,60    |         |
| MMMH.5a     | Vibrador gas alta frec 2agj  | 0,100 h              | 6,34   | 0,63     |         |
| PFDB39cf    | Pletina a relaminado 25x5mm  | 2,460 kg             | 0,47   | 1,16     |         |
| PEAP33ab    | Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente   | 12,750 m             | 0,68   | 8,67     |         |
| vU09P06.002 | Panel mach aislamiento acústico aereo 37dB 100mm espesor   | 1,000 m <sup>2</sup> | 32,79  | 32,79    |         |
| MMMY19a     | Grupo soldar   | 0,150 h              | 2,70   | 0,41     |         |
| MOOB.8a     | Oficial 1ª ferralla  | 0,025 h              | 19,65  | 0,49     |         |
| MOOB.9a     | Oficial 2ª ferralla  | 0,015 h              | 19,22  | 0,29     |         |
| MOOM.8a     | Oficial 1ª metal   | 0,152 h              | 19,75  | 3,00     |         |
| MOOM10a     | Oficial 3ª metal   | 0,075 h              | 16,84  | 1,26     |         |
| MOOA.8a     | Oficial 1ª construcción  | 0,100 h              | 18,61  | 1,86     |         |
| MOOA9a      | Oficial 2ª construcción  | 0,100 h              | 17,88  | 1,79     |         |
| MOOA11a     | Peón especializado construcción  | 0,100 h              | 16,08  | 1,61     |         |
| %           | Costes directos complementarios  | 0,927 %              | 2,00   | 1,85     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 94,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO      | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |  |
|-------------|---|----------------------|--------|----------|---------|--|
| vU09P08     | <p><b>Barrera acústica 36dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b></p> <p>Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m<sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes.</p> <p>Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.</p> | m <sup>2</sup>       |        |          |         |  |
| PEAA.2a     | Acero B 400 S elaborado   | 8,250 kg             | 0,75   | 6,19     |         |  |
| PBUW.1a     | Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg  | 0,035 kg             | 3,36   | 0,12     |         |  |
| PBPC.3abaa  | H 25 plástica TM 20 Ila   | 0,565 m <sup>3</sup> | 64,55  | 36,47    |         |  |
| PFDB39cf    | Pletina a relaminado 25x5mm   | 2,560 kg             | 0,47   | 1,20     |         |  |
| PEAP33ab    | Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente  | 13,750 m             | 0,68   | 9,35     |         |  |
| vU09P06.001 | Panel mach aislamiento acustico aereo 36dB 80mm espesor   | 1,000 m <sup>2</sup> | 32,20  | 32,20    |         |  |
| MMMY19a     | Grupo soldar  | 0,210 h              | 2,70   | 0,57     |         |  |
| MOOB.8a     | Oficial 1ª ferralla   | 0,018 h              | 19,65  | 0,35     |         |  |
| MOOB.9a     | Oficial 2ª ferralla   | 0,031 h              | 19,22  | 0,60     |         |  |
| MOOM.8a     | Oficial 1ª metal  | 0,320 h              | 19,75  | 6,32     |         |  |
| MOOM10a     | Oficial 3ª metal  | 0,320 h              | 16,84  | 5,39     |         |  |
| MOOA.8a     | Oficial 1ª construcción   | 0,185 h              | 18,61  | 3,44     |         |  |
| MOOA9a      | Oficial 2ª construcción   | 0,185 h              | 17,88  | 3,31     |         |  |
| MOOA11a     | Peón especializado construcción   | 0,352 h              | 16,08  | 5,66     |         |  |
| %0200       | Costes Directos Complementarios   | 1,112 %              | 2,00   | 2,22     |         |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**TOTAL PARTIDA ..... 113,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**vU09P09 Barrera acústica 37dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> sobrecarga de viento**

Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m<sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes.

Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.

|             |  |                      |       |       |  |
|-------------|--|----------------------|-------|-------|--|
| PEAA.2a     | Acero B 400 S elaborado                                  | 8,250 kg             | 0,75  | 6,19  |  |
| PBUW.1a     | Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg                         | 0,035 kg             | 3,36  | 0,12  |  |
| PBPC.3abaa  | H 25 plástica TM 20 IIa                                  | 0,565 m <sup>3</sup> | 64,55 | 36,47 |  |
| PFDB39cf    | Pletina a relaminado 25x5mm                              | 2,560 kg             | 0,47  | 1,20  |  |
| PEAP33ab    | Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente     | 13,750 m             | 0,68  | 9,35  |  |
| vU09P06.002 | Panel mach aislamiento acústico aereo 37dB 100mm espesor | 1,000 m <sup>2</sup> | 32,79 | 32,79 |  |
| MMMY19a     | Grupo soldar   | 0,210 h              | 2,70  | 0,57  |  |
| MOOB.8a     | Oficial 1ª ferralla                                      | 0,018 h              | 19,65 | 0,35  |  |
| MOOB.9a     | Oficial 2ª ferralla                                      | 0,031 h              | 19,22 | 0,60  |  |
| MOOM.8a     | Oficial 1ª metal   | 0,320 h              | 19,75 | 6,32  |  |
| MOOM10a     | Oficial 3ª metal   | 0,320 h              | 16,84 | 5,39  |  |
| MOOA.8a     | Oficial 1ª construcción                                  | 0,185 h              | 18,61 | 3,44  |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN                         | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MOOA9a  | Oficial 2ª construcción         | 0,185 h     | 17,88  | 3,31     |         |
| MOOA11a | Peón especializado construcción | 0,352 h     | 16,08  | 5,66     |         |
| %0200   | Costes Directos Complementarios | 1,118 %     | 2,00   | 2,24     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 114,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS

**vU09S SOPORTES DE BICICLETAS**

|                |   |          |       |       |  |
|----------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU09S01</b> | <b>Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s</b>   | <b>u</b> |       |       |  |
|                | Suministro e instalación de aparcabis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo, totalmente montado. |          |       |       |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h  | 18,61 | 3,72  |  |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,120 h  | 15,57 | 1,87  |  |
| PUSM40baa      | Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s  | 1,000 u  | 50,00 | 50,00 |  |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 0,556 %  | 2,00  | 1,11  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 56,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

|                |   |          |       |       |  |
|----------------|---|----------|-------|-------|--|
| <b>vU09S02</b> | <b>Conjunto 3 aparcabicicletas recto</b>  | <b>u</b> |       |       |  |
|                | Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. Altura total 700 mm. Ancho 700 mm incluso colocación, anclajes y tornillería |          |       |       |  |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,500 h  | 18,61 | 9,31  |  |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,500 h  | 15,57 | 7,79  |  |
| PUSMrect001AP  | Aparcabicicletas U invertida acero galvanizado  | 3,000 u  | 30,00 | 90,00 |  |
| PBPO11bb       | HNE-15/B/20 obra  | 0,053 m³ | 74,72 | 3,96  |  |
| PBUT11aa       | Tornillo autr 6.3x70 a c/aran   | 24,000 u | 0,18  | 4,32  |  |
| PEAP01001PL    | Placa anclaje, 200x200x5 mm. c/anclajes.  | 6,000 u  | 3,00  | 18,00 |  |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 1,334 %  | 2,00  | 2,67  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 136,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU10PP\$</b> | <b>Tapón macho</b>   | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2962. Instalado.                                  |             |                            |                    |              |
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU10PT\$</b> | <b>Té</b>  | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Té de fundición de acero maleable, galvanizada. Instalada.   |             |                            |                    |              |
|                 |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| <b>vU10P02</b>  | <b>Tobera latón abanico</b>  | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a 2" de diámetro. Instalada.                |             |                            |                    |              |
| MOOF.9a         | Oficial 2ª fontanería  | 0,500 h     | 19,75                      | 9,88               |              |
| MOOA10a         | Ayudante construcción  | 0,500 h     | 16,08                      | 8,04               |              |
| PIFC.mP17GE580  | Tobera latón abanico   | 1,000 u     | 41,05                      | 41,05              |              |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,590 %     | 3,00                       | 1,77               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>60,74</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       |             |                            |                    |              |
| <b>vU10P03</b>  | <b>Tobera latón pulveriz. Ø8 mm</b>  | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.   |             |                            |                    |              |
| MOOF.9a         | Oficial 2ª fontanería  | 0,400 h     | 19,75                      | 7,90               |              |
| MOOA10a         | Ayudante construcción  | 0,400 h     | 16,08                      | 6,43               |              |
| PIFC.mP17GE585  | Tobera latón pulveriz. Ø8mm  | 1,000 u     | 21,56                      | 21,56              |              |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,359 %     | 3,00                       | 1,08               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>36,97</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS |             |                            |                    |              |
| <b>vU10P04</b>  | <b>Tobera latón pulveriz. Ø15 mm</b>   | <b>u</b>    |                            |                    |              |
|                 | Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.  |             |                            |                    |              |
| MOOF.9a         | Oficial 2ª fontanería  | 0,400 h     | 19,75                      | 7,90               |              |
| MOOA10a         | Ayudante construcción  | 0,400 h     | 16,08                      | 6,43               |              |
| PIFC.mP17GE590  | Tobera latón pulveriz. Ø15mm   | 1,000 u     | 46,90                      | 46,90              |              |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,612 %     | 3,00                       | 1,84               |              |
|                 |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>63,07</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS           |             |                            |                    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO       | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE     |
|--------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| <b>vU10V</b> | <b>VÁLVULAS</b>  |             |                            |                    |             |
| vU10VC\$     | Válvula compuerta latón (")<br>Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   | u           |                            |                    |             |
|              |  |             |                            | Sin descomposición |             |
|              |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b> |
|              | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |             |
| vU10VF\$     | Válvula fund elast brida PN10/16 (mm)<br>Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento. | u           |                            |                    |             |
|              |  |             |                            | Sin descomposición |             |
|              |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b> |
|              | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |             |
| vU10VH\$     | Válvula husillo bronce (mm)<br>Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de 30-100°C, PN-10 i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.  | u           |                            |                    |             |
|              |  |             |                            | Sin descomposición |             |
|              |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b> |
|              | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |             |
| vU10VR\$     | Válvula retención crto fund PN10 (mm)<br>Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.                                  | u           |                            |                    |             |
|              |  |             |                            | Sin descomposición |             |
|              |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b> |
|              | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |             |                            |                    |             |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU11</b>    | <b>SERVICIOS NO MUNICIPALES</b>   |                      |        |          |               |
| <b>vU11T</b>   | <b>DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA</b>  |                      |        |          |               |
| <b>vU11T01</b> | <b>Arqueta 0.8x0.8x1m</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|                | Arqueta de 0,8x0,8x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400  |                      |        |          |               |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,120 m <sup>3</sup> | 58,00  | 6,96     |               |
| PUCA32cf       | Tapa+marco fund D-400 arq 80X80mm   | 1,000 u              | 269,62 | 269,62   |               |
| PUV.P.1aa      | Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs   | 0,600 m <sup>2</sup> | 5,38   | 3,23     |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 1,200 h              | 18,61  | 22,33    |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 1,000 h              | 15,57  | 15,57    |               |
| MAQAUXI001     | Maquinaria auxiliar manual  | 1,000 h              | 25,00  | 25,00    |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 3,427 %              | 2,00   | 6,85     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>349,56</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS |                      |        |          |               |
| <b>vU11T02</b> | <b>Arqueta 1x1x1m</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|                | Arqueta de 1x1x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400      |                      |        |          |               |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,200 m <sup>3</sup> | 58,00  | 11,60    |               |
| PUCA32ch       | Tapa+marco fund D-400 arq 100X100cm   | 1,000 u              | 385,00 | 385,00   |               |
| PUV.P.1aa      | Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs   | 0,720 m <sup>2</sup> | 5,38   | 3,87     |               |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 1,500 h              | 18,61  | 27,92    |               |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 1,200 h              | 15,57  | 18,68    |               |
| MAQAUXI001     | Maquinaria auxiliar manual  | 1,000 h              | 25,00  | 25,00    |               |
| %0200          | Costes Directos Complementarios   | 4,721 %              | 2,00   | 9,44     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>481,51</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS     |                      |        |          |               |
| <b>vU11T03</b> | <b>Arqueta in situ tipo DM</b>  | <b>u</b>             |        |          |               |
|                | Arqueta in situ tipo DM   |                      |        |          |               |
|                | Sin descomposición  |                      |        |          |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>574,00</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS                                |                      |        |          |               |
| <b>vU11T04</b> | <b>Arqueta prefabricada tipo m</b>  | <b>u</b>             |        |          |               |
|                | Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.  |                      |        |          |               |
| MOOL.8a        | Oficial 1ª telecomunicaciones   | 0,750 h              | 19,75  | 14,81    |               |
| MOOL.9a        | Oficial 2ª telecomunicaciones   | 1,500 h              | 19,75  | 29,63    |               |
| MMMG13a        | Camión grúa 6 T   | 0,166 h              | 44,69  | 7,42     |               |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,310 m <sup>3</sup> | 58,00  | 17,98    |               |
| PISA.mP27TA050 | Arq. prefabricada tipo M s/norma telefonic.   | 1,000 u              | 140,77 | 140,77   |               |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 2,106 %              | 3,00   | 6,32     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>216,93</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS           |                      |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|--|-------------|--------|----------|---------|
| vU11T05        | <b>Arqueta Telef. Prefab. Tipo df-iii c/tapa</b><br>Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. | u           |        |          |         |
| MOOL.8a        | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |         |
| MOOL.9a        | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |         |
| MMMG13a        | Camión grúa 6 T  | 0,250 h     | 44,69  | 11,17    |         |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I  | 0,220 m³    | 58,00  | 12,76    |         |
| PISA.mP27TA060 | Arqueta DF-III c/tapa  | 1,000 u     | 705,00 | 705,00   |         |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 8,474 %     | 3,00   | 25,42    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 872,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|                |   |          |        |        |  |
|----------------|---|----------|--------|--------|--|
| vU11T06        | <b>Arqueta Telef. Prefab. Tipo hf-iii c/tapa</b><br>Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. | u        |        |        |  |
| MOOL.8a        | Oficial 1ª telecomunicaciones   | 2,000 h  | 19,75  | 39,50  |  |
| MOOL.9a        | Oficial 2ª telecomunicaciones   | 4,000 h  | 19,75  | 79,00  |  |
| MMMG13a        | Camión grúa 6 T   | 0,250 h  | 44,69  | 11,17  |  |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,151 m³ | 58,00  | 8,76   |  |
| PISA.mP27TA070 | Arqueta HF-III c/tapa   | 1,000 u  | 442,00 | 442,00 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 5,804 %  | 3,00   | 17,41  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 597,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|         |   |   |  |  |                    |
|---------|---|---|--|--|--------------------|
| vU11T07 | <b>Arqueta tipo D</b><br>Arqueta tipo D | u |  |  |                    |
|         |   |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 786,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

|         |   |   |  |  |                    |
|---------|---|---|--|--|--------------------|
| vU11T08 | <b>Arqueta tipo H</b><br>Arqueta tipo H | u |  |  |                    |
|         |   |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 544,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

|         |   |   |  |  |                    |
|---------|---|---|--|--|--------------------|
| vU11T09 | <b>Arqueta tipo M</b><br>Arqueta tipo M | u |  |  |                    |
|         |   |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 181,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD                | PRECIO             | SUBTOTAL  | IMPORTE          |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| vU11TC\$        | <b>Cable telefónico por pares</b>  | m                          |                    |           |                  |
|                 | Suministro y colocación de cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte.   |                            |                    |           |                  |
|                 |  |                            | Sin descomposición |           |                  |
|                 |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |           | <b>0,00</b>      |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |                            |                    |           |                  |
| vU11T10         | <b>Cámara registro pref. G-abpf-c</b>  | u                          |                    |           |                  |
|                 | Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.                   |                            |                    |           |                  |
| MOOL.8a         | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 5,000 h                    | 19,75              | 98,75     |                  |
| MOOL.9a         | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 5,000 h                    | 19,75              | 98,75     |                  |
| MMMG13b         | Cmn grúa 12T   | 1,000 h                    | 57,45              | 57,45     |                  |
| PBPC.2bbaa      | H 25 plástica TM 20 I  | 0,937 m³                   | 60,40              | 56,59     |                  |
| PISA.mP27TA090  | Cámara registro pref. G-ABPF-C   | 1,000 u                    | 11.170,00          | 11.170,00 |                  |
| PISA.mP27TW070M | Módulo 20 cm buzón CR prefab.  | 1,000 u                    | 80,00              | 80,00     |                  |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 115,615 %                  | 3,00               | 346,85    |                  |
|                 |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |           | <b>11.908,39</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |                            |                    |           |                  |
| vU11T11         | <b>Cámara registro pref. G-brf-c</b>   | u                          |                    |           |                  |
|                 | Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. |                            |                    |           |                  |
| MOOL.8a         | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 13,000 h                   | 19,75              | 256,75    |                  |
| MOOL.9a         | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 15,000 h                   | 19,75              | 296,25    |                  |
| MMMG13b         | Cmn grúa 12T   | 0,500 h                    | 57,45              | 28,73     |                  |
| PBPC.2bbaa      | H 25 plástica TM 20 I  | 0,907 m³                   | 60,40              | 54,78     |                  |
| PISA.mP27TA080  | Cámara de registro pref. G-BRF-C   | 1,000 u                    | 4.891,00           | 4.891,00  |                  |
| PISA.mP27TW080M | Módulo buzón 80 cm CR pref.  | 1,000 u                    | 153,00             | 153,00    |                  |
| PISA.mP27TW060  | Regleta 32 orificios   | 3,000 u                    | 13,36              | 40,08     |                  |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 57,206 %                   | 3,00               | 171,62    |                  |
|                 |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |           | <b>5.892,21</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS   |                            |                    |           |                  |
| vU11T12         | <b>Cámara serie P resto (2,20)</b>   | u                          |                    |           |                  |
|                 | Cámara serie P resto tipos   |                            |                    |           |                  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO     | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE         |
|------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|            |  |                      |                            | Sin descomposición |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>8.382,00</b> |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  |                      |                            |                    |                 |
| vU11T13    | <b>Cámara serie P tipo ABP (2,20)</b><br>Cámara serie P tipo ABP (2,20)  | u                    |                            |                    |                 |
|            |  |                      |                            | Sin descomposición |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>5.991,00</b> |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  |                      |                            |                    |                 |
| vU11T14    | <b>Cámara serie R resto</b><br>Cámara serie R resto tipos  | u                    |                            |                    |                 |
|            |  |                      |                            | Sin descomposición |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>6.073,00</b> |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS   |                      |                            |                    |                 |
| vU11T15    | <b>Cámara serie R tipo GBR</b><br>Cámara serie R tipo GBR  | u                    |                            |                    |                 |
|            |  |                      |                            | Sin descomposición |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>4.599,00</b> |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS                                       |                      |                            |                    |                 |
| vU11T16    | <b>Canalización 6/12x125mm 0.6x1m</b><br>Canalización de 6-12 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,60x1m incluyendo reposición de pavimento | m                    |                            |                    |                 |
| PBPC.2abaa | H 20 plástica TM 20 I  | 0,400 m <sup>3</sup> | 58,00                      | 23,20              |                 |
| PUVP.1aa   | Baldosa hydr 4pastil-20x20 gs  | 0,600 m <sup>2</sup> | 5,38                       | 3,23               |                 |
| PBRT.1aa   | Zahorra artificial   | 0,297 t              | 6,19                       | 1,84               |                 |
| PIET.6g    | Tubo PE corrugado db capa 125 mm   | 8,000 m              | 2,88                       | 23,04              |                 |
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción  | 0,400 h              | 18,61                      | 7,44               |                 |
| MOOA12a    | Peón ordinario construcción  | 0,500 h              | 15,57                      | 7,79               |                 |
| MAQAUXI001 | Maquinaria auxiliar manual   | 0,500 h              | 25,00                      | 12,50              |                 |
| %0200      | Costes Directos Complementarios  | 0,790 %              | 2,00                       | 1,58               |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>80,62</b>    |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  |                      |                            |                    |                 |
| vU11T17    | <b>Canalización 6x125mm 0.4x1m</b><br>Canalización de hasta 6 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,40x1m incluyendo reposición de pavimento | m                    |                            |                    |                 |
| PBPC.2abaa | H 20 plástica TM 20 I  | 0,270 m <sup>3</sup> | 58,00                      | 15,66              |                 |
| PUVP.1aa   | Baldosa hydr 4pastil-20x20 gs  | 0,400 m <sup>2</sup> | 5,38                       | 2,15               |                 |
| PBRT.1aa   | Zahorra artificial   | 0,198 t              | 6,19                       | 1,23               |                 |
| PIET.6g    | Tubo PE corrugado db capa 125 mm   | 4,000 m              | 2,88                       | 11,52              |                 |
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción  | 0,300 h              | 18,61                      | 5,58               |                 |
| MOOA12a    | Peón ordinario construcción  | 0,400 h              | 15,57                      | 6,23               |                 |
| MAQAUXI001 | Maquinaria auxiliar manual   | 0,400 h              | 25,00                      | 10,00              |                 |
| %0200      | Costes Directos Complementarios  | 0,524 %              | 2,00                       | 1,05               |                 |
|            |  |                      | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>53,42</b>    |
|            | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS                                |                      |                            |                    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU11T18</b> | <b>Canalización Telef. Tetratubo hormigón</b>   | <b>m</b>             |        |          |              |
|                | Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). |                      |        |          |              |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,200 h              | 18,61  | 3,72     |              |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,200 h              | 15,57  | 3,11     |              |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,100 m <sup>3</sup> | 58,00  | 5,80     |              |
| PUTC.1b        | Tetratubo PE 4xø40mm  | 1,050 m              | 3,55   | 3,73     |              |
| PUTC.3a        | Cuerda guía p/cable   | 6,600 m              | 0,10   | 0,66     |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,170 %              | 3,00   | 0,51     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>17,53</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   |                      |        |          |              |
| <b>vU11T19</b> | <b>Canalización Telef. Tritubo hormigón</b>   | <b>m</b>             |        |          |              |
|                | Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).    |                      |        |          |              |
| MOOA.8a        | Oficial 1ª construcción   | 0,150 h              | 18,61  | 2,79     |              |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción   | 0,150 h              | 15,57  | 2,34     |              |
| PBPC.2abaa     | H 20 plástica TM 20 I   | 0,191 m <sup>3</sup> | 58,00  | 11,08    |              |
| PUTC.1a        | Tritubo PE 3xø40mm  | 1,050 m              | 2,34   | 2,46     |              |
| PUTC.3a        | Cuerda guía p/cable   | 3,300 m              | 0,10   | 0,33     |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,190 %              | 3,00   | 0,57     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>19,57</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |                      |        |          |              |
| <b>vU11T20</b> | <b>Canalización telefónica 1/ø110 tb pvc</b>  | <b>m</b>             |        |          |              |
|                | Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.   |                      |        |          |              |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad   | 0,095 h              | 19,75  | 1,88     |              |
| MOOE11a        | Especialista electricidad   | 0,095 h              | 16,84  | 1,60     |              |
| PUTC.4c        | Tubo rígido PVC telefonía 110 mm  | 1,050 m              | 3,70   | 3,89     |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,074 %              | 3,00   | 0,22     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>7,59</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |                      |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO             | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|-----------------|--|-------------|--------------------|----------|-------------|
| <b>vU11T21</b>  | <b>Canalización telefónica 1/ø63 tb pvc</b>  | <b>m</b>    |                    |          |             |
|                 | Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.   |             |                    |          |             |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,085 h     | 19,75              | 1,68     |             |
| MOOE11a         | Especialista electricidad  | 0,085 h     | 16,84              | 1,43     |             |
| PUTC.4b         | Tubo rígido PVC telefonía 63 mm  | 1,050 m     | 1,91               | 2,01     |             |
| PUTC.3a         | Cuerda guía p/cable  | 1,050 m     | 0,10               | 0,11     |             |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,052 %     | 3,00               | 0,16     |             |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |                    |          | <b>5,39</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |             |                    |          |             |
| <b>vU11TT\$</b> | <b>Canalización telefónica PVC 110</b>   | <b>m</b>    |                    |          |             |
|                 | Canalización telefónica en zanja de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). |             |                    |          |             |
|                 |  |             | Sin descomposición |          |             |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |                    |          | <b>0,00</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                    |          |             |
| <b>vU11T22</b>  | <b>Canalización telefónica tetratubo pe ø40 mm</b>   | <b>m</b>    |                    |          |             |
|                 | Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tetratubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.  |             |                    |          |             |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,130 h     | 19,75              | 2,57     |             |
| MOOE11a         | Especialista electricidad  | 0,130 h     | 16,84              | 2,19     |             |
| PUTC.1b         | Tetratubo PE 4xø40mm   | 1,050 m     | 3,55               | 3,73     |             |
| PUTC.3a         | Cuerda guía p/cable  | 4,200 m     | 0,10               | 0,42     |             |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,089 %     | 3,00               | 0,27     |             |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |                    |          | <b>9,18</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  |             |                    |          |             |
| <b>vU11T23</b>  | <b>Canalización telefónica tritubo pe ø40 mm</b>   | <b>m</b>    |                    |          |             |
|                 | Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.  |             |                    |          |             |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,130 h     | 19,75              | 2,57     |             |
| MOOE11a         | Especialista electricidad  | 0,130 h     | 16,84              | 2,19     |             |
| PUTC.1a         | Tritubo PE 3xø40mm   | 1,050 m     | 2,34               | 2,46     |             |
| PUTC.3a         | Cuerda guía p/cable  | 3,150 m     | 0,10               | 0,32     |             |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,075 %     | 3,00               | 0,23     |             |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |                    |          | <b>7,77</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |             |                    |          |             |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU11T24</b>   | <b>Empalme fibra optica 16 fusiones</b>   | <b>m</b>             |        |          |               |
|  | Empalme de fibra óptica 16 fusiones   |                      |        |          |               |
| PUTA.8db   | Caja distribución/empalme 128 F.0.  | 1,000 u              | 439,00 | 439,00   |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 2,000 h              | 18,61  | 37,22    |               |
| ELEMAUX001   | Elementos auxiliares  | 2,000 h              | 25,00  | 50,00    |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 5,262 %              | 2,00   | 10,52    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>536,74</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |   |                      |        |          |               |
| <b>vU11T25</b>   | <b>Empalme fibra óptica caja exist</b>  | <b>m</b>             |        |          |               |
|  | Empalme de fibra óptica en caja existente   |                      |        |          |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,120 h              | 18,61  | 2,23     |               |
| ELEMAUX001   | Elementos auxiliares  | 0,120 h              | 25,00  | 3,00     |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,052 %              | 2,00   | 0,10     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>5,33</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS                       |   |                      |        |          |               |
| <b>vU11T26</b>   | <b>Mandrilado y limp canal. existente mmec</b>  | <b>m</b>             |        |          |               |
|  | Mandrilado y limpieza de canalización existente por medios mecánicos incluyendo cuba en caso de ser necesario   |                      |        |          |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,010 h              | 18,61  | 0,19     |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,010 h              | 15,57  | 0,16     |               |
| ELEMAUX001   | Elementos auxiliares  | 0,010 h              | 25,00  | 0,25     |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,006 %              | 2,00   | 0,01     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>0,61</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS                          |   |                      |        |          |               |
| <b>vU11T27</b>   | <b>Perforación horizontal</b>   | <b>m</b>             |        |          |               |
|  | Perforación horizontal dirigida con camisa de PEAD de 315mm de diámetro y 16 Atm. Incluye subconductado de la camisa, apertura de fosas de ataque y recepción, aporte de agua y bentonita, retirada de lodos, transporte de maquinaria y demás elementos auxiliares |                      |        |          |               |
| PUAC.8mba  | Tb PE100 ø315mm 10atm   | 1,000 m              | 30,89  | 30,89    |               |
| PURC.3bb   | Tubería PE100 1,0MPa 40mm   | 18,000 m             | 0,61   | 10,98    |               |
| PUPV.1aa   | Baldosa hydr 4pastll-20x20 gs   | 8,000 m <sup>2</sup> | 5,38   | 43,04    |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,600 h              | 18,61  | 11,17    |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,600 h              | 15,57  | 9,34     |               |
| MAQYELE001   | Maquinaria perforación horizontal y elementos auxiliares  | 0,600 h              | 180,00 | 108,00   |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 2,134 %              | 2,00   | 4,27     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>217,69</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS      |   |                      |        |          |               |
| <b>vU11T28</b>   | <b>Perforación muro hasta 70cm ifosa ataque</b>   | <b>m</b>             |        |          |               |
|  | Perforación de muro de edificio hasta 70cm de grosor incluyendo apertura de fosa de ataque  |                      |        |          |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 1,500 h              | 18,61  | 27,92    |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 1,200 h              | 15,57  | 18,68    |               |
| ELEMAUX001   | Elementos auxiliares  | 1,500 h              | 25,00  | 37,50    |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,841 %              | 2,00   | 1,68     |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------|---|-------------|----------------------------|----------|--------------|
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>85,78</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  |             |                            |          |              |
| vU11T29 | Prisma canalización 1 cond H<=0.9m<br>Prisma canalización 1 conducto H<=0.9m  | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>31,86</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS     |             |                            |          |              |
| vU11T30 | Prisma canalización 1 cond H<=0.9m PE corrugado<br>Prisma de canalización 1 conducto H<=0,9 m PE tubo corrugado       | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>21,18</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS              |             |                            |          |              |
| vU11T31 | Prisma canalización 16 cond H<=1.30m<br>Prisma canalización 16 conductos H<=1.30m                                     | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>89,87</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |             |                            |          |              |
| vU11T32 | Prisma canalización 2 cond H<0.9m<br>Prisma canalización 2 conductos H<0.9m   | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>35,61</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS    |             |                            |          |              |
| vU11T33 | Prisma canalización 2 cond H<=0.9m PE corrugado<br>Prisma de canalización 2 conductos H<=0,9 m PE tubo corrugado      | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>22,99</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       |             |                            |          |              |
| vU11T34 | Prisma canalización 4 cond H<=1.05m<br>Prisma canalización 4 conductos H<=1.05m                                       | m           |                            |          |              |
|         | Sin descomposición  |             |                            |          |              |
|         |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>43,27</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS     |             |                            |          |              |
| vU11T35 | Prisma canalización 4 cond H<=1.05m PE corrugado<br>Prisma de canalización 4 conductos H<=1,05 m PE tubo corrugado    | m           |                            |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE      |
|----------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>28,44</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS     |             |                            |                    |              |
| vU11T36        | Prisma canalización 6 cond H<=1.30m<br>Prisma canalización 6 conductos H<=1.30m  | m           |                            |                    |              |
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>53,86</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |              |
| vU11T37        | Prisma canalización 6 cond H<=1.30m PE corrugado<br>Prisma de canalización 6 conductos H<=1,30 m PE tubo corrugado     | m           |                            |                    |              |
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>39,64</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |             |                            |                    |              |
| vU11T38        | Prisma canalización 8 cond H<=1.30m<br>Prisma canalización 8 conductos H<=1.30m  | m           |                            |                    |              |
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>61,62</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS       |             |                            |                    |              |
| vU11TR\$       | Regleta soportables<br>Suministro y colocación regleta soportables.  | u           |                            |                    |              |
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU11T39        | Rejilla de fundición<br>Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.                    | u           |                            |                    |              |
| PISA.mP27TW050 | Rejilla fundición s/normas telefónica  | 1,000 u     | 9,51                       | 9,51               |              |
| MOOL.8a        | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 0,250 h     | 19,75                      | 4,94               |              |
| MOOL.9a        | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 0,250 h     | 19,75                      | 4,94               |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 0,194 %     | 3,00                       | 0,58               |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>19,97</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS       |             |                            |                    |              |
| vU11TV\$       | Soporte distanciador<br>Suministro y colocación de soporte distanciador.   | u           |                            |                    |              |
|                |  |             |                            | Sin descomposición |              |
|                |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |                    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU11T40</b>  | <b>Subconductos PEAD 40mm</b><br>Suministro e instalación de tres subconductos PEAD 40mm en conducto de 125mm.   | <b>m</b>    |        |          |               |
| PUTC.1a   | Tritubo PE 3xø40mm   | 3,000 m     | 2,34   | 7,02     |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,030 h     | 15,57  | 0,47     |               |
| MAQAU001  | Maquinaria auxiliar manual   | 0,030 h     | 25,00  | 0,75     |               |
| %0200   | Costes Directos Complementarios  | 0,082 %     | 2,00   | 0,16     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>8,40</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS                             |  |             |        |          |               |
| <b>vU11T41</b>  | <b>Tapa y cerco arqueta tipo d</b><br>Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.   | <b>u</b>    |        |          |               |
| PUTQ.5ad  | Tapa fundición clase D-400 arq ff DF   | 1,000 u     | 365,40 | 365,40   |               |
| MOOL.8a   | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOL.9a   | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| PBPM.1ca  | Mto cto M-7,5 man  | 0,020 m³    | 86,83  | 1,74     |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 3,869 %     | 3,00   | 11,61    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>398,51</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11T42</b>  | <b>Tapa y cerco arqueta tipo h</b><br>Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica. | <b>u</b>    |        |          |               |
| PBPM.1ca  | Mto cto M-7,5 man  | 0,021 m³    | 86,83  | 1,82     |               |
| PUTQ.5bd  | Tapa fundición clase D-400 arq ff HF   | 1,000 u     | 247,95 | 247,95   |               |
| MOOL.8a   | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOL.9a   | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 2,695 %     | 3,00   | 8,09     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>277,62</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11T43</b>  | <b>Tapa y cerco arqueta tipo m</b><br>Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.   | <b>u</b>    |        |          |               |
| MOOL.8a   | Oficial 1ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOL.9a   | Oficial 2ª telecomunicaciones  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| PUTQ.5cd  | Tapa fundición clase D-400 arq ff MF   | 1,000 u     | 30,45  | 30,45    |               |
| PBPM.1ca  | Mto cto M-7,5 man  | 0,020 m³    | 86,83  | 1,74     |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,520 %     | 3,00   | 1,56     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>53,51</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS           |  |             |        |          |               |
| <b>vU11T44</b>  | <b>Tendido fibra óptica</b><br>Tendido de cable de fibra óptica de cualquier capacidad en conducto de 40 mm existente  | <b>m</b>    |        |          |               |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción  | 0,020 h     | 18,61  | 0,37     |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,020 h     | 15,57  | 0,31     |               |
| MAQAU001  | Maquinaria auxiliar manual   | 0,030 h     | 25,00  | 0,75     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|--|---|----------------------|--------|----------|-------------|
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,014 %              | 2,00   | 0,03     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>1,46</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS |   |                      |        |          |             |
| <b>vU11TZ\$</b>  | <b>Zanja para red de telefónica</b>   | <b>m</b>             |        |          |             |
|  | Zanja para red de telefónica formadas por tubos de PVC dispuestos en un prisma de hormigón HNE-15/B/20, incluida la colocación de separadores de conductos cada 70 cm y guía de cables. Totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.  |                      |        |          |             |
| Sin descomposición   |   |                      |        |          |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>0,00</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                            |   |                      |        |          |             |
| <b>vU11E</b>   | <b>DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>  |                      |        |          |             |
| <b>vU11E01</b>   | <b>Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla</b>   | <b>u</b>             |        |          |             |
|  | Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm <sup>2</sup> de sección y derivación en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja general de protección. |                      |        |          |             |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,174 h              | 18,61  | 3,24     |             |
| MOOA10a  | Ayudante construcción   | 0,060 h              | 16,08  | 0,96     |             |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción   | 1,800 h              | 16,08  | 28,94    |             |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 2,526 h              | 15,57  | 39,33    |             |
| MOOA16.v01   | Cuadrilla construcción  | 5,580 h              | 42,48  | 237,04   |             |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,902 h              | 19,75  | 37,56    |             |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 1,942 h              | 19,75  | 38,35    |             |
| PBRA16.v01   | Arena de miga cribada   | 0,414 m <sup>3</sup> | 25,00  | 10,35    |             |
| PBA.A.1a   | Agua  | 0,220 m <sup>3</sup> | 1,05   | 0,23     |             |
| PBPC.2abaa   | H 20 plástica TM 20 l   | 0,036 m <sup>3</sup> | 58,00  | 2,09     |             |
| PBPC.3aaaa   | H 25 plástica TM 40 lla   | 0,770 m <sup>3</sup> | 64,55  | 49,70    |             |
| PFFC.2a  | Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5   | 977,000 u            | 0,13   | 127,01   |             |
| PBUC.6c  | Puntas a p/const 19x90 caja 5kg   | 0,019 kg             | 1,48   | 0,03     |             |
| PUCA33.v01   | Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2   | 1,000 u              | 147,44 | 147,44   |             |
| EIEE.mP15AC225   | Derivación en T kit 1x50 mm <sup>2</sup>  | 4,000 u              | 61,00  | 244,00   |             |
| PIEC.9ao   | Cable cobre hal 0.6/1kV 1x240   | 12,000 m             | 28,40  | 340,80   |             |
| PIET.6f  | Tubo PE corrugado db capa 110 mm  | 6,000 m              | 2,25   | 13,50    |             |
| PUEB.5a  | Cinta señalizadora  | 3,000 m              | 0,12   | 0,36     |             |
| PIEW11.v01   | Material auxiliar eléctrico   | 21,000 u             | 0,74   | 15,54    |             |
| PIPP27.v01   | Gra.para suj.en per. de acero por presión   | 4,000 u              | 0,69   | 2,76     |             |
| PIED53.v01   | Juego de fusibles en línea  | 1,000 u              | 25,54  | 25,54    |             |
| PFPE9.mP15BV09   | Placa de material aislante  | 1,000 u              | 37,38  | 37,38    |             |
| PBPL11.v01   | Pasta de yeso negro   | 0,004 m <sup>3</sup> | 129,80 | 0,52     |             |
| PBPM.1ca   | Mto cto M-7,5 man   | 0,098 m <sup>3</sup> | 86,83  | 8,51     |             |
| vJPA03   | Mto cto M-5 man   | 0,394 m <sup>3</sup> | 83,38  | 32,85    |             |
| MMMG12d  | Grúa autopropulsada 30T   | 0,014 h              | 78,74  | 1,10     |             |
| MMME.1cbc  | Retro de neum s/palafitl 0,8m3  | 0,194 h              | 48,39  | 9,39     |             |
| MMME.7a  | Retroexcavadora con martillo  | 0,600 h              | 89,00  | 53,40    |             |
| MMMT.5bbb  | Cmn de transp 12T 10m3 3ejes  | 0,033 h              | 42,29  | 1,40     |             |
| vU11ED.002   | Canon vert residuo mezclado   | 0,360 m <sup>3</sup> | 14,03  | 5,05     |             |
| MMMH.5a  | Vibrador gas alta frec 2agj   | 0,032 h              | 6,34   | 0,20     |             |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 15,146 %             | 3,00   | 45,44    |             |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|--|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>1.560,01</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |                 |
| <b>vU11E02</b>  | <b>Aislador de suspensión v70bs</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.  |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |                 |
| MMMG12b   | Grúa autopropulsada 20T  | 0,100 h     | 66,70  | 6,67     |                 |
| PIAR.mP15AH100  | Aislador suspensión V70BS  | 1,000 u     | 8,51   | 8,51     |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,191 %     | 3,00   | 0,57     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>19,71</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   |  |             |        |          |                 |
| <b>vU11EM\$</b>   | <b>Armarios 2, 4 y 6 líneas</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de armario de 2, 4 y 6 líneas de reparto BTV, totalmente instalado.   |             |        |          |                 |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                   |  |             |        |          |                 |
| <b>vU11EA\$</b>   | <b>Armarios abonado mono/trifásico</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida, totalmente instalado sin incluir obra civil. Monofásico o trifásico.   |             |        |          |                 |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                   |  |             |        |          |                 |
| <b>vU11E03</b>  | <b>Arqueta doble con tapa normalizada por compañía</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10 m en la base y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T" invertida, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas. |             |        |          |                 |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción  | 0,223 h     | 18,61  | 4,15     |                 |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,965 h     | 15,57  | 15,03    |                 |
| MOOA16.v01  | Cuadrilla construcción   | 7,274 h     | 42,48  | 309,00   |                 |
| PBRA16.v01  | Arena de miga cribada  | 0,072 m³    | 25,00  | 1,80     |                 |
| PBA.A.1a  | Agua   | 0,289 m³    | 1,05   | 0,30     |                 |
| PBPC.2abaa  | H 20 plástica TM 20 I  | 0,036 m³    | 58,00  | 2,09     |                 |
| PBPC.3aaaa  | H 25 plástica TM 40 Ila  | 0,520 m³    | 64,55  | 33,57    |                 |
| PFFC.2a   | Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5  | 1.287,000 u | 0,13   | 167,31   |                 |
| PUCA33.v01  | Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2  | 2,000 u     | 147,44 | 294,88   |                 |
| PBPM.1ca  | Mto cto M-7,5 man  | 0,122 m³    | 86,83  | 10,59    |                 |
| vUPA03  | Mto cto M-5 man  | 0,518 m³    | 83,38  | 43,19    |                 |
| MMMG12d   | Grúa autopropulsada 30T  | 0,023 h     | 78,74  | 1,81     |                 |
| MMME.1cbc   | Retro de neum s/palafrtl 0,8m3   | 0,313 h     | 48,39  | 15,15    |                 |
| MMMH.5a   | Vibrador gas alta frec 2agj  | 0,052 h     | 6,34   | 0,33     |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 8,992 %     | 3,00   | 26,98    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

**TOTAL PARTIDA ..... 926,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**vU11E04 Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía u**

Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

|            |   |                      |        |        |  |
|------------|---|----------------------|--------|--------|--|
| MOOA.8a    | Oficial 1ª construcción                           | 0,114 h              | 18,61  | 2,12   |  |
| MOOA12a    | Peón ordinario construcción                       | 0,726 h              | 15,57  | 11,30  |  |
| MOOA16.v01 | Cuadrilla construcción                            | 5,142 h              | 42,48  | 218,43 |  |
| PBA.A.1a   | Agua  | 0,208 m <sup>3</sup> | 1,05   | 0,22   |  |
| PBRA16.v01 | Arena de miga cribada                             | 0,072 m <sup>3</sup> | 25,00  | 1,80   |  |
| PBPC.2abaa | H 20 plástica TM 20 l                             | 0,036 m <sup>3</sup> | 58,00  | 2,09   |  |
| PBPC.3aaaa | H 25 plástica TM 40 lla                           | 0,320 m <sup>3</sup> | 64,55  | 20,66  |  |
| PUCA33.v01 | Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 | 1,000 u              | 147,44 | 147,44 |  |
| PBPM.1ca   | Mto cto M-7,5 man                                 | 0,082 m <sup>3</sup> | 86,83  | 7,12   |  |
| vUPA03     | Mto cto M-5 man                                   | 0,372 m <sup>3</sup> | 83,38  | 31,02  |  |
| MMMG12d    | Grúa autopropulsada 30T                           | 0,014 h              | 78,74  | 1,10   |  |
| MMME.1cbc  | Retro de neum s/palafrtl 0,8m3                    | 0,194 h              | 48,39  | 9,39   |  |
| MMMH.5a    | Vibrador gas alta frec 2agj                       | 0,032 h              | 6,34   | 0,20   |  |
| %0300      | Costes Directos Complementarios                   | 4,529 %              | 3,00   | 13,59  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 466,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU11E05 Autoválvula s/columna existente u**

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm<sup>2</sup> de sección totalmente instalados.

|                |                                    |          |        |        |  |
|----------------|------------------------------------|----------|--------|--------|--|
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad            | 4,000 h  | 19,75  | 79,00  |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad            | 4,000 h  | 19,75  | 79,00  |  |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T            | 1,000 h  | 66,70  | 66,70  |  |
| EIER.mP15AC050 | Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA | 3,000 u  | 172,27 | 516,81 |  |
| PIEP.1ba       | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m       | 1,000 u  | 18,74  | 18,74  |  |
| PIEC11d        | Cable cobre desnudo 1x50           | 10,000 m | 1,69   | 16,90  |  |
| PIEW11.v01     | Material auxiliar eléctrico        | 1,000 u  | 0,74   | 0,74   |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios    | 7,779 %  | 3,00   | 23,34  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 801,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

**vU11E06 Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv u**

Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kv (UNE 21115), totalmente terminado.

|                |                                      |         |        |        |  |
|----------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|--|
| PIAR.mP15AH195 | Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv | 1,000 u | 245,62 | 245,62 |  |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad              | 1,500 h | 19,75  | 29,63  |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad              | 1,500 h | 19,75  | 29,63  |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios      | 3,049 % | 3,00   | 9,15   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 314,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE            |
|--|--|-------------|--------|----------|--------------------|
| vU11E07  | <b>Botella interior 150/240 mm2</b><br>Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada. | u           |        |          |                    |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,600 h     | 19,75  | 31,60    |                    |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,600 h     | 19,75  | 31,60    |                    |
| PIAR.mP15AH185   | Botella interior 150/240 mm2   | 1,000 u     | 64,13  | 64,13    |                    |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,273 %     | 3,00   | 3,82     |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>131,15</b>      |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   |  |             |        |          |                    |
| vU11E08  | <b>Botella interior 1x150/240 mm</b><br>Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.   | u           |        |          |                    |
| PIAR.mP15AH185   | Botella interior 150/240 mm2   | 1,000 u     | 64,13  | 64,13    |                    |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |                    |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |                    |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,036 %     | 3,00   | 3,11     |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>106,74</b>      |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |  |             |        |          |                    |
| vU11E09  | <b>Cable al. ac. la56</b><br>Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.   | m           |        |          |                    |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,068 h     | 19,75  | 1,34     |                    |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,068 h     | 19,75  | 1,34     |                    |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T  | 0,001 h     | 66,70  | 0,07     |                    |
| PIEC.mP15AC045   | Cable Al. AC. LA56   | 1,000 m     | 0,88   | 0,88     |                    |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,036 %     | 3,00   | 0,11     |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>3,74</b>        |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |                    |
| vU11EC\$   | <b>Cartucho fusible</b><br>Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I, (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.  | u           |        |          |                    |
|  |  |             |        |          | Sin descomposición |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>        |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                      |  |             |        |          |                    |
| vU11ER\$   | <b>Cartucho fusible para media tensión</b><br>Suministro y montaje de cartucho fusible para media tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador, instalado.                                    | u           |        |          |                    |
|  |  |             |        |          | Sin descomposición |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>        |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                      |  |             |        |          |                    |







**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO             | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|----------------|---|-------------|--------------------|----------|--------------|
| vU11EU\$       | <b>Conductor unipolar (unión fenosa)</b><br>Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV.                                   | m           |                    |          |              |
|                |   |             | Sin descomposición |          |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |                    |          | <b>0,00</b>  |
|                | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                    |          |              |
| vU11E13        | <b>Conductor tripolar 3x150mm2</b><br>Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje. | m           |                    |          |              |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad   | 0,100 h     | 19,75              | 1,98     |              |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad   | 0,100 h     | 19,75              | 1,98     |              |
| EIER.mP15AC115 | C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2   | 1,000 m     | 44,51              | 44,51    |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,485 %     | 3,00               | 1,46     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |                    |          | <b>49,93</b> |
|                | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  |             |                    |          |              |
| vU11E14        | <b>Conductor tripolar 3x240mm2</b><br>Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje. | m           |                    |          |              |
| EIER.mP15AC120 | C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2   | 1,000 m     | 55,57              | 55,57    |              |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad   | 0,150 h     | 19,75              | 2,96     |              |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad   | 0,150 h     | 19,75              | 2,96     |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,615 %     | 3,00               | 1,85     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |                    |          | <b>63,34</b> |
|                | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |                    |          |              |
| vU11EP\$       | <b>Conductor unipolar</b><br>Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2).   | m           |                    |          |              |
|                |   |             | Sin descomposición |          |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |                    |          | <b>0,00</b>  |
|                | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                    |          |              |
| vU11EE\$       | <b>Conductor unipolar (endesa)</b><br>Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV. Endesa.                                  | m           |                    |          |              |
|                |   |             | Sin descomposición |          |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |                    |          | <b>0,00</b>  |
|                | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                    |          |              |
| vU11EI\$       | <b>Conductor unipolar (iberdrola)</b><br>Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV, incluso suministro y montaje. Iberdrola.                          | m           |                    |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------|
| Sin descomposición   |  |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |          |          |                 |
| <b>vU11EB\$</b>  | <b>Conexión bimetálica</b>   | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio .   |             |          |          |                 |
| Sin descomposición   |  |             |          |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>0,00</b>     |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |          |          |                 |
| <b>vU11E15</b>   | <b>Conjunto borna p3p</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instalada.  |             |          |          |                 |
| PIAR.mP15AH110   | Conjunto borna P3P   | 1,000 u     | 1.010,87 | 1.010,87 |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 3,500 h     | 19,75    | 69,13    |                 |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 3,500 h     | 19,75    | 69,13    |                 |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 11,491 %    | 3,00     | 34,47    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>1.183,60</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS      |  |             |          |          |                 |
| <b>vU11E16</b>   | <b>Conjunto paso aéreo/subterráneo completo</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas. |             |          |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,748 h     | 19,75    | 14,77    |                 |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,748 h     | 19,75    | 14,77    |                 |
| PIEC11d  | Cable cobre desnudo 1x50   | 10,000 m    | 1,69     | 16,90    |                 |
| PIEP.2f  | Placa toma tierra 500x500x2.5mm  | 1,000 u     | 130,10   | 130,10   |                 |
| PIEW11.v01   | Material auxiliar eléctrico  | 10,000 u    | 0,74     | 7,40     |                 |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,839 %     | 3,00     | 5,52     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>189,46</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |          |          |                 |
| <b>vU11E17</b>   | <b>Conjunto piezas amarre poste m/h</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.   |             |          |          |                 |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75    | 4,94     |                 |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,250 h     | 19,75    | 4,94     |                 |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T  | 0,250 h     | 66,70    | 16,68    |                 |
| EESM.mP01EW070   | Conjunto piezas amarre poste M/H   | 1,000 u     | 21,10    | 21,10    |                 |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,477 %     | 3,00     | 1,43     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |          |          | <b>49,09</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS                 |  |             |          |          |                 |
| <b>vU11E18</b>   | <b>Cortacircuito de expulsión 24 kv</b>  | <b>u</b>    |          |          |                 |
|  | Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.   |             |          |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO         | RESUMEN                         | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|---------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad         | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |         |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad         | 1,500 h     | 19,75  | 29,63    |         |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T         | 1,500 h     | 66,70  | 100,05   |         |
| PIAR.mP15AH190 | Cortacircuito expulsión 24 kV   | 1,000 u     | 43,58  | 43,58    |         |
| %0300          | Costes Directos Complementarios | 2,029 %     | 3,00   | 6,09     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 208,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU11E19      Cruceta a-2500      u**  
Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

|                |                                 |         |        |        |  |
|----------------|---------------------------------|---------|--------|--------|--|
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad         | 1,000 h | 19,75  | 19,75  |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad         | 1,000 h | 19,75  | 19,75  |  |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T         | 1,000 h | 66,70  | 66,70  |  |
| EESA.mP15AH085 | Cruceta A-2500                  | 1,000 u | 113,43 | 113,43 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios | 2,196 % | 3,00   | 6,59   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 226,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

**vU11E20      Cruceta tubular bóveda      u**  
Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

|                |                                 |         |        |        |  |
|----------------|---------------------------------|---------|--------|--------|--|
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad         | 1,000 h | 19,75  | 19,75  |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad         | 1,000 h | 19,75  | 19,75  |  |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T         | 1,000 h | 66,70  | 66,70  |  |
| EESA.mP15AH080 | Cruceta bóveda BC1-15 I.B.      | 1,000 u | 291,78 | 291,78 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios | 3,980 % | 3,00   | 11,94  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 409,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**vU11E21      CTC-30 C/CB2S/3 superficie      u**  
Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).

|                |                                 |          |          |          |  |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--|
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad         | 2,000 h  | 19,75    | 39,50    |  |
| MOOA10a        | Ayudante construcción           | 2,000 h  | 16,08    | 32,16    |  |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción     | 2,000 h  | 15,57    | 31,14    |  |
| MMMG12d        | Grúa autopropulsada 30T         | 1,500 h  | 78,74    | 118,11   |  |
| PIEW11.v01     | Material auxiliar eléctrico     | 20,000 u | 0,74     | 14,80    |  |
| PIAR.mP15BA040 | CTC-30 C/CB2S/3 superficie      | 1,000 u  | 4.054,00 | 4.054,00 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios | 42,897 % | 3,00     | 128,69   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 4.418,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL           | IMPORTE         |
|----------------|--|-------------|----------|--------------------|-----------------|
| vU11ED\$       | <b>Derivación de cable unipolar</b><br>Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar. | u           |          |                    |                 |
|                |  |             |          | Sin descomposición |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |                    | <b>0,00</b>     |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |          |                    |                 |
| vU11E22        | <b>Desmontaje línea aérea p.p. Torres</b><br>Desmontaje de línea aérea p.p. torres.  | m           |          |                    |                 |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 0,040 h     | 19,75    | 0,79               |                 |
| MOOA10a        | Ayudante construcción  | 0,040 h     | 16,08    | 0,64               |                 |
| MOOA12a        | Peón ordinario construcción  | 0,040 h     | 15,57    | 0,62               |                 |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T  | 0,040 h     | 66,70    | 2,67               |                 |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 0,047 %     | 3,00     | 0,14               |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |                    | <b>4,86</b>     |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS                        |             |          |                    |                 |
| vU11E23        | <b>Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste</b><br>Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.                                    | m           |          |                    |                 |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad  | 0,040 h     | 19,75    | 0,79               |                 |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 0,040 h     | 19,75    | 0,79               |                 |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T  | 0,040 h     | 66,70    | 2,67               |                 |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 0,043 %     | 3,00     | 0,13               |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |                    | <b>4,38</b>     |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS                        |             |          |                    |                 |
| vU11E24        | <b>Empalme iv entre línea sub/aérea</b><br>Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.  | u           |          |                    |                 |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75    | 19,75              |                 |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75    | 19,75              |                 |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T  | 1,000 h     | 66,70    | 66,70              |                 |
| PIAR.mP15AH165 | Empalme IV entre línea sub / aérea   | 1,000 u     | 40,84    | 40,84              |                 |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 1,470 %     | 3,00     | 4,41               |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |                    | <b>151,45</b>   |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS       |             |          |                    |                 |
| vU11E25        | <b>Empalme mixto p3p 150/240</b><br>Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminado.       | u           |          |                    |                 |
| PIAR.mP15AH150 | Empalme mixto P3P 150/240  | 1,000 u     | 1.115,24 | 1.115,24           |                 |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad  | 2,500 h     | 19,75    | 49,38              |                 |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 2,500 h     | 19,75    | 49,38              |                 |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 12,140 %    | 3,00     | 36,42              |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |          |                    | <b>1.250,42</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS      |             |          |                    |                 |
| vU11E26        | <b>Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t.</b><br>Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.                 | u           |          |                    |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| PIAR.mP15AH160  | Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.   | 1,000 u     | 95,54  | 95,54    |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,100 h     | 19,75  | 21,73    |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 1,100 h     | 19,75  | 21,73    |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 1,390 %     | 3,00   | 4,17     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>143,17</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS           |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E27</b>  | <b>Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.                                  |             |        |          |                 |
| PIAR.mP15AH145  | Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv  | 1,000 u     | 933,05 | 933,05   |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 5,500 h     | 19,75  | 108,63   |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 5,500 h     | 19,75  | 108,63   |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 11,503 %    | 3,00   | 34,51    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>1.184,82</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E28</b>  | <b>Empalme uni. Al/al 150/240mm2 - b.t.</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente terminado.   |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,230 h     | 19,75  | 4,54     |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 0,230 h     | 19,75  | 4,54     |                 |
| PIAR.mP15AH155  | Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T.  | 1,000 u     | 25,15  | 25,15    |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 0,342 %     | 3,00   | 1,03     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>35,26</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS                  |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E29</b>  | <b>Empalme unipolar 150/240 12/20 kv</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.                                      |             |        |          |                 |
| PIAR.mP15AH140  | Empalme unipolar 150/240 12/20kv  | 1,000 u     | 260,43 | 260,43   |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38    |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 2,500 h     | 19,75  | 49,38    |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 3,592 %     | 3,00   | 10,78    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>369,97</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E30</b>  | <b>Equipo alumbrado CT/CE</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de emergencia y señalización para edificio de centro de entrega o de transformación. |             |        |          |                 |
| Sin descomposición  |   |             |        |          |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>600,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E31</b>  | <b>Grapa agarre GA.1</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).                    |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 0,060 h     | 19,75  | 1,19     |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 0,060 h     | 19,75  | 1,19     |                 |
| MMM12b  | Grúa autopropulsada 20T   | 0,060 h     | 66,70  | 4,00     |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| PIAR.mP15AH180   | Grapa amarre GA.1   | 1,000 u     | 1,61   | 1,61     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 0,080 %     | 3,00   | 0,24     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>8,23</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS                              |   |             |        |          |               |
| <b>vU11E32</b>   | <b>Horquilla bola HBU 16/16</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,050 h     | 19,75  | 0,99     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 0,050 h     | 19,75  | 0,99     |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T   | 0,050 h     | 66,70  | 3,34     |               |
| PIAR.mP15AH170   | Horquilla bola HBU 16/16  | 1,000 u     | 2,29   | 2,29     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 0,076 %     | 3,00   | 0,23     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>7,84</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                       |   |             |        |          |               |
| <b>vU11EZ\$</b>  | <b>Línea tetrapolar al trenzado neutro fij</b>  | <b>m</b>    |        |          |               |
|  | Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión. Totalmente instalada. |             |        |          |               |
| Sin descomposición   |   |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |   |             |        |          |               |
| <b>vU11E33</b>   | <b>Mat. paso línea aérea a subterránea</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.                                 |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| PIEP.2f  | Placa toma tierra 500x500x2.5mm   | 1,000 u     | 130,10 | 130,10   |               |
| PIEC11d  | Cable cobre desnudo 1x50  | 20,000 m    | 1,69   | 33,80    |               |
| PIEW.m01D150   | Pequeño material  | 5,000 u     | 1,25   | 6,25     |               |
| PIFC.mP17GS110   | Tubo acero galvan. 4". DN100 mm   | 3,000 u     | 41,29  | 123,87   |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 3,335 %     | 3,00   | 10,01    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>343,53</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| <b>vU11E34</b>   | <b>Material antiescalo inst.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.                               |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,700 h     | 19,75  | 33,58    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 1,700 h     | 19,75  | 33,58    |               |
| PIAR.mP15AH090   | Prot. antiescalo p. apoyo metál. tipo C   | 1,000 u     | 211,68 | 211,68   |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 2,788 %     | 3,00   | 8,36     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>287,20</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU11E35</b>   | <b>Materiales de seguridad</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |               |
| SSIM.2b  | Guantes dieléctricos alta tens   | 1,000 u     | 12,99  | 12,99    |               |
| PIIE.1cd   | Exti porta CO2 5 kg  | 1,000 u     | 92,29  | 92,29    |               |
| SSEB.mP31SV250Ver.de aus.de ten. con pértiga telescópica   |  | 1,000 u     | 18,00  | 18,00    |               |
| SSEB.mP31SV260Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV  |  | 1,000 u     | 45,00  | 45,00    |               |
| SSEB.mP31SV270Reanimador para respiración artificial   |  | 1,000 u     | 39,00  | 39,00    |               |
| SSEB.mP31SV280Manta ignifuga para extinción de incendios   |  | 1,000 u     | 12,00  | 12,00    |               |
| PUSE.mP31SC01Cartel PVC. 220x300 mm. Obl., proh., advert.  |  | 2,000 u     | 2,12   | 4,24     |               |
| PUSE.mP31SC02Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.  |  | 2,000 u     | 2,79   | 5,58     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 2,489 %     | 3,00   | 7,47     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>256,33</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E36</b>   | <b>Montaje C.T. M.B.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 1,030 h     | 57,45  | 59,17    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,999 %     | 3,00   | 3,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>102,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E37</b>   | <b>Montaje C.T. MINIBLOC</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-BLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 1,030 h     | 57,45  | 59,17    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,999 %     | 3,00   | 3,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>102,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E38</b>   | <b>Montaje CTC. 30</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,030 h     | 19,75  | 20,34    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 1,030 h     | 57,45  | 59,17    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,999 %     | 3,00   | 3,00     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>102,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|-----------------|--|-------------|--------|--------------------|---------------|
| <b>vU11E39</b>  | <b>Montaje MINISUB</b>   | <b>u</b>    |        |                    |               |
|                 | Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.   |             |        |                    |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 1,307 h     | 19,75  | 25,81              |               |
| MOOE.9a         | Oficial 2ª electricidad  | 1,307 h     | 19,75  | 25,81              |               |
| MOOA10a         | Ayudante construcción  | 1,307 h     | 16,08  | 21,02              |               |
| MMMG13b         | Cmn grúa 12T   | 0,490 h     | 57,45  | 28,15              |               |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 1,008 %     | 3,00   | 3,02               |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>103,81</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |                    |               |
| <b>vU11EH\$</b> | <b>Poste de hormigón</b>   | <b>u</b>    |        |                    |               |
|                 | Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado, según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).  |             |        |                    |               |
|                 |  |             |        | Sin descomposición |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>0,00</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                    |               |
| <b>vU11E40</b>  | <b>Poste madera creosotada 10 m</b>  | <b>u</b>    |        |                    |               |
|                 | Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.  |             |        |                    |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 1,100 h     | 19,75  | 21,73              |               |
| MOOE.9a         | Oficial 2ª electricidad  | 1,100 h     | 19,75  | 21,73              |               |
| MMMG12b         | Grúa autopropulsada 20T  | 1,000 h     | 66,70  | 66,70              |               |
| EESM.mP01EW06   | Poste de madera creosotada 10 m.   | 1,000 u     | 64,55  | 64,55              |               |
| PBPC.2aaaa      | H 20 plástica TM 40 I  | 0,957 m³    | 58,00  | 55,51              |               |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 2,302 %     | 3,00   | 6,91               |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>237,13</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS   |             |        |                    |               |
| <b>vU11EF\$</b> | <b>Prefabricado superficie pare CT</b>   | <b>u</b>    |        |                    |               |
|                 | Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado, sin incluir montaje eléctrico. |             |        |                    |               |
|                 |  |             |        | Sin descomposición |               |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |                    | <b>0,00</b>   |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |                    |               |
| <b>vU11E41</b>  | <b>R.T.M. aislador susp. U70BS</b>   | <b>u</b>    |        |                    |               |
|                 | Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.  |             |        |                    |               |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,059 h     | 19,75  | 1,17               |               |
| MOOE.9a         | Oficial 2ª electricidad  | 0,059 h     | 19,75  | 1,17               |               |
| MMMG13b         | Cmn grúa 12T   | 0,030 h     | 57,45  | 1,72               |               |
| %0300           | Costes Directos Complementarios  | 0,041 %     | 3,00   | 0,12               |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>4,18</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS                     |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E42</b>   | <b>R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm2.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,005 h     | 44,69  | 0,22     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,042 %     | 3,00   | 0,13     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>4,31</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS                  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E43</b>   | <b>R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm2.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 1,211 h     | 19,75  | 23,92    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 1,211 h     | 19,75  | 23,92    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,605 h     | 44,69  | 27,04    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,749 %     | 3,00   | 2,25     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>77,13</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS                |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E44</b>   | <b>R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,022 h     | 19,75  | 0,43     |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,004 h     | 57,45  | 0,23     |               |
| MOOA10a  | Ayudante construcción  | 0,022 h     | 16,08  | 0,35     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,010 %     | 3,00   | 0,03     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>1,04</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                            |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E45</b>   | <b>R.T.M. celda de media</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de celda de medida.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 3,241 h     | 19,75  | 64,01    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 3,241 h     | 19,75  | 64,01    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 2,160 h     | 44,69  | 96,53    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 2,246 %     | 3,00   | 6,74     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>231,29</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E46</b>   | <b>R.T.M. celda de ref. mot. con det. de paso falta</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,000 h     | 19,75  | 39,50    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 1,583 h     | 44,69  | 70,74    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,497 %     | 3,00   | 4,49     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>154,23</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| Sin descomposición   |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E51</b>   | <b>R.T.M. conjunto de autoválvulas</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,785 h     | 57,45  | 45,10    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,484 %     | 3,00   | 4,45     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>152,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E52</b>   | <b>R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,315 h     | 19,75  | 6,22     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,315 h     | 19,75  | 6,22     |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,138 h     | 44,69  | 6,17     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,186 %     | 3,00   | 0,56     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>19,17</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS                  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E53</b>   | <b>R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.                                  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,785 h     | 57,45  | 45,10    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,484 %     | 3,00   | 4,45     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>152,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E54</b>   | <b>R.T.M. conjunto de seccionadores SXS</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo SXS.                                  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,785 h     | 57,45  | 45,10    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,484 %     | 3,00   | 4,45     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>152,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E55</b>   | <b>R.T.M. conjunto de seccionadores XS</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.                                   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,615 h     | 19,75  | 51,65    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,785 h     | 57,45  | 45,10    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,484 %     | 3,00   | 4,45     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>152,85</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU11E56  | <b>R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV</b><br>Recogida, transporte y montaje de cortacircuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.  | u           |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,324 h     | 19,75  | 6,40     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 0,324 h     | 19,75  | 6,40     |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T  | 0,324 h     | 57,45  | 18,61    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 0,314 %     | 3,00   | 0,94     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>32,35</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| vU11E57  | <b>R.T.M. cruceta A.2500, instalada</b><br>Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. | u           |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 1,442 h     | 19,75  | 28,48    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 1,442 h     | 19,75  | 28,48    |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T   | 0,577 h     | 66,70  | 38,49    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T  | 0,577 h     | 57,45  | 33,15    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 1,286 %     | 3,00   | 3,86     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>132,46</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS   |   |             |        |          |               |
| vU11E58  | <b>R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas</b><br>Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.   | u           |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T   | 0,506 h     | 44,69  | 22,61    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 1,026 %     | 3,00   | 3,08     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>105,63</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| vU11E59  | <b>R.T.M. cuadro de contadores m.t.</b><br>Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.  | u           |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T   | 0,506 h     | 44,69  | 22,61    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios   | 1,026 %     | 3,00   | 3,08     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>105,63</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS            |   |             |        |          |               |
| vU11E60  | <b>R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm2</b><br>Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de 150/240 mm2.  | u           |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad   | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|---|--|-------------|--------|----------|-------------|
| MMMG13a   | Camión grúa 6 T  | 0,005 h     | 44,69  | 0,22     |             |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,042 %     | 3,00   | 0,13     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>4,31</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |             |
| <b>vU11E61</b>  | <b>R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV</b>   | <b>u</b>    |        |          |             |
|   | Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .   |             |        |          |             |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |             |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |             |
| MMMG13a   | Camión grúa 6 T  | 0,005 h     | 44,69  | 0,22     |             |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,042 %     | 3,00   | 0,13     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>4,31</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |             |
| <b>vU11E62</b>  | <b>R.T.M. grapa amarre GA-1</b>  | <b>u</b>    |        |          |             |
|   | Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.   |             |        |          |             |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,015 h     | 19,75  | 0,30     |             |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,015 h     | 19,75  | 0,30     |             |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T   | 0,015 h     | 57,45  | 0,86     |             |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,015 %     | 3,00   | 0,05     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>1,51</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   |  |             |        |          |             |
| <b>vU11E63</b>  | <b>R.T.M. horquilla bola HBU 16/16</b>   | <b>u</b>    |        |          |             |
|   | Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.  |             |        |          |             |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,016 h     | 19,75  | 0,32     |             |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,016 h     | 19,75  | 0,32     |             |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T   | 0,016 h     | 57,45  | 0,92     |             |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,016 %     | 3,00   | 0,05     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>1,61</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS     |  |             |        |          |             |
| <b>vU11EN\$</b>   | <b>R.T.M. Línea tetrapolar Al. trenz. neutro fiador</b>  | <b>m</b>    |        |          |             |
|   | Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |             |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                             |  |             |        |          |             |
| <b>vU11E64</b>  | <b>R.T.M. material antiescalo instalado</b>  | <b>u</b>    |        |          |             |
|   | Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.  |             |        |          |             |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,141 h     | 19,75  | 22,53    |             |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 1,141 h     | 19,75  | 22,53    |             |
| MMMG13a   | Camión grúa 6 T  | 0,815 h     | 44,69  | 36,42    |             |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,815 %     | 3,00   | 2,45     |             |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>83,93</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU11EG\$</b>   | <b>R.T.M. poste de hormigón</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |              |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS                                       |  |             |        |          |              |
| <b>vU11E65</b>  | <b>R.T.M. poste de madera creosotada 10 m.</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,640 h     | 19,75  | 12,64    |              |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,640 h     | 19,75  | 12,64    |              |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T   | 0,582 h     | 57,45  | 33,44    |              |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,587 %     | 3,00   | 1,76     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>60,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS       |  |             |        |          |              |
| <b>vU11E66</b>  | <b>R.T.M. puente de M.T. con bornas enchufables</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,441 h     | 19,75  | 28,46    |              |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 1,441 h     | 19,75  | 28,46    |              |
| MMMG13a   | Camión grúa 6 T  | 0,722 h     | 44,69  | 32,27    |              |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,892 %     | 3,00   | 2,68     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>91,87</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |  |             |        |          |              |
| <b>vU11E67</b>  | <b>R.T.M. rótula R 16 P</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.                      |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 0,058 h     | 19,75  | 1,15     |              |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,058 h     | 19,75  | 1,15     |              |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T   | 0,013 h     | 57,45  | 0,75     |              |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,031 %     | 3,00   | 0,09     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>3,14</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS                  |  |             |        |          |              |
| <b>vU11E68</b>  | <b>R.T.M. soporte de autoválvulas instalado</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.  |             |        |          |              |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,321 h     | 19,75  | 26,09    |              |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 1,321 h     | 19,75  | 26,09    |              |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T   | 0,925 h     | 57,45  | 53,14    |              |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 1,053 %     | 3,00   | 3,16     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>108,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS         |   |             |        |          |               |
| vU11E69   | <b>R.T.M. soporte seccionadores instalado</b>   | u           |        |          |               |
|   | Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 1,321 h     | 19,75  | 26,09    |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 1,321 h     | 19,75  | 26,09    |               |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T  | 0,925 h     | 57,45  | 53,14    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 1,053 %     | 3,00   | 3,16     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>108,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS         |   |             |        |          |               |
| vU11E70   | <b>R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14</b>  | u           |        |          |               |
|   | Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 4,052 h     | 19,75  | 80,03    |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 4,052 h     | 19,75  | 80,03    |               |
| MOOA10a   | Ayudante construcción   | 4,052 h     | 16,08  | 65,16    |               |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T  | 2,532 h     | 57,45  | 145,46   |               |
| MMMG12b   | Grúa autopropulsada 20T   | 3,039 h     | 66,70  | 202,70   |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 5,734 %     | 3,00   | 17,20    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>590,58</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU11E71   | <b>R.T.M. torre metálica tubular</b>  | u           |        |          |               |
|   | Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.         |             |        |          |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 2,690 h     | 19,75  | 53,13    |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 2,690 h     | 19,75  | 53,13    |               |
| MOOA10a   | Ayudante construcción   | 2,690 h     | 16,08  | 43,26    |               |
| MMMG12b   | Grúa autopropulsada 20T   | 2,000 h     | 66,70  | 133,40   |               |
| MMMG13b   | Cmn grúa 12T  | 2,000 h     | 57,45  | 114,90   |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 3,978 %     | 3,00   | 11,93    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>409,75</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU11EK\$  | <b>R.T.M. transformador</b>   | u           |        |          |               |
|   | Recogida, transporte y montaje de transformador de 400 a 1000 kVA.  |             |        |          |               |
| Sin descomposición  |   |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |   |             |        |          |               |
| vU11E72   | <b>R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ...</b>   | u           |        |          |               |
|   | Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,026 h     | 19,75  | 0,51     |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,012 h     | 44,69  | 0,54     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,011 %     | 3,00   | 0,03     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>1,08</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS                        |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E73</b>   | <b>R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ...</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml) |             |        |          |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,026 h     | 19,75  | 0,51     |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,012 h     | 44,69  | 0,54     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,011 %     | 3,00   | 0,03     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>1,08</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS                        |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E74</b>   | <b>R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A.</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.   |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,946 h     | 19,75  | 18,68    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,946 h     | 19,75  | 18,68    |               |
| MMMG13b  | Cmn grúa 12T   | 0,237 h     | 57,45  | 13,62    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,510 %     | 3,00   | 1,53     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>52,51</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E75</b>   | <b>R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 2,024 h     | 19,75  | 39,97    |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,506 h     | 44,69  | 22,61    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 1,026 %     | 3,00   | 3,08     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>105,63</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS    |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E76</b>   | <b>R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .                  |             |        |          |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |               |
| MMMG13a  | Camión grúa 6 T  | 0,005 h     | 44,69  | 0,22     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,042 %     | 3,00   | 0,13     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>4,31</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS            |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------------|---|-------------|--------|----------|---------|
| <b>vU11E77</b> | <b>Red de tierra para herrajes</b>  | <b>u</b>    |        |          |         |
|                | Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm <sup>2</sup> , de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm Ø y 2 m. de longitud, totalmente instalada. |             |        |          |         |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad   | 8,090 h     | 19,75  | 159,78   |         |
| PIEP.1ba       | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m  | 8,000 u     | 18,74  | 149,92   |         |
| PIEC11d        | Cable cobre desnudo 1x50  | 20,000 m    | 1,69   | 33,80    |         |
| EIEE.mP15AD060 | Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm <sup>2</sup> Cu  | 15,000 m    | 8,21   | 123,15   |         |
| PIEW11.v01     | Material auxiliar eléctrico   | 27,000 u    | 0,74   | 19,98    |         |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 4,866 %     | 3,00   | 14,60    |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 501,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

|                |  |          |       |        |  |
|----------------|--|----------|-------|--------|--|
| <b>vU11E78</b> | <b>Red de tierra para neutro</b>   | <b>u</b> |       |        |  |
|                | Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm <sup>2</sup> , de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. Ø y 2 m. de longitud, totalmente instalada. |          |       |        |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 4,601 h  | 19,75 | 90,87  |  |
| PIEP.1ba       | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m   | 8,000 u  | 18,74 | 149,92 |  |
| PIEC11d        | Cable cobre desnudo 1x50   | 20,000 m | 1,69  | 33,80  |  |
| EIEE.mP15AD060 | Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm <sup>2</sup> Cu   | 15,000 m | 8,21  | 123,15 |  |
| PIEW11.v01     | Material auxiliar eléctrico  | 12,000 u | 0,74  | 8,88   |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 4,066 %  | 3,00  | 12,20  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 418,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

|                |   |          |       |      |  |
|----------------|---|----------|-------|------|--|
| <b>vU11E79</b> | <b>Rótula R16P</b>  | <b>u</b> |       |      |  |
|                | Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado). |          |       |      |  |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad   | 0,050 h  | 19,75 | 0,99 |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad   | 0,050 h  | 19,75 | 0,99 |  |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T   | 0,050 h  | 66,70 | 3,34 |  |
| PIAR.mP15AH175 | Rótula R16P   | 1,000 u  | 3,90  | 3,90 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios   | 0,092 %  | 3,00  | 0,28 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 9,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

|                |  |          |        |        |  |
|----------------|--|----------|--------|--------|--|
| <b>vU11E80</b> | <b>Seccionadores unipo. 630 a</b>  | <b>u</b> |        |        |  |
|                | Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados. |          |        |        |  |
| MOOE.8a        | Oficial 1ª electricidad  | 3,100 h  | 19,75  | 61,23  |  |
| MOOE.9a        | Oficial 2ª electricidad  | 3,100 h  | 19,75  | 61,23  |  |
| EIER.mP15AC060 | Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A  | 3,000 u  | 140,00 | 420,00 |  |
| MMMG12b        | Grúa autopropulsada 20T  | 3,000 h  | 66,70  | 200,10 |  |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 7,426 %  | 3,00   | 22,28  |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN                                    | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------------------------|---------------|
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>764,84</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                        |  |             |        |                            |               |
| <b>vU11E81</b>   | <b>Seccionadores unipol. Tipo SXS</b>      | <b>u</b>    |        |                            |               |
| Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.    |  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad                    | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad                    | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T                    | 3,000 h     | 66,70  | 200,10                     |               |
| EIER.mP15AC070   | Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS | 3,000 u     | 180,00 | 540,00                     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios            | 8,586 %     | 3,00   | 25,76                      |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>884,36</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS                          |  |             |        |                            |               |
| <b>vU11E82</b>   | <b>Seccionadores unipol. Tipo XS</b>       | <b>u</b>    |        |                            |               |
| Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados. |  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad                    | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad                    | 3,000 h     | 19,75  | 59,25                      |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T                    | 3,000 h     | 66,70  | 200,10                     |               |
| EIER.mP15AC065   | Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS  | 3,000 u     | 170,00 | 510,00                     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios            | 8,286 %     | 3,00   | 24,86                      |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>853,46</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS                         |  |             |        |                            |               |
| <b>vU11E83</b>   | <b>Soporte autoválvula</b>                 | <b>u</b>    |        |                            |               |
| Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.   |  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad                    | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad                    | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T                    | 1,000 h     | 66,70  | 66,70                      |               |
| EIER.mP15AC055   | Soporte autoválvulas                       | 1,000 u     | 67,31  | 67,31                      |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios            | 1,735 %     | 3,00   | 5,21                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>178,72</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS                                  |  |             |        |                            |               |
| <b>vU11E84</b>   | <b>Soporte de seccionadores</b>            | <b>u</b>    |        |                            |               |
| Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.   |  |             |        |                            |               |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad                    | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MOOE.9a  | Oficial 2ª electricidad                    | 1,000 h     | 19,75  | 19,75                      |               |
| MMMG12b  | Grúa autopropulsada 20T                    | 1,000 h     | 66,70  | 66,70                      |               |
| PIAR.mP15AH095   | Soporte seccionadores                      | 1,000 u     | 51,60  | 51,60                      |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios            | 1,578 %     | 3,00   | 4,73                       |               |
|  |  |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>162,53</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS                                |  |             |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|---|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>vU11E85</b>  | <b>Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada. |             |        |          |                 |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,100 h     | 18,61  | 1,86     |                 |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |                 |
| PUCA33.v01  | Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2   | 1,000 u     | 147,44 | 147,44   |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 1,509 %     | 3,00   | 4,53     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>155,39</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS    |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E86</b>  | <b>Torre metálica de celosía c.2000</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.   |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 4,000 h     | 19,75  | 79,00    |                 |
| MOOA10a   | Ayudante construcción   | 4,000 h     | 16,08  | 64,32    |                 |
| MMMG12b   | Grúa autopropulsada 20T   | 2,000 h     | 66,70  | 133,40   |                 |
| PIEP.1ba  | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m  | 1,000 u     | 18,74  | 18,74    |                 |
| PUSE.mP15AH07   | Apoyo met.galv. 14C-2000  | 1,000 u     | 789,55 | 789,55   |                 |
| PIEC11d   | Cable cobre desnudo 1x50  | 15,000 m    | 1,69   | 25,35    |                 |
| PIEW11.v01  | Material auxiliar eléctrico   | 10,000 u    | 0,74   | 7,40     |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 11,968 %    | 3,00   | 35,90    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>1.232,66</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11E87</b>  | <b>Torre metálica tubular</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).  |             |        |          |                 |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad   | 5,500 h     | 19,75  | 108,63   |                 |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad   | 5,500 h     | 19,75  | 108,63   |                 |
| MOOA10a   | Ayudante construcción   | 5,500 h     | 16,08  | 88,44    |                 |
| PIAR.mP15AH075  | Torre metálica tubular h=11m 250kg  | 1,000 u     | 477,66 | 477,66   |                 |
| PIEP.1ba  | Electrodo pica ø14.6mm lg 2m  | 1,000 u     | 18,74  | 18,74    |                 |
| PIEC11d   | Cable cobre desnudo 1x50  | 20,000 m    | 1,69   | 33,80    |                 |
| PIEW11.v01  | Material auxiliar eléctrico   | 12,000 u    | 0,74   | 8,88     |                 |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 8,448 %     | 3,00   | 25,34    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>870,12</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS                    |   |             |        |          |                 |
| <b>vU11ES\$</b>   | <b>Transformador</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|   | Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5%. |             |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| Sin descomposición  |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E88</b>  | <b>Tubería roja 160 mm une 50086</b>   | <b>m</b>    |        |          |               |
|   | Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.  |             |        |          |               |
| PIET.6h   | Tubo PE corrugado db capa 160 mm   | 1,000 m     | 3,75   | 3,75     |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,050 h     | 19,75  | 0,99     |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,047 %     | 3,00   | 0,14     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>4,88</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS                   |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E89</b>  | <b>Tubería verde 110mm une 50086</b>   | <b>m</b>    |        |          |               |
|   | Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja. |             |        |          |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 0,019 h     | 19,75  | 0,38     |               |
| PIET.6f   | Tubo PE corrugado db capa 110 mm   | 1,000 m     | 2,25   | 2,25     |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,026 %     | 3,00   | 0,08     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>2,71</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS                        |  |             |        |          |               |
| <b>vU11E90</b>  | <b>Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a.</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.   |             |        |          |               |
| PIAR.mP15AH205  | Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.   | 1,000 u     | 113,66 | 113,66   |               |
| MOOE.8a   | Oficial 1ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| MOOE.9a   | Oficial 2ª electricidad  | 1,000 h     | 19,75  | 19,75    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 1,532 %     | 3,00   | 4,60     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>157,76</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G</b>  | <b>DISTRIBUCIÓN DE GAS</b>   |             |        |          |               |
| <b>vU11GC\$</b>   | <b>Accesorios tubería acero</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero, de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.                                      |             |        |          |               |
| Sin descomposición  |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |  |             |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|----------|--|-------------|----------------------------|----------|-------------|
| vU11GB\$ | <b>Acometida acero p/gas lg 3 m</b><br>Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de acero con soldadura de hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011 y un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida sobre red general de distribución de 80 mm de diámetro para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación). | u           |                            |          |             |
|          |  |             | Sin descomposición         |          |             |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>0,00</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |          |             |
| vU11GA\$ | <b>Acometida PE SDR 11 p/gas lg 3 m</b><br>Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE, de hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida sobre red general de distribución para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).  | u           |                            |          |             |
|          |  |             | Sin descomposición         |          |             |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>0,00</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |          |             |
| vU11G01  | <b>Ánodo de sacrificio</b><br>Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.   | u           |                            |          |             |
| PIMH.6a  | Ánodo de magnesio  | 1,000 u     | 70,26                      | 70,26    |             |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad  | 0,480 h     | 19,75                      | 9,48     |             |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02**

| CÓDIGO  | RESUMEN                         | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MOOE.9a | Oficial 2ª electricidad         | 0,480 h     | 19,75  | 9,48     |         |
| %0300   | Costes Directos Complementarios | 0,892 %     | 3,00   | 2,68     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 91,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**vU11G02 Arqueta para acometida de gas u**  
Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.

|               |                                  |          |       |       |  |
|---------------|----------------------------------|----------|-------|-------|--|
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción          | 2,100 h  | 18,61 | 39,08 |  |
| MOOA11a       | Peón especializado construcción  | 2,000 h  | 16,08 | 32,16 |  |
| MMMH.5c       | Vibrador gasolina aguja ø30-50mm | 0,680 h  | 1,42  | 0,97  |  |
| PBPC.2abaa    | H 20 plástica TM 20 l            | 0,400 m³ | 58,00 | 23,20 |  |
| PBPM.1ca      | Mto cto M-7,5 man                | 0,240 m³ | 86,83 | 20,84 |  |
| PEAM.3aba     | Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5     | 0,810 m² | 1,25  | 1,01  |  |
| PRRB.mP01LG07 | Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5  | 3,000 u  | 0,75  | 2,25  |  |
| %0300         | Costes Directos Complementarios  | 1,195 %  | 3,00  | 3,59  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 123,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**vU11G03 Arqueta válvulas ø 2", 3", 4" u**  
Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4" de ø nominal, construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

|               |                                  |             |       |        |  |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------|--------|--|
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción          | 1,700 h     | 18,61 | 31,64  |  |
| MOOA11a       | Peón especializado construcción  | 1,700 h     | 16,08 | 27,34  |  |
| MMMH.5c       | Vibrador gasolina aguja ø30-50mm | 0,450 h     | 1,42  | 0,64   |  |
| PBPC.2abaa    | H 20 plástica TM 20 l            | 0,400 m³    | 58,00 | 23,20  |  |
| PBPM.1ca      | Mto cto M-7,5 man                | 0,680 m³    | 86,83 | 59,04  |  |
| PFFC.2b       | Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7  | 1.640,000 u | 0,16  | 262,40 |  |
| PEAM.3aba     | Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5     | 0,430 m²    | 1,25  | 0,54   |  |
| PRRB.mP01LG08 | Rasillón cerámico m-h 80x25x4    | 2,000 u     | 0,75  | 1,50   |  |
| %0300         | Costes Directos Complementarios  | 4,063 %     | 3,00  | 12,19  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 418,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**vU11G04 Arqueta válvulas ø 6" y 8" u**  
Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

|               |                                  |             |       |        |  |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------|--------|--|
| MOOA11a       | Peón especializado construcción  | 3,000 h     | 16,08 | 48,24  |  |
| MOOA.8a       | Oficial 1ª construcción          | 3,000 h     | 18,61 | 55,83  |  |
| MMMH.5c       | Vibrador gasolina aguja ø30-50mm | 0,754 h     | 1,42  | 1,07   |  |
| PBPC.2abaa    | H 20 plástica TM 20 l            | 1,049 m³    | 58,00 | 60,84  |  |
| PBPM.1ca      | Mto cto M-7,5 man                | 1,230 m³    | 86,83 | 106,80 |  |
| PFFC.2b       | Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7  | 1.800,000 u | 0,16  | 288,00 |  |
| PEAM.3aba     | Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5     | 0,670 m²    | 1,25  | 0,84   |  |
| PRRB.mP01LG08 | Rasillón cerámico m-h 80x25x4    | 2,500 u     | 0,75  | 1,88   |  |
| %0300         | Costes Directos Complementarios  | 5,635 %     | 3,00  | 16,91  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 580,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO   | SUBTOTAL | IMPORTE            |
|---|---|-------------|----------|----------|--------------------|
| <b>vU11G05</b>  | <b>Conexión red exist. c/refuerzo</b><br>Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tubería de 1" a 4". | <b>u</b>    |          |          |                    |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C   | 0,630 h     | 34,18    | 21,53    |                    |
| PIFC.mP19WW040  | de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4"  | 1,000 u     | 2.794,64 | 2.794,64 |                    |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 28,162 %    | 3,00     | 84,49    |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>2.900,66</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS        |   |             |          |          |                    |
| <b>vU11G06</b>  | <b>Conexión red exist. s/refuerzo</b><br>Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tubería de 1" a 4". | <b>u</b>    |          |          |                    |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C   | 0,630 h     | 34,18    | 21,53    |                    |
| PIFC.mP19WW030  | de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4"  | 1,000 u     | 2.004,24 | 2.004,24 |                    |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 20,258 %    | 3,00     | 60,77    |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>2.086,54</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |   |             |          |          |                    |
| <b>vU11G07</b>  | <b>Conexión tubería exist. Ø 1 1/2"</b><br>Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.                                | <b>u</b>    |          |          |                    |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C   | 1,000 h     | 34,18    | 34,18    |                    |
| PIFC.mP19WW060  | T simple hasta 8"   | 1,000 u     | 1.225,20 | 1.225,20 |                    |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 12,594 %    | 3,00     | 37,78    |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>1.297,16</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  |   |             |          |          |                    |
| <b>vU11GX\$</b>   | <b>Conexión tubería existente (Ø en mm)</b><br>Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.                            | <b>u</b>    |          |          |                    |
|   |   |             |          |          | Sin descomposición |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>0,00</b>        |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |   |             |          |          |                    |
| <b>vU11G08</b>  | <b>Escalera pates</b><br>Suministro y colocación de escalera de pates.  | <b>u</b>    |          |          |                    |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C   | 0,300 h     | 34,18    | 10,25    |                    |
| PUCA24a   | Pate PP p/pozo  | 3,000 u     | 4,38     | 13,14    |                    |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 0,234 %     | 3,00     | 0,70     |                    |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |          |          | <b>24,09</b>       |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS                        |   |             |          |          |                    |
| <b>vU11G09</b>  | <b>Malla avisadora</b><br>Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.                           | <b>m</b>    |          |          |                    |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción   | 0,010 h     | 18,61    | 0,19     |                    |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,010 h     | 15,57    | 0,16     |                    |
| PIGT.mP19WW020  | Malla avisadora   | 1,000 m     | 0,69     | 0,69     |                    |
| %0300   | Costes Directos Complementarios   | 0,010 %     | 3,00     | 0,03     |                    |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>1,07</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS                                  |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G10</b>  | <b>Pasa muros banda de neopreno</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.   |             |        |          |               |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C  | 0,200 h     | 34,18  | 6,84     |               |
| PUCA.mP19WW00   | Pasamuros banda de neopreno  | 1,000 u     | 16,45  | 16,45    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,233 %     | 3,00   | 0,70     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>23,99</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS                |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G11</b>  | <b>Placa radiografía</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Placa de radiografía de película D-4.  |             |        |          |               |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C  | 0,010 h     | 34,18  | 0,34     |               |
| CCDB.mP19RW01   | Placa radiografía  | 1,000 u     | 42,59  | 42,59    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,429 %     | 3,00   | 1,29     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>44,22</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS               |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G12</b>  | <b>Protección catódica</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm <sup>2</sup> , revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca. |             |        |          |               |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C  | 0,250 h     | 34,18  | 8,55     |               |
| PIGD.mP18GW06   | Protección catódica  | 1,000 u     | 146,73 | 146,73   |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 1,553 %     | 3,00   | 4,66     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>159,94</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G13</b>  | <b>Puerta acceso 1 hoja</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.   |             |        |          |               |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C  | 1,000 h     | 34,18  | 34,18    |               |
| PFTA.9cb  | Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej   | 1,000 u     | 96,68  | 96,68    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 1,309 %     | 3,00   | 3,93     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>134,79</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G14</b>  | <b>Rejilla sumidero</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|   | Suministro y colocación de rejilla de sumidero.  |             |        |          |               |
| MOOA.C01  | Cuadrilla C  | 0,400 h     | 34,18  | 13,67    |               |
| PUCA.mP19WR02   | Rejilla de 360x360   | 1,000 u     | 50,00  | 50,00    |               |
| %0300   | Costes Directos Complementarios  | 0,637 %     | 3,00   | 1,91     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>65,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS          |  |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU11G15</b>   | <b>Sum. y col. rejilla aireación</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.  |             |        |          |               |
| MOOA.C01   | Cuadrilla C  | 0,400 h     | 34,18  | 13,67    |               |
| PIVV.mP19WR030   | Rejilla aireación  | 1,000 u     | 50,00  | 50,00    |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,637 %     | 3,00   | 1,91     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>65,58</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G16</b>   | <b>Tapa doble hoja</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.  |             |        |          |               |
| MOOA.C01   | Cuadrilla C  | 1,000 h     | 34,18  | 34,18    |               |
| PUCA.mP19WW090   | Tapa doble hoja  | 1,000 u     | 362,57 | 362,57   |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 3,968 %     | 3,00   | 11,90    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>408,65</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |             |        |          |               |
| <b>vU11G17</b>   | <b>Tubería acero p/gas c/sold ø2"mm</b>  | <b>m</b>    |        |          |               |
|  | Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura de calidad S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011, para redes de distribución de combustibles gaseosos; de 2" mm de diámetro nominal, colocado en zanja sobre capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006). |             |        |          |               |
| MOOF.8a  | Oficial 1ª fontanería  | 0,460 h     | 19,75  | 9,09     |               |
| MOOF12a  | Peón fontanería  | 0,460 h     | 15,89  | 7,31     |               |
| PIFC.1aaga   | Tb acero negro liso c/sold ø2"   | 1,000 m     | 7,81   | 7,81     |               |
| PRCP.8bbb  | Impr sob Fe mate nj  | 0,016 l     | 12,20  | 0,20     |               |
| %0300  | Costes Directos Complementarios  | 0,244 %     | 3,00   | 0,73     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>25,14</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS                |  |             |        |          |               |
| <b>vU11GP\$</b>  | <b>Tubería PE p/gas</b>  | <b>m</b>    |        |          |               |
|  | Instalación de tubería enterrada de polietileno para redes de distribución de combustibles gaseosos, marcado según UNE EN 1555; resistencia mínima requerida (MRS), relación dimensional normalizada SDR; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).   |             |        |          |               |
| Sin descomposición   |  |             |        |          |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |             |        |          | <b>0,00</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |             |        |          |               |



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|----------|---|-------------|----------------------------|----------|-------------|
| vU11GV\$ | Válvula esfera p/ins gas  | u           |                            |          |             |
|          | Válvula de esfera con marcado CE, conexiones por racor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006). |             |                            |          |             |
|          |   |             | Sin descomposición         |          |             |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>0,00</b> |
|          | Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |                            |          |             |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN   | CANTIDAD UD    | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE            |
|-----------------|---|----------------|--------|----------|--------------------|
| <b>vU12</b>     | <b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>  |                |        |          |                    |
| <b>vU12P</b>    | <b>TRATAMIENTOS PREVIOS</b>   |                |        |          |                    |
| vU11P.001       | Separación residuos en fracciones<br>Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan   | m <sup>3</sup> |        |          |                    |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción   | 1,000 h        | 18,61  | 18,61    |                    |
| %0200           | Costes Directos Complementarios   | 0,186 %        | 2,00   | 0,37     |                    |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>18,98</b>       |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  |                |        |          |                    |
| <b>vU12A</b>    | <b>ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE</b>   |                |        |          |                    |
| <b>vU12AP</b>   | <b>RESIDUOS PELIGROSOS</b>  |                |        |          |                    |
| vU12AP01        | Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr<br>Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido). | u              |        |          |                    |
|                 |   |                |        |          | Sin descomposición |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>137,00</b>      |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS   |                |        |          |                    |
| <b>vU12AC</b>   | <b>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN</b>  |                |        |          |                    |
| vU12AC01        | Carga escombros a contenedor<br>Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido.  | m <sup>3</sup> |        |          |                    |
| MOOA12a         | Peón ordinario construcción   | 0,952 h        | 15,57  | 14,82    |                    |
| %0200           | Costes Directos Complementarios   | 0,148 %        | 2,00   | 0,30     |                    |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>15,12</b>       |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS   |                |        |          |                    |
| <b>vU12AC\$</b> | <b>Carga manual residuos contenedor</b>   | m <sup>3</sup> |        |          |                    |
|                 | Carga manual de residuos sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga.   |                |        |          |                    |
|                 |   |                |        |          | Sin descomposición |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>0,00</b>        |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |                |        |          |                    |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|--|----------------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU12AC02</b>  | <b>Carga mec resid C en cmn</b><br>Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 0,025 h              | 15,57  | 0,39     |              |
| MMMR.1bb   | Pala crgra de neum 102cv 1,7m3   | 0,015 h              | 44,61  | 0,67     |              |
| MMMT.5aaa  | Cmn de transp 10T 8m3 2ejes  | 0,015 h              | 25,71  | 0,39     |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios  | 0,015 %              | 2,00   | 0,03     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>1,48</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS             |  |                      |        |          |              |
| <b>vU12AC03</b>  | <b>Carga mec resid H en cmn</b><br>Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 0,025 h              | 15,57  | 0,39     |              |
| MMMR.1bb   | Pala crgra de neum 102cv 1,7m3   | 0,015 h              | 44,61  | 0,67     |              |
| MMMT.5aaa  | Cmn de transp 10T 8m3 2ejes  | 0,015 h              | 25,71  | 0,39     |              |
| %0200  | Costes Directos Complementarios  | 0,015 %              | 2,00   | 0,03     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>1,48</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS             |  |                      |        |          |              |
| <b>vU12AC04</b>  | <b>Desesc man casc pla hrz</b><br>Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 2,250 h              | 15,57  | 35,03    |              |
| PBAA.1a  | Agua   | 0,003 m <sup>3</sup> | 1,05   | 0,00     |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios  | 0,350 %              | 1,00   | 0,35     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>35,38</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS |  |                      |        |          |              |
| <b>vU12AR\$</b>  | <b>Transporte contenedor de residuos</b><br>Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. | <b>u</b>             |        |          |              |
| Sin descomposición   |  |                      |        |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>0,00</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |  |                      |        |          |              |
| <b>vU12AT</b>  | <b>TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS</b>   |                      |        |          |              |
| <b>vU12AT01</b>  | <b>Carga material de excavación</b><br>Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 0,025 h              | 15,57  | 0,39     |              |
| MMMR.1bb   | Pala crgra de neum 102cv 1,7m3   | 0,015 h              | 44,61  | 0,67     |              |
| MMMT.5aaa  | Cmn de transp 10T 8m3 2ejes  | 0,015 h              | 25,71  | 0,39     |              |
| %0150  | Costes Directos Complementarios  | 0,015 %              | 1,50   | 0,02     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>1,47</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS              |   |                      |        |          |               |
| vU12AT02   | <b>Carga y transp tierras &lt;20km</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|  | Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  |                      |        |          |               |
| vU12AT01   | Carga material de excavación  | 1,000 m <sup>3</sup> | 1,47   | 1,47     |               |
| MMMT.5cca  | Cmn de transp 15T 12m3 2ejes  | 0,050 h              | 49,05  | 2,45     |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,039 %              | 1,00   | 0,04     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>3,96</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS              |   |                      |        |          |               |
| vU12AT03   | <b>Carga y transp tierras &gt;20km</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|  | Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  |                      |        |          |               |
| MMMT.5cca  | Cmn de transp 15T 12m3 2ejes  | 0,100 h              | 49,05  | 4,91     |               |
| %0200  | Costes Directos Complementarios   | 0,049 %              | 2,00   | 0,10     |               |
| vU12AT01   | Carga material de excavación  | 1,000 m <sup>3</sup> | 1,47   | 1,47     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>6,48</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS             |   |                      |        |          |               |
| <b>vU12E</b>   | <b>ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO</b>  |                      |        |          |               |
| vU12E01  | <b>Contenedor 1m3 residuos peligrosos</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|  | Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacenamiento de residuos considerados como peligrosos, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado, incluido alquiler, entrega, recogida, transporte, tasas y cánones de vertido del contenedor   |                      |        |          |               |
| PATRrp1001CO   | Contenedor residuos peligrosos 1 m3 inc transporte  | 1,000 u              | 150,00 | 150,00   |               |
| PADW01p001CA   | Canon y tasas de vertedero residuos peligrosos  | 1,000 u              | 120,00 | 120,00   |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 2,700 %              | 1,00   | 2,70     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>272,70</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS |   |                      |        |          |               |
| vU12E02  | <b>Coste vertido resid c/amianto 1m3</b>  | <b>u</b>             |        |          |               |
|  | Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. |                      |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|---------|--|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>163,00</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS   |             |                            |                    |               |
| vU12E03 | <b>Coste vertido resid met 1kg</b>   |             | u                          |                    |               |
|         | Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.                            |             |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>2,10</b>   |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU12E04 | <b>Coste vertido resid plas 1m3</b>  |             | u                          |                    |               |
|         | Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. |             |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>150,00</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  |             |                            |                    |               |
| vU12E05 | <b>Coste vertido tierras c/hdrcb 220l</b>  |             | u                          |                    |               |
|         | Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hidrocarburos (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.   |             |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>100,00</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS   |             |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD    | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|--|---|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>vU12L ELEMENTOS CON AMIANTO</b>                     |   |                |                            |                    |               |
| vU12L01  | Gestión placas cubierta fibrocemento<br>Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.   | m <sup>2</sup> |                            |                    |               |
|  |   |                |                            | Sin descomposición |               |
|  |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>6,95</b>   |
|  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |                |                            |                    |               |
| vU12LT\$   | Ret tubo fibrocemento<br>Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento, realizada con medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.   | m              |                            |                    |               |
|  |   |                |                            | Sin descomposición |               |
|  |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>0,00</b>   |
|  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS   |                |                            |                    |               |
| <b>vU12G GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS</b> |   |                |                            |                    |               |
| vU12G01  | Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas<br>Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.   | h              |                            |                    |               |
|  |   |                |                            | Sin descomposición |               |
|  |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>75,00</b>  |
|  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  |                |                            |                    |               |
| vU12G02  | Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo<br>Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h. | h              |                            |                    |               |
|  |   |                |                            | Sin descomposición |               |
|  |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>110,25</b> |
|  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   |                |                            |                    |               |
| vU12G03  | Camión succión aguas resid. horas sucesivas festivos<br>Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo en festivos de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h.   | h              |                            |                    |               |
|  |   |                |                            | Sin descomposición |               |
|  |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>95,00</b>  |
|  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS  |                |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD    | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|----------|--|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| vU12G04  | <b>Camión succión aguas resid. servicio mín. en festivos</b><br>Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h. | h              |        |                            |               |
|          |  |                |        | Sin descomposición         |               |
|          |  |                |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>230,00</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS  |                |        |                            |               |
| vU12G05  | <b>Carga y transporte manual de escombros</b><br>Carga y transporte de escombros de manera manual con carretilla hasta el contenedor correspondiente, para los casos en que por estrechez de las calles no sea accesible un camión o contenedor directamente.  | m <sup>3</sup> |        |                            |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 2,050 h        | 15,57  | 31,92                      |               |
| MMHA17a  | Carretilla chapa 110l  | 0,100 u        | 64,40  | 6,44                       |               |
| %        | Costes directos complementarios  | 0,384 %        | 2,00   | 0,77                       |               |
|          |  |                |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>39,13</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  |                |        |                            |               |
| vU12G06  | <b>Demolición de fábrica de ladrillo perforado</b><br>Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de un pie o pie y medio, con compresor, con retirada de escombros manual y carga, y sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.   | m <sup>3</sup> |        |                            |               |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción  | 2,614 h        | 16,08  | 42,03                      |               |
| MMMA.4ba | Compr diésel 4m3   | 1,651 h        | 3,05   | 5,04                       |               |
| MMMD.1aa | Martil picador 80mm  | 1,651 h        | 3,28   | 5,42                       |               |
| %        | Costes directos complementarios  | 0,525 %        | 2,00   | 1,05                       |               |
|          |  |                |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>53,54</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |                |        |                            |               |
| vU12G07  | <b>Evacuación de escombros con polea manual</b><br>Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas altas superiores a la primera hasta el contenedor de la calle, en condiciones de extrema dificultad.   | m <sup>3</sup> |        |                            |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción  | 2,410 h        | 15,57  | 37,52                      |               |
| %0200    | Costes Directos Complementarios  | 0,375 %        | 2,00   | 0,75                       |               |
|          |  |                |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>38,27</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS   |                |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

|         |   |                |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|
| vU12G08 | Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 16,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

|         |   |                |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|
| vU12G09 | Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 18,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

|         |   |                |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|
| vU12G10 | <p><b>Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta</b></p> <p>Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.</p> | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 10,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

|         |  |                |  |  |  |
|---------|--|----------------|--|--|--|
| vU12G11 | <p><b>Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso</b></p> <p>Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de vigueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.</p> | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|--|----------------|--|--|--|

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 12,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

|         |   |                |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|
| vU12G12 | Repec.gest.resid.en derribo edif. forj.madera | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con vigerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 14,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

|         |  |                |  |  |  |
|---------|--|----------------|--|--|--|
| vU12G13 | Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|---------|--|----------------|--|--|--|

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 6,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD                | PRECIO             | SUBTOTAL | IMPORTE      |  |
|---------|--|----------------------------|--------------------|----------|--------------|--|
| vU12G14 | <p><b>Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón</b></p> <p>Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.</p> | m <sup>2</sup>             |                    |          |              |  |
|         |  |                            | Sin descomposición |          |              |  |
|         |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |          | <b>9,18</b>  |  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  |                            |                    |          |              |  |
| vU12G15 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.</p>  | m <sup>3</sup>             |                    |          |              |  |
|         |  |                            | Sin descomposición |          |              |  |
|         |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |          | <b>21,28</b> |  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  |                            |                    |          |              |  |
| vU12G16 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucios</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.</p>  | m <sup>3</sup>             |                    |          |              |  |
|         |  |                            | Sin descomposición |          |              |  |
|         |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    |          | <b>17,82</b> |  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   |                            |                    |          |              |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD    | PRECIO                     | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------|---|----------------|----------------------------|----------|--------------|
| vU12G17 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, viguero en malas condiciones etc.</p> | m <sup>3</sup> |                            |          |              |
|         |   |                | Sin descomposición         |          |              |
|         |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>9,71</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  |                |                            |          |              |
| vU12G18 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento y la gestión de restos de poda de especies arbóreas.</p>  | m <sup>3</sup> |                            |          |              |
|         |   |                | Sin descomposición         |          |              |
|         |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>24,24</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   |                |                            |          |              |
| vU12G19 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.</p>  | m <sup>3</sup> |                            |          |              |
|         |   |                | Sin descomposición         |          |              |
|         |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>20,87</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |                |                            |          |              |
| vU12G20 | <p><b>Serv. entrega, recog. gest. resid. escombros mat.aislante</b></p> <p>Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.</p>   | m <sup>3</sup> |                            |          |              |
|         |   |                | Sin descomposición         |          |              |
|         |   |                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          | <b>40,26</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS   |                |                            |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

|               |                                      |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>vU012T</b> | <b>TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO</b> |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

|        |   |                |  |  |  |
|--------|---|----------------|--|--|--|
| vU12CS | Transporte y/o canon residuos construcción/demolición   | m <sup>3</sup> |  |  |  |
|        | Transporte de residuos (dependiendo de la densidad media, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana) y/o canon de vertido. |                |  |  |  |

Sin descomposición

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>TOTAL PARTIDA</b> ..... | <b>0,00</b> |
|----------------------------|-------------|

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

|        |  |                |  |  |  |
|--------|--|----------------|--|--|--|
| vU12TS | Transporte y/o canon tierras   | m <sup>3</sup> |  |  |  |
|        | Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana y/o canon de vertido. |                |  |  |  |

Sin descomposición

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>TOTAL PARTIDA</b> ..... | <b>0,00</b> |
|----------------------------|-------------|

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13</b>     | <b>SEGURIDAD Y SALUD</b>   |             |        |          |              |
| <b>vU13C</b>    | <b>PROTECCIONES COLECTIVAS</b>   |             |        |          |              |
| <b>vU13CE</b>   | <b>SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS</b>  |             |        |          |              |
| <b>vU13CE01</b> | <b>Extintor aut polv ABC 6 kg</b> u  |             |        |          |              |
|                 | Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.   |             |        |          |              |
| MOOA11a         | Peón especializado construcción  | 0,600 h     | 16,08  | 9,65     |              |
| PIIE.2a         | Exti aut polv ABC 6 kg   | 1,000 u     | 66,43  | 66,43    |              |
| %0100           | Costes Directos Complementarios  | 0,761 %     | 1,00   | 0,76     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>76,84</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13CES</b>  | <b>Extintor portátil polvo ABC</b> u   |             |        |          |              |
|                 | Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. |             |        |          |              |
|                 | Sin descomposición   |             |        |          |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>0,00</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS</b>   | <b>SEÑALIZACIÓN</b>  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS01</b> | <b>Baliza lumi amarillo interm</b> u   |             |        |          |              |
|                 | Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.  |             |        |          |              |
| MOOA11a         | Peón especializado construcción  | 0,500 h     | 16,08  | 8,04     |              |
| MPSA.5a         | Baliza lumi amarillo interm  | 1,000 u     | 15,47  | 15,47    |              |
| %0100           | Costes Directos Complementarios  | 0,235 %     | 1,00   | 0,24     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>23,75</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13CS02</b> | <b>Baliza lumi rojo fijo</b><br>Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.                  | u           |        |          |              |
| MOOA11a         | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSA.5b         | Baliza lumi rojo fijo  | 1,000 u     | 15,47  | 15,47    |              |
| %0100           | Costes Directos Complementarios  | 0,171 %     | 1,00   | 0,17     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>17,25</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CS03</b> | <b>Banda bicolor (250m)</b><br>Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.  | u           |        |          |              |
| MOOA12a         | Peón ordinario construcción  | 0,050 h     | 15,57  | 0,78     |              |
| MPSS.3a         | Banda bicolor  | 1,000 u     | 13,39  | 13,39    |              |
| %0100           | Costes Directos Complementarios  | 0,142 %     | 1,00   | 0,14     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>14,31</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CS04</b> | <b>Banderola c/sop existente</b><br>Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación. | m           |        |          |              |
| MOOA12a         | Peón ordinario construcción  | 0,050 h     | 15,57  | 0,78     |              |
| MPSS.2a         | Banderola c/sop existente  | 1,000 m     | 0,41   | 0,41     |              |
| %0100           | Costes Directos Complementarios  | 0,012 %     | 1,00   | 0,01     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>1,20</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS05</b> | <b>Barrera de seguridad de hormigón</b><br>Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y blanco totalmente colocada   | m           |        |          |              |
| MOOA.8a         | Oficial 1ª construcción  | 0,250 h     | 18,61  | 4,65     |              |
| MOOA12a         | Peón ordinario construcción  | 0,500 h     | 15,57  | 7,79     |              |
| MMMT.1ab        | Cmm grúa autocg 13t s/JIC  | 0,125 h     | 53,48  | 6,69     |              |
| MPST.7a01       | Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey   | 1,000 u     | 48,77  | 48,77    |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,679 %     | 2,00   | 1,36     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>69,26</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CS06</b> | <b>Barrera de seguridad de polietileno</b><br>Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno, color rojo y blanco, rellena de arena, totalmente colocada          | m           |        |          |              |
| MOOA12a         | Peón ordinario construcción  | 0,250 h     | 15,57  | 3,89     |              |
| MPST.8a01       | Barrera de seguridad rígida polietileno, New Jersey  | 1,000 u     | 54,95  | 54,95    |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,588 %     | 2,00   | 1,18     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>60,02</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS07</b> | <b>Cinta señalizadora</b><br>Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterránea.   | m           |        |          |              |







**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13CS13</b>   | <b>Panel direccional 165x45cm</b><br>Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.      | u           |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSP.5b   | Panel direccional 165x45cm   | 1,000 u     | 91,02  | 91,02    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,926 %     | 1,00   | 0,93     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>93,56</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS14</b>   | <b>Señal de advertencia</b><br>Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. | u           |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSP.2a   | Señal de advertencia   | 0,333 u     | 20,13  | 6,70     |              |
| MPSP.7a   | Soporte acero galvanizado  | 0,333 u     | 13,30  | 4,43     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,127 %     | 1,00   | 0,13     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>12,87</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS            |  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS15</b>   | <b>Señal de indicación</b><br>Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.  | u           |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSP.4a   | Señal de indicación  | 0,333 u     | 27,66  | 9,21     |              |
| MPSP.7a   | Soporte acero galvanizado  | 0,333 u     | 13,30  | 4,43     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,153 %     | 1,00   | 0,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>15,40</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS16</b>   | <b>Señal de obligación</b><br>Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.        | u           |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSP.3a   | Señal de obligación  | 0,333 u     | 22,13  | 7,37     |              |
| MPSP.7a   | Soporte acero galvanizado  | 0,333 u     | 13,30  | 4,43     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,134 %     | 1,00   | 0,13     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>13,54</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS        |  |             |        |          |              |
| <b>vU13CS17</b>   | <b>Señal de peligro</b><br>Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.                    | u           |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 1,000 h     | 16,08  | 16,08    |              |
| MPSP.1a1  | Señal de peligro   | 1,000 u     | 31,57  | 31,57    |              |
| MPSP.7a   | Soporte acero galvanizado  | 1,000 u     | 13,30  | 13,30    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,610 %     | 1,00   | 0,61     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>61,56</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| vU13CS18  | <b>Señal de prohibición</b>  | u           |        |          |              |
|   | Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación. |             |        |          |              |
| MOOA11a   | Peón especializado construcción  | 0,100 h     | 16,08  | 1,61     |              |
| MPSP.1a   | Señal de prohibición   | 0,333 u     | 22,13  | 7,37     |              |
| MPSP.7a   | Soporte acero galvanizado  | 0,333 u     | 13,30  | 4,43     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,134 %     | 1,00   | 0,13     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>13,54</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| vU13CS19  | <b>Valla móvil galvanizada Amtz 5</b>  | u           |        |          |              |
|   | Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, amortizable en 5 usos incluso colocación.              |             |        |          |              |
| MOOA.8a   | Oficial 1ª construcción  | 0,200 h     | 18,61  | 3,72     |              |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |              |
| MPST.2a   | Valla móvil galvanizada  | 0,200 u     | 30,00  | 6,00     |              |
| MPST.5a   | Soporte metálico   | 0,200 u     | 8,70   | 1,74     |              |
| MPST.4a   | Base de hormigón   | 0,200 u     | 6,95   | 1,39     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,160 %     | 1,00   | 0,16     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>16,12</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS                |  |             |        |          |              |
| vU13CS20  | <b>Valla móvil p/peatones Amtz 5</b>   | u           |        |          |              |
|   | Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.  |             |        |          |              |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción  | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MPST.3a   | Valla móvil p/peatones   | 0,200 u     | 47,59  | 9,52     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,111 %     | 1,00   | 0,11     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>11,19</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS               |  |             |        |          |              |
| <b>vU13CC</b>   | <b>COORDINACIÓN Y CONTROL</b>  |             |        |          |              |
| vU13CC01  | <b>Coordinador en seguridad y salud</b>  | h           |        |          |              |
|   | Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra   |             |        |          |              |
| MO010CO   | Coordinador seguridad y salud  | 1,000 h     | 29,85  | 29,85    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,299 %     | 1,00   | 0,30     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>30,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                |  |             |        |          |              |
| vU13CC02  | <b>Formación en seguridad y salud</b>  | h           |        |          |              |
|   | Formación en seguridad y salud en el trabajo   |             |        |          |              |
| vU13CC03  | Formación trabajadores   | 1,000 h     | 15,00  | 15,00    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,150 %     | 1,00   | 0,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>15,15</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO                          | RESUMEN  | CANTIDAD UD                   | PRECIO                 | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| vU13CC03                        | <b>Formación trabajadores</b><br>Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas de seguridad y salud.   | h                             |                        |                            |               |
|                                 |  |                               |                        | Sin descomposición         |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>15,00</b>  |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  |                               |                        |                            |               |
| vU13CC04                        | <b>Material individual didáctico</b><br>Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.  | u                             |                        |                            |               |
| SSFF.2a                         | Material individual didáctico  | 1,000 u                       | 14,18                  | 14,18                      |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>14,18</b>  |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  |                               |                        |                            |               |
| vU13CC05                        | <b>Reconocimiento médico</b><br>Reconocimiento médico  | h                             |                        |                            |               |
| MPMR.1a<br>%0100                | Reconocimiento médico anual<br>Costes Directos Complementarios   | 1,000 u<br>1,100 %            | 110,00<br>1,00         | 110,00<br>1,10             |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>111,10</b> |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS   |                               |                        |                            |               |
| vU13CC06                        | <b>Reunión del comité de seguridad y salud</b><br>Reunión del comité de seguridad y salud  | h                             |                        |                            |               |
| vU13HM.002<br>%0100             | Reunión mensual Comité<br>Costes Directos Complementarios  | 1,000 u<br>0,984 %            | 98,40<br>1,00          | 98,40<br>0,98              |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>99,38</b>  |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   |                               |                        |                            |               |
| vU13CC07                        | <b>Técnico de seguridad</b><br>Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención de Riesgos Laborales-  | h                             |                        |                            |               |
| MOOY.4a001<br>%0100             | Grado + master habilitante o ingeniero. Nivel 3 meces.<br>Costes Directos Complementarios  | 1,000 h<br>0,320 %            | 32,00<br>1,00          | 32,00<br>0,32              |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>32,32</b>  |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  |                               |                        |                            |               |
| <b>vU13CI</b>                   | <b>INSTALACIONES</b>   |                               |                        |                            |               |
| vU13CI01                        | <b>Interruptor difl 300M 40A amtz 1</b><br>Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso. | u                             |                        |                            |               |
| MO005<br>PIED.1bacbaac<br>%0200 | Oficial 1ª electricista<br>Intr difl 40A bip 300mA A inst man<br>Costes Directos Complementarios   | 0,250 h<br>1,000 u<br>0,896 % | 11,88<br>86,59<br>2,00 | 2,97<br>86,59<br>1,79      |               |
|                                 |  |                               |                        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>91,35</b>  |
|                                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   |                               |                        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO          | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|-----------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13CI02</b> | <b>Interruptor difl 30M 25A amtz 1</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.   |             |        |          |              |
| MO005           | Oficial 1ª electricista  | 0,250 h     | 11,88  | 2,97     |              |
| PIED.1aabbaac   | Intr difl 25A bip 30mA A inst man  | 1,000 u     | 85,43  | 85,43    |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,884 %     | 2,00   | 1,77     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>90,17</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CI03</b> | <b>Lin ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm</b>  | <b>m</b>    |        |          |              |
|                 | Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV-K 0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. |             |        |          |              |
| MOOA.9a         | Oficial 2ª construcción  | 0,200 h     | 17,88  | 3,58     |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,100 h     | 19,75  | 1,98     |              |
| PIEC.1baabf     | Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x16mm2  | 1,050 m     | 2,05   | 2,15     |              |
| PIET.3cb        | Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc   | 1,050 m     | 0,26   | 0,27     |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,080 %     | 2,00   | 0,16     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>8,14</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CI04</b> | <b>Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  |             |        |          |              |
| MOOE11a         | Especialista electricidad  | 0,150 h     | 16,84  | 2,53     |              |
| PIEP.1aa        | Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m   | 1,000 u     | 14,05  | 14,05    |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,166 %     | 2,00   | 0,33     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>16,91</b> |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13CI05</b> | <b>Soldadura aluminotérmica</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.   |             |        |          |              |
| MOOE.8a         | Oficial 1ª electricidad  | 0,200 h     | 19,75  | 3,95     |              |
| PIEP.4a         | Soldadura aluminotérmica   | 1,000 u     | 3,92   | 3,92     |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,079 %     | 2,00   | 0,16     |              |
|                 | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>8,03</b>  |
|                 | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13CI06</b> | <b>Transformador 24V 1000W AMTZ 7</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|                 | Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.  |             |        |          |              |
| MO005           | Oficial 1ª electricista  | 0,250 h     | 11,88  | 2,97     |              |
| EIEL.19.a01     | Transformador seguridad 230/24v  | 1,000 u     | 46,77  | 46,77    |              |
| %0200           | Costes Directos Complementarios  | 0,497 %     | 2,00   | 0,99     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>50,73</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS       |   |             |        |          |               |
| <b>vU13CO</b>  | <b>OTROS</b>  |             |        |          |               |
| <b>vU13C001</b>  | <b>Banqueta aislante con patas antideslizantes</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada soportada por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma o desmontables o abatibles con dispositivo de bloqueo que impida que se plieguen cuando estén en posición de uso. Hasta una tensión de 36 kV. |             |        |          |               |
| SSCV001ES  | Escalera tres peldaños antideslizante   | 1,000 u     | 19,90  | 19,90    |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,199 %     | 1,00   | 0,20     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>20,10</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                    |   |             |        |          |               |
| <b>vU13HE02</b>  | <b>Botiquín portátil urgencias</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.  |             |        |          |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |               |
| MMBE10a1   | Botiquín portátil urgencias   | 1,000 u     | 21,71  | 21,71    |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,248 %     | 1,00   | 0,25     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>25,07</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS              |   |             |        |          |               |
| <b>vU13HE03</b>  | <b>Botiquín urgencia</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.   |             |        |          |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |               |
| MMBE10a  | Botiquín urgencia   | 1,000 u     | 49,44  | 49,44    |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,526 %     | 1,00   | 0,53     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>53,08</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| <b>vU13C004</b>  | <b>Pasarela metálica hasta 2 m de longitud</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|  | Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.   |             |        |          |               |
| MOOA.9a  | Oficial 2ª construcción   | 0,100 h     | 17,88  | 1,79     |               |
| MAT307PA   | Pasarela metálica hasta 2 m   | 1,000 u     | 95,10  | 95,10    |               |
| MPCB.6a  | Barandilla p/guardacuerpo   | 2,000 u     | 8,38   | 16,76    |               |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 1,137 %     | 1,00   | 1,14     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>114,79</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------|
| vU13C005 | <b>Pasarela metálica hasta 4 m de longitud</b><br>Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje. | u           |        |          |         |
| MOOA.9a  | Oficial 2ª construcción   | 0,150 h     | 17,88  | 2,68     |         |
| MPCB.6a  | Barandilla p/guardacuerpo   | 4,000 u     | 8,38   | 33,52    |         |
| MAT309PA | Pasarela metálica hasta 4m  | 1,000 u     | 243,50 | 243,50   |         |
| %0100    | Costes Directos Complementarios   | 2,797 %     | 1,00   | 2,80     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 282,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**vU13I PROTECCIONES INDIVIDUALES**

**vU13IC CABEZA**

|          |   |         |      |      |  |
|----------|---|---------|------|------|--|
| vU13IC01 | <b>Casco de protección</b><br>Casco protección estándar | u       |      |      |  |
| MPIC.2a  | Casco prot estándar                                     | 1,000 u | 2,38 | 2,38 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios                         | 0,024 % | 1,00 | 0,02 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 2,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

|          |   |         |      |      |  |
|----------|---|---------|------|------|--|
| vU13IC02 | <b>Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta</b><br>Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbuquejo, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. | u       |      |      |  |
| MPIC.1b  | Casco ctr golpes reg c/ruleta   | 1,000 u | 7,10 | 7,10 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios   | 0,071 % | 1,00 | 0,07 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 7,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**vU13IO OÍDO**

|          |   |         |       |       |  |
|----------|---|---------|-------|-------|--|
| vU13IO01 | <b>Orejeras antirruido</b><br>Orejeras antirruido | u       |       |       |  |
| MPIO.1ag | Orejera estándar 36                               | 1,000 u | 22,03 | 22,03 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios                   | 0,220 % | 1,00  | 0,22  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 22,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

|          |   |   |  |  |  |
|----------|---|---|--|--|--|
| vU13IO02 | <b>Protector antirruido tipo tapón con cordón</b><br>Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos. | u |  |  |  |
|----------|---|---|--|--|--|



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD        | PRECIO        | SUBTOTAL      | IMPORTE      |
|---|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| MPIO.3a<br>%0100  | Tapón con cordón<br>Costes Directos Complementarios  | 1,000 u<br>0,010 % | 0,95<br>1,00  | 0,95<br>0,01  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                    |               |               | <b>0,96</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS     |  |                    |               |               |              |
| <b>vU13IO03</b>   | <b>Protector auditivo estándar 25 dB</b><br>u<br>Orejas antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.   |                    |               |               |              |
| MPIO.1aa<br>%0100   | Orejera estándar 25<br>Costes Directos Complementarios   | 1,000 u<br>0,102 % | 10,21<br>1,00 | 10,21<br>0,10 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                    |               |               | <b>10,31</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS       |  |                    |               |               |              |
| <b>vU13IJ</b>   | <b>OJOS Y CARA</b>   |                    |               |               |              |
| <b>vU13IJ01</b>   | <b>Gafa protectora</b><br>u<br>Gafa protectora   |                    |               |               |              |
| MPIJ.1aba<br>%0100  | Ga est reg básica<br>Costes Directos Complementarios   | 1,000 u<br>0,103 % | 10,30<br>1,00 | 10,30<br>0,10 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                    |               |               | <b>10,40</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS           |  |                    |               |               |              |
| <b>vU13IJ02</b>   | <b>Gafa protectora alta velocidad.</b><br>u<br>Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta velocidad regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y anti-<br>rrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos. |                    |               |               |              |
| MPIJ.1dbc<br>%0100  | Ga parc alt vel reg UV y a-ra<br>Costes Directos Complementarios   | 1,000 u<br>0,153 % | 15,30<br>1,00 | 15,30<br>0,15 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                    |               |               | <b>15,45</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS |  |                    |               |               |              |
| <b>vU13IJ03</b>   | <b>Pantalla p/soldadura eléctrica</b><br>u<br>Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.  |                    |               |               |              |
| MPIJ.2b<br>%0100  | Pantalla p/soldadura eléctrica<br>Costes Directos Complementarios  | 1,000 u<br>0,250 % | 25,00<br>1,00 | 25,00<br>0,25 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |                    |               |               | <b>25,25</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS |  |                    |               |               |              |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO           | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|------------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13IV</b>    | <b>VÍAS RESPIRATORIAS</b>  |             |        |          |              |
| <b>vU13IV01</b>  | <b>Filtro mascarilla</b> u   |             |        |          |              |
|                  | Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.    |             |        |          |              |
| MPIV.3a<br>%0100 | Filtro mascarilla  | 1,000 u     | 2,90   | 2,90     |              |
|                  | Costes Directos Complementarios  | 0,029 %     | 1,00   | 0,03     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>2,93</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13IV02</b>  | <b>Máscara respiratoria buconasal</b> u  |             |        |          |              |
|                  | Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.          |             |        |          |              |
| MPIV.2a<br>%0100 | Máscara buconasal  | 1,000 u     | 21,20  | 21,20    |              |
|                  | Costes Directos Complementarios  | 0,212 %     | 1,00   | 0,21     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>21,41</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU13IV03</b>  | <b>Mascarilla autofiltrante</b> u  |             |        |          |              |
|                  | Mascarilla autofiltrante   |             |        |          |              |
| MPIV.1b<br>%0100 | Mascarilla papel c/válvula   | 1,000 u     | 2,00   | 2,00     |              |
|                  | Costes Directos Complementarios  | 0,020 %     | 1,00   | 0,02     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>2,02</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13IV04</b>  | <b>Mascarilla p/pintura</b> u  |             |        |          |              |
|                  | Mascarilla para pintura  |             |        |          |              |
| MPIV.1d<br>%0100 | Mascarilla 1 valv p/pintura  | 1,000 u     | 15,23  | 15,23    |              |
|                  | Costes Directos Complementarios  | 0,152 %     | 1,00   | 0,15     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>15,38</b> |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13IV05</b>  | <b>Mascarilla papel desechable</b> u   |             |        |          |              |
|                  | Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo. |             |        |          |              |
| MPIV.1a<br>%0100 | Mascarilla papel   | 1,000 u     | 1,20   | 1,20     |              |
|                  | Costes Directos Complementarios  | 0,012 %     | 1,00   | 0,01     |              |
|                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>1,21</b>  |
|                  | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------|
| vU13IV06 | Unidad equipo respiración<br>Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares. | u           |        |          |         |
| SSCM2001 | Unidad equipo respiración autónoma  | 1,000 u     | 620,00 | 620,00   |         |
| %0100    | Costes Directos Complementarios   | 6,200 %     | 1,00   | 6,20     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 626,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**vU13IM MANOS Y BRAZOS**

|          |  |         |      |      |  |
|----------|--|---------|------|------|--|
| vU13IM01 | Guantes contra agentes químicos.<br>Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. | u       |      |      |  |
| MPIM.1fh | Guantes contra ag alg-pvc  | 1,000 u | 1,12 | 1,12 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios  | 0,011 % | 1,00 | 0,01 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 1,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

|          |  |         |       |       |  |
|----------|--|---------|-------|-------|--|
| vU13IM02 | Guantes riesgos mecánicos.<br>Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. | u       |       |       |  |
| MPIM.1bc | Guantes ri mec alg punz  | 1,000 u | 13,77 | 13,77 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios  | 0,138 % | 1,00  | 0,14  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 13,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

|          |  |         |      |      |  |
|----------|--|---------|------|------|--|
| vU13IM03 | Guantes sold serraje vacuno<br>Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo. | u       |      |      |  |
| MPIM.1de | Guantes sold serraje vacuno  | 1,000 u | 3,75 | 3,75 |  |
| %0100    | Costes Directos Complementarios  | 0,038 % | 1,00 | 0,04 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 3,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|          |  |         |       |       |  |
|----------|--|---------|-------|-------|--|
| vU13IM04 | Juego guantes dieléctricos alta tens<br>Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en alta tensión. | u       |       |       |  |
| MPIM.2b  | Guantes dieléctricos alta tens   | 1,000 u | 51,43 | 51,43 |  |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,514 %     | 1,00   | 0,51     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>51,94</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| vU13IM05      | <b>Juego guantes dieléctricos baja tens</b> u   |             |        |          |              |
|               | Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.  |             |        |          |              |
| MPIM.2a       | Guantes dieléctricos baja tens  | 1,000 u     | 42,85  | 42,85    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,429 %     | 1,00   | 0,43     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>43,28</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU13IP</b> | <b>PIES Y PIERNAS</b>   |             |        |          |              |
| vU13IP01      | <b>Bota antiagua puntera y plant</b> u  |             |        |          |              |
|               | Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.                              |             |        |          |              |
| MPIP.1gb      | Bota antiagua puntera y plant   | 1,000 u     | 17,07  | 17,07    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,171 %     | 1,00   | 0,17     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>17,24</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| vU13IP02      | <b>Bota seguridad</b> u   |             |        |          |              |
|               | Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.         |             |        |          |              |
| MPIP.1aa      | Bota seguridad  | 1,000 u     | 18,64  | 18,64    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,186 %     | 1,00   | 0,19     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>18,83</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| vU13IP03      | <b>Bota seguridad impactos y perforaciones</b> u  |             |        |          |              |
|               | Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. |             |        |          |              |
| MPIP.1ca      | Bota a-imp y perf   | 1,000 u     | 42,84  | 42,84    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,428 %     | 1,00   | 0,43     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>43,27</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS       |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IP04</b>   | <b>Polaina prot mec/term</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general   |             |        |          |              |
| MPIP.3a   | Polaina prot mecánica/térmica  | 1,000 u     | 8,61   | 8,61     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,086 %     | 1,00   | 0,09     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>8,70</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS                      |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IP05</b>   | <b>Zapato dieléctrico</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.   |             |        |          |              |
| MPIP.5a   | Zapato dieléctrico   | 0,500 u     | 18,94  | 9,47     |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,095 %     | 1,00   | 0,10     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>9,57</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS           |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT</b>   | <b>PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO</b>   |             |        |          |              |
| <b>vU13IT01</b>   | <b>Arnés con 2 puntos de amarre</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto. |             |        |          |              |
| MPIX13b   | Arnés c/2 pto amarre   | 1,000 u     | 57,12  | 57,12    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,571 %     | 1,00   | 0,57     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>57,69</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT02</b>   | <b>Chaqueta c/capucha y pantalón</b>   | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico  |             |        |          |              |
| MPIX.3a   | Chaqueta c/capucha y pantalón  | 1,000 u     | 10,50  | 10,50    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,105 %     | 1,00   | 0,11     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>10,61</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS                 |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT03</b>   | <b>Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre</b>  | <b>u</b>    |        |          |              |
|   | Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  |             |        |          |              |
| MPIX.7b   | Cintu seg suspensión 1pto amarre   | 1,000 u     | 43,97  | 43,97    |              |
| %0100   | Costes Directos Complementarios  | 0,440 %     | 1,00   | 0,44     |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>44,41</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT04</b>   | <b>Cinturón seguridad de sujeción</b><br>Cinturón de seguridad de sujeción   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MPIX.7a<br>%0100  | Cintu seg sujeción   | 1,000 u     | 23,51  | 23,51    |              |
|   | Costes Directos Complementarios  | 0,235 %     | 1,00   | 0,24     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>23,75</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT05</b>   | <b>Mandil cuero p/soldadura</b><br>Mandil de cuero para trabajos de soldadura  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MPIX.6a<br>%0100  | Mandil cuero p/soldadura   | 1,000 u     | 10,38  | 10,38    |              |
|   | Costes Directos Complementarios  | 0,104 %     | 1,00   | 0,10     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>10,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS            |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT06</b>   | <b>Mono trabajo 1 pieza</b><br>Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylon, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo. | <b>u</b>    |        |          |              |
| MPIX.1a<br>%0100  | Mono trabajo 1 pieza   | 1,000 u     | 14,52  | 14,52    |              |
|   | Costes Directos Complementarios  | 0,145 %     | 1,00   | 0,15     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>14,67</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS         |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT07</b>   | <b>Traje nylon cremallera</b><br>Traje de nylon con cremallera y bolsillos   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MPIX.4a<br>%0100  | Traje nylon cremallera   | 1,000 u     | 21,96  | 21,96    |              |
|   | Costes Directos Complementarios  | 0,220 %     | 1,00   | 0,22     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>22,18</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS             |  |             |        |          |              |
| <b>vU13IT08</b>   | <b>Vestido impermeable p./o.públicas, pvc 0.4mm</b><br>Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vi-vo   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MAT352VE<br>%0100   | Vestido impermeable p/o.públicas, pvc 0.4mm  | 1,000 u     | 27,36  | 27,36    |              |
|   | Costes Directos Complementarios  | 0,274 %     | 1,00   | 0,27     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |  |             |        |          | <b>27,63</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS      |  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------------|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13IA</b> | <b>TRONCO Y ABDOMEN</b>   |             |        |          |              |
| vU13IA01      | Chaleco alta visibilidad  | u           |        |          |              |
|               | Chaleco alta visibilidad  |             |        |          |              |
| MPIT.7a       | Chaleco alta visibilidad  | 1,000 u     | 5,60   | 5,60     |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,056 %     | 1,00   | 0,06     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>5,66</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| vU13IA02      | Chaquetón antifrío  | u           |        |          |              |
|               | Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliami-<br>da también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajusta-<br>do a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambien-<br>tales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos<br>establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por<br>un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un<br>sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y<br>Folleto informativo. |             |        |          |              |
| MPIT.1a1      | Chaquetón tres cuartos con antifrío   | 1,000 u     | 32,15  | 32,15    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,322 %     | 1,00   | 0,32     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>32,47</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| vU13IA03      | Faja elástica   | u           |        |          |              |
|               | Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multie-<br>lástico con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente para<br>todo tipo de actividades.  |             |        |          |              |
| MPIT11a1      | Faja lumbar   | 1,000 u     | 26,35  | 26,35    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,264 %     | 1,00   | 0,26     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>26,61</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| vU13IA04      | Mandil cuero p/soldadura  | u           |        |          |              |
|               | Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470,<br>UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-<br>quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-<br>do por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-<br>llete informativo.   |             |        |          |              |
| MPIX.6a       | Mandil cuero p/soldadura  | 0,333 u     | 10,38  | 3,46     |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios   | 0,035 %     | 1,00   | 0,04     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>3,50</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13IR</b> | <b>OTROS</b>   |             |        |          |              |
| vU13IR01      | Cinturón seg sujeción amtz 4usos<br>Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.   | u           |        |          |              |
| MAT347        | Cinturón seguridad sujeción  | 0,250 u     | 27,36  | 6,84     |              |
| SSIX.7e       | Cintu seg para caídas  | 1,000 u     | 25,25  | 25,25    |              |
| %0200         | Costes Directos Complementarios  | 0,321 %     | 2,00   | 0,64     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>32,73</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| vU13IR02      | Kit elementos protección individual<br>Kit básico de elementos de protección individual compuesto de:<br>- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar<br>- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta<br>- Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos<br>- Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho<br>- Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma<br>- Orejeras antirruído estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB<br>- Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C.<br>- Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad<br>- Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho<br>- Traje nylon con cremallera y bolsillos<br>- Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas<br>- Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable dos usos<br>- Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos. | u           |        |          |              |
| MPIC.1a       | Casco ctr golpes estándar  | 1,000 u     | 2,38   | 2,38     |              |
| MPIC.1b       | Casco ctr golpes reg c/ruleta  | 1,000 u     | 7,10   | 7,10     |              |
| MPIC.5a       | Casco con protección auditiva  | 1,000 u     | 46,36  | 46,36    |              |
| MPIJ.1aba     | Ga est reg básica  | 1,000 u     | 10,30  | 10,30    |              |
| MPIM.1bc      | Guantes ri mec alg punz  | 1,000 u     | 13,77  | 13,77    |              |
| MPIO.1ad      | Orejera estándar 30  | 1,000 u     | 16,83  | 16,83    |              |
| MPIP.1fb      | Bota antiagua caña alta  | 1,000 u     | 6,51   | 6,51     |              |
| MPIP.1aa      | Bota seguridad   | 1,000 u     | 18,64  | 18,64    |              |
| MPIT.7a       | Chaleco alta visibilidad   | 1,000 u     | 5,60   | 5,60     |              |
| MPIX.4a       | Traje nylon cremallera   | 1,000 u     | 21,96  | 21,96    |              |
| MPIV.1a       | Mascarilla papel   | 1,000 u     | 1,20   | 1,20     |              |
| MPIP.3a       | Polaina prot mecánica/térmica  | 0,500 u     | 8,61   | 4,31     |              |
| MPIJ.2b       | Pantalla p/soldadura eléctrica   | 0,200 u     | 25,00  | 5,00     |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 1,600 %     | 1,00   | 1,60     |              |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD                    | PRECIO                  | SUBTOTAL                | IMPORTE       |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                                |                         |                         | <b>161,56</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS     |   |                                |                         |                         |               |
| <b>vU13H</b>   | <b>HIGIENE Y BIENESTAR</b>  |                                |                         |                         |               |
| <b>vU13HC</b>  | <b>CASSETAS</b>   |                                |                         |                         |               |
| <b>vU13HC01</b>  | <b>Alquiler caseta comedor</b>  | <b>me</b>                      |                         |                         |               |
|  | Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación.  |                                |                         |                         |               |
| MMBC.8d<br>%0100   | Csta almacén alqu 6.00x2.40m<br>Costes Directos Complementarios   | 1,000 me<br>0,933 %            | 93,25<br>1,00           | 93,25<br>0,93           |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                                |                         |                         | <b>94,18</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS               |   |                                |                         |                         |               |
| <b>vU13HC02</b>  | <b>Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo</b>   | <b>me</b>                      |                         |                         |               |
|  | Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m <sup>2</sup> de superficie, con ventana de 0.84x070m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.   |                                |                         |                         |               |
| MOOA12a<br>MMBC.4abb<br>%0100  | Peón ordinario construcción<br>Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo<br>Costes Directos Complementarios  | 0,900 h<br>1,000 me<br>1,543 % | 15,57<br>140,24<br>1,00 | 14,01<br>140,24<br>1,54 |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                                |                         |                         | <b>155,79</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |                                |                         |                         |               |
| <b>vU13HC03</b>  | <b>Csta alqu Al 1.90x4.10 termo+aisl</b>  | <b>me</b>                      |                         |                         |               |
|  | Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m <sup>2</sup> de superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de tanque bajo, dos urinarios, dos placas de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación. |                                |                         |                         |               |
| MOOA12a<br>MMBC.4acd<br>%0100  | Peón ordinario construcción<br>Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl<br>Costes Directos Complementarios   | 0,900 h<br>1,000 me<br>3,257 % | 15,57<br>311,71<br>1,00 | 14,01<br>311,71<br>3,26 |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                                |                         |                         | <b>328,98</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS    |   |                                |                         |                         |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---|---|-------------|--------|----------|---------------|
| vU13HC04  | <b>Csta alqu ch galv 1.90x3.25</b><br>Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m <sup>2</sup> de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación.  | me          |        |          |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,900 h     | 15,57  | 14,01    |               |
| MMBC.4bba   | Csta alqu ch galv 1.90x3.25   | 1,000 me    | 88,59  | 88,59    |               |
| %0100   | Costes Directos Complementarios   | 1,026 %     | 1,00   | 1,03     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>103,63</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS          |   |             |        |          |               |
| vU13HC05  | <b>Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl</b><br>Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m <sup>2</sup> de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la colocación. | me          |        |          |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,900 h     | 15,57  | 14,01    |               |
| MMBC.4bec   | Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl   | 1,000 me    | 160,56 | 160,56   |               |
| %0100   | Costes Directos Complementarios   | 1,746 %     | 1,00   | 1,75     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>176,32</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS |   |             |        |          |               |
| vU13HC06  | <b>Csta mnblc alqu 3x2.35m san c/</b><br>Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.   | me          |        |          |               |
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción   | 0,900 h     | 15,57  | 14,01    |               |
| MMBC.2abb   | Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/  | 1,000 me    | 70,03  | 70,03    |               |
| %0100   | Costes Directos Complementarios   | 0,840 %     | 1,00   | 0,84     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |   |             |        |          | <b>84,88</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS     |   |             |        |          |               |
| vU13HC07  | <b>Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/</b><br>Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.   | me          |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO    | RESUMEN                          | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción      | 0,900 h     | 15,57  | 14,01    |         |
| MMBC.2bcb | Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ | 1,000 me    | 55,14  | 55,14    |         |
| %0100     | Costes Directos Complementarios  | 0,692 %     | 1,00   | 0,69     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 69,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**vU13HC08**      **Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/**      **me**  
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

|           |                                 |          |       |       |  |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|-------|--|
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción     | 0,900 h  | 15,57 | 14,01 |  |
| MMBC.2bba | Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/  | 1,000 me | 66,22 | 66,22 |  |
| %0100     | Costes Directos Complementarios | 0,802 %  | 1,00  | 0,80  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 81,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

**vU13HC09**      **Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/**      **me**  
Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

|           |                                  |          |       |       |  |
|-----------|----------------------------------|----------|-------|-------|--|
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción      | 0,900 h  | 15,57 | 14,01 |  |
| MMBC.2ccb | Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ | 1,000 me | 55,77 | 55,77 |  |
| %0100     | Costes Directos Complementarios  | 0,698 %  | 1,00  | 0,70  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 70,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU13HC10**      **Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/**      **me**  
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

|           |                                 |          |       |       |  |
|-----------|---------------------------------|----------|-------|-------|--|
| MOOA12a   | Peón ordinario construcción     | 0,900 h  | 15,57 | 14,01 |  |
| MMBC.2cba | Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/  | 1,000 me | 63,62 | 63,62 |  |
| %0100     | Costes Directos Complementarios | 0,776 %  | 1,00  | 0,78  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 78,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13HE</b> | <b>EQUIPAMIENTO CASETAS</b>  |             |        |          |              |
| vU13HE01      | Banco metálico p/5 personas<br>Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.          | u           |        |          |              |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MMBE.5a       | Banco metálico p/5 personas  | 0,500 u     | 58,71  | 29,36    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 0,309 %     | 1,00   | 0,31     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>31,23</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS    |             |        |          |              |
| vU13HE02      | Botiquín portátil urgencias<br>Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.                | u           |        |          |              |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |              |
| MMBE10a1      | Botiquín portátil urgencias  | 1,000 u     | 21,71  | 21,71    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 0,248 %     | 1,00   | 0,25     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>25,07</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS          |             |        |          |              |
| vU13HE03      | Botiquín urgencia<br>Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.                                   | u           |        |          |              |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |              |
| MMBE10a       | Botiquín urgencia  | 1,000 u     | 49,44  | 49,44    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 0,526 %     | 1,00   | 0,53     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>53,08</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS      |             |        |          |              |
| vU13HE04      | Espejo p/vestuario y aseos<br>Espejo para vestuarios y aseos obra.   | u           |        |          |              |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MMBE.1a       | Espejo p/vestuarios y aseos  | 1,000 u     | 28,63  | 28,63    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 0,302 %     | 1,00   | 0,30     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>30,49</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| vU13HE05      | Horno microondas<br>Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.          | u           |        |          |              |
| MOOA12a       | Peón ordinario construcción  | 0,200 h     | 15,57  | 3,11     |              |
| MOOE.8a       | Oficial 1ª electricidad  | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MMBE.7a       | Horno microondas   | 0,200 u     | 129,27 | 25,85    |              |
| %0100         | Costes Directos Complementarios  | 0,388 %     | 1,00   | 0,39     |              |
|               | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>39,23</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|--|---|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>vU13HE06</b>  | <b>Kit equipamiento p/vestuario y aseos</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|  | Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de:   |             |        |          |                 |
|  | - Dos espejos   |             |        |          |                 |
|  | - Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas   |             |        |          |                 |
|  | - Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas  |             |        |          |                 |
|  | - Recipiente para recogida de desperdicios  |             |        |          |                 |
|  | - Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa laminada en frío, cerradura individual con dos llaves |             |        |          |                 |
|  | - Diez perchas para duchas y WC   |             |        |          |                 |
| MMBE.1a  | Espejo p/vestuarios y aseos   | 1,000 u     | 28,63  | 28,63    |                 |
| MMBE.4a  | Mesa metálica p/10 personas   | 1,000 u     | 101,97 | 101,97   |                 |
| MMBE.5a  | Banco metálico p/5 personas   | 2,000 u     | 58,71  | 117,42   |                 |
| MMBE.6a  | Recipiente recg desperdicios  | 2,000 u     | 33,58  | 67,16    |                 |
| MMBE.9caa  | Taq met 40x50x180cm 1alt 1hue   | 10,000 u    | 110,21 | 1.102,10 |                 |
| MMBE.2a  | Percha cabinas p/duchas/wc  | 10,000 u    | 5,10   | 51,00    |                 |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 14,683 %    | 1,00   | 14,68    |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>1.482,96</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS |   |             |        |          |                 |
| <b>vU13HE07</b>  | <b>Mano de obra brigada seguridad</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|  | Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones   |             |        |          |                 |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 8,000 h     | 15,57  | 124,56   |                 |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 1,246 %     | 1,00   | 1,25     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>125,81</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS                |   |             |        |          |                 |
| <b>vU13HE08</b>  | <b>Mano obra limpieza vestuario/mes</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|  | Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de salud e higiene adecuadas.   |             |        |          |                 |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 3,000 h     | 15,57  | 46,71    |                 |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,467 %     | 1,00   | 0,47     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>47,18</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS                     |   |             |        |          |                 |
| <b>vU13HE09</b>  | <b>Mesa metálica p/10 personas</b>  | <b>u</b>    |        |          |                 |
|  | Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.   |             |        |          |                 |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |                 |
| MMBE.4a  | Mesa metálica p/10 personas   | 0,500 u     | 101,97 | 50,99    |                 |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,526 %     | 1,00   | 0,53     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>53,08</b>    |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS                          |   |             |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|---|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU13HE10</b>  | <b>Percha cabinas p/duchas/wc</b><br>Percha en cabinas para duchas y WC.  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MMBE.2a  | Percha cabinas p/duchas/wc  | 1,000 u     | 5,10   | 5,10     |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,067 %     | 1,00   | 0,07     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>6,73</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS              |   |             |        |          |              |
| <b>vU13HE11</b>  | <b>Radiador eléctrico 1000w</b><br>Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.   | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOE.8a  | Oficial 1ª electricidad   | 0,500 h     | 19,75  | 9,88     |              |
| MMBE.8a  | Radiador eléctrico 1000w  | 0,333 u     | 52,76  | 17,57    |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,275 %     | 1,00   | 0,28     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>27,73</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS       |   |             |        |          |              |
| <b>vU13HE12</b>  | <b>Recipiente recg desperdicios</b><br>Recipiente para recogida de desperdicios, obra.  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MMBE.6a  | Recipiente recg desperdicios  | 1,000 u     | 33,58  | 33,58    |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,351 %     | 1,00   | 0,35     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>35,49</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |   |             |        |          |              |
| <b>vU13HE13</b>  | <b>Reposición botiquín</b><br>Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios  | <b>u</b>    |        |          |              |
| MMBE11a  | Reposición botiquín   | 1,000 u     | 18,54  | 18,54    |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,185 %     | 1,00   | 0,19     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>18,73</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS         |   |             |        |          |              |
| <b>vU13HE14</b>  | <b>Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue</b><br>Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación. | <b>u</b>    |        |          |              |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,100 h     | 15,57  | 1,56     |              |
| MMBE.9aaa  | Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue   | 0,333 u     | 91,67  | 30,53    |              |
| %0100  | Costes Directos Complementarios   | 0,321 %     | 1,00   | 0,32     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |             |        |          | <b>32,41</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS      |   |             |        |          |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|---|-------------|--------|----------|---------|
| vU13HE15 | Unidad equipo respiración<br>Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares. | u           |        |          |         |
| SSCM.2   | Unidad equipo respiración autónoma  | 1,000 u     | 620,00 | 620,00   |         |
| %0100    | Costes Directos Complementarios   | 6,200 %     | 1,00   | 6,20     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 626,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**vU13HM MEDICINA PREVENTIVA**

|            |  |         |        |        |  |
|------------|--|---------|--------|--------|--|
| vU13HM.001 | Reconocimiento médico<br>Reconocimiento médico | u       |        |        |  |
| SSCM.1     | Reconocimiento médico                          | 1,000 u | 109,00 | 109,00 |  |
| %0100      | Costes Directos Complementarios                | 1,090 % | 1,00   | 1,09   |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 110,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

|            |  |   |  |  |                    |
|------------|--|---|--|--|--------------------|
| vU13HM.002 | Reunión mensual Comité<br>Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). | u |  |  |                    |
|            |  |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 98,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

|            |   |   |  |  |                    |
|------------|---|---|--|--|--------------------|
| vU13HM.003 | Formación trabajadores<br>Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud. | h |  |  |                    |
|            |   |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 15,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

|         |  |   |  |  |                    |
|---------|--|---|--|--|--------------------|
| SSFF.2a | Material individual didáctico<br>Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud. | u |  |  |                    |
|         |  |   |  |  | Sin descomposición |

**TOTAL PARTIDA ..... 14,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO       | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE      |
|--------------|---|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| <b>vU14</b>  | <b>CONTROL CALIDAD</b>  |             |                            |                    |              |
| <b>vU14S</b> | <b>ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA</b>  |             |                            |                    |              |
| vU14S01      | Análisis granulométrico de suelos<br>Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.  | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>30,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU14S02      | Coefficiente Los Angeles<br>Determinación del coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>75,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU14S03      | Compactación Proctor modificado<br>Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.   | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>65,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU14S04      | Contenido de materia orgánica<br>Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante permanganato potásico, según UNE 103204.                                   | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>22,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU14S05      | Densidad y humedad in situ<br>Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares, según UNE 103900.                             | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>13,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  |             |                            |                    |              |
| vU14S06      | Equivalente de arena<br>Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN 933-8. | u           |                            |                    |              |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |              |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>28,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS   |             |                            |                    |              |
| vU14S07      | Índice de resistencia CBR<br>Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR (California Bearing Ratio), según UNE 103502.  | u           |                            |                    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO       | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|--------------|---|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|              |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>100,00</b> |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS   |             |                            |                    |               |
| vU14S08      | <b>Límites de Atterberg</b>   | u           |                            |                    |               |
|              | Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.   |             |                            |                    |               |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>30,00</b>  |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS  |             |                            |                    |               |
| <b>vU14H</b> | <b>HORMIGONES Y ARMADURAS</b>   |             |                            |                    |               |
| vU14H01      | <b>Caract mecánicas barra corrugada</b>   | u           |                            |                    |               |
|              | Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, carga y alargamiento de rotura, diagrama carga-deformaciones y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 6892-1.  |             |                            |                    |               |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>34,00</b>  |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS   |             |                            |                    |               |
| vU14H02      | <b>Control resistencia carac compresión hormigón</b>  | u           |                            |                    |               |
|              | Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.       |             |                            |                    |               |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>47,00</b>  |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS   |             |                            |                    |               |
| vU14H03      | <b>Control resistencia carac flexotracción hormigón</b>   | u           |                            |                    |               |
|              | Control de la resistencia característica a flexotracción y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a flexotracción de las probetas según UNE-EN 12390-5; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08. |             |                            |                    |               |
|              |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|              |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>47,00</b>  |
|              | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS   |             |                            |                    |               |
| vU14H04      | <b>Det índice de corruga barra</b>  | u           |                            |                    |               |
|              | Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de una barra, alambre o alambroón de acero para hormigón armado según UNE-EN 15630-1.  |             |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|---------|--|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>48,30</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14H05 | <b>Det porosidad e/hormigón</b><br>Determinación de la porosidad de un hormigón, según ASTM-C-642/90.  | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>40,56</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14H06 | <b>Det r flexión tejas H</b><br>Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.  | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>214,89</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H07 | <b>Det sección equivalente</b><br>Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.                                 | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>17,44</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H08 | <b>Docilidad del hormigón (Cono de Abrams)</b><br>Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asentamiento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08. | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>14,17</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H09 | <b>Ensayo doblado simple</b><br>Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.  | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>18,53</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H10 | <b>Ensayo doblado-desdoblado</b><br>Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón armado, según UNE 36068.  | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>14,00</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS   |             |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|---------|--|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| vU14H11 | Extrc test tll refre compr ø75<br>Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y longitud 220mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.   | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>138,26</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H12 | Extrc test tll refre compr ø100<br>Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y longitud 250mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3. | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>171,44</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14H13 | Extrc test tll refre compr ø150<br>Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y longitud 350mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3. | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>256,53</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H14 | Relleno huecos ø 75mm<br>Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diámetro.   | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>23,16</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H15 | Relleno huecos ø 100mm<br>Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diámetro.   | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>29,78</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14H16 | Relleno huecos ø 150mm<br>Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diámetro.   | u           |                            |                    |               |
|         |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|         |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>39,70</b>  |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|---------------|--|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>vU14P</b>  | <b>PRODUCTOS</b>   |             |                            |                    |               |
| <b>vU14PC</b> | <b>AGLOMERANTES</b>  |             |                            |                    |               |
| vU14PC01      | Contn sul cálcico semihidrato<br>Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en yesos, según norma UNE 102037.          | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>115,37</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS                    |             |                            |                    |               |
| vU14PC02      | Det estabilidad cal aérea-hdr<br>Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204 en cales aéreas e hidráulicas.             | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>63,15</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS                            |             |                            |                    |               |
| vU14PC03      | Det fraguados anormales<br>Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fraguado rápido o instantáneo), según UNE 80114. | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>78,77</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS                   |             |                            |                    |               |
| vU14PC04      | Det r mecánicas<br>Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1.  | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>104,32</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS                      |             |                            |                    |               |
| vU14PC05      | Toma muestras cemento<br>Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.  | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>16,35</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS                        |             |                            |                    |               |
| <b>vU14PM</b> | <b>MORTEROS</b>  |             |                            |                    |               |
| vu14PM01      | Det r flexión y compresión<br>Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.  | u           |                            |                    |               |
|               |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>169,22</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS                 |             |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO        | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|---------------|---|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| vU14PM02      | Toma muestras<br>Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.   | u           |                            |                    |               |
|               |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>16,35</b>  |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| <b>vU14PG</b> | <b>GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS</b>   |             |                            |                    |               |
| vU14PG01      | Det r abrasión mml-calizas<br>Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, según UNE-EN 1341 y UNE-EN 1342.   | u           |                            |                    |               |
|               |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>345,62</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PG02      | Det r helada mml-calizas<br>Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y calizas, según UNE-EN 12371.   | u           |                            |                    |               |
|               |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>281,90</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| <b>vU14PP</b> | <b>PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS</b>   |             |                            |                    |               |
| vU14PP03      | Aplastamiento tb hormigón<br>Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.  | u           |                            |                    |               |
|               |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>345,41</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP04      | Compro dim tb HA ø 600-1000mm<br>Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en tubos de hormigón armado de diámetro comprendido entre 600 y 1000mm, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones. | u           |                            |                    |               |
|               |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|               |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>115,15</b> |
|               | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP20      | Det capacidad absorción bald H<br>Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1339.  | u           |                            |                    |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|----------|---|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>65,24</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP14 | <b>Det capacidad absorción bald trz</b><br>Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie en baldosas de terrazo, según UNE 13748.                  | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>65,24</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP22 | <b>Det capacidad absorción bord H</b><br>Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1340.                               | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>65,24</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP17 | <b>Det dim-aspecto-forma baldosa H</b><br>Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de una baldosa de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.    | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>62,86</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP05 | <b>Det dim-aspecto-forma bordillo H</b><br>Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma de un bordillo de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340. | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>62,86</b>  |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP08 | <b>Det impermeabilidad tejas H</b><br>Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN 491, en tejas de hormigón.   | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>155,82</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP19 | <b>Det r abrasión baldosa H</b><br>Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1339.                          | u           |                            |                    |               |
|          |   |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |   |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>159,95</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS                                      |             |                            |                    |               |





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL                   | IMPORTE       |
|----------|---|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| vU14PP13 | Det r abrasión baldosa trz<br>Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, según UNE 13748.                          | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>159,95</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS                |             |        |                            |               |
| vU14PP09 | Det r abrasión bordillo H<br>Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1340.          | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>345,62</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS              |             |        |                            |               |
| vU14PP11 | Det r cortante vig HP<br>Determinación de la resistencia a cortante de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.       | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>149,68</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS                  |             |        |                            |               |
| vU14PP12 | Det r flexión pl yeso lmnd<br>Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso laminado, según UNE-EN 520.                      | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>225,66</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS                   |             |        |                            |               |
| vU14PP18 | Det r flexión baldosa H<br>Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en baldosas de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339. | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>214,89</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS                      |             |        |                            |               |
| vU14PP07 | Det r flexión bordillo H<br>Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1340.               | u           |        |                            |               |
|          |   |             |        | Sin descomposición         |               |
|          |   |             |        | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>275,23</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS                   |             |        |                            |               |
| vU14H06  | Det r flexión tejas H<br>Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.                        | u           |        |                            |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO                     | SUBTOTAL           | IMPORTE       |
|----------|--|-------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>214,89</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14PP10 | <b>Det r flexión vig HP</b><br>Determinación de la resistencia a flexión de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.                                   | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>149,68</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS   |             |                            |                    |               |
| vU14PP21 | <b>Det r resbalamiento baldosa H</b><br>Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de una baldosa de H, según UNE-EN 1339.                           | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>103,55</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP23 | <b>Det r resbalamiento bordillo H</b><br>Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de un bordillo de hormigón, según UNE-EN 1340.                   | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>103,55</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP16 | <b>Det r resbalamiento pulido trz</b><br>Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.               | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>103,55</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP15 | <b>Det r resbalamiento sin pulir trz</b><br>Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN 13748. | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>103,55</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |
| vU14PP02 | <b>Ensayo hielo-deshielo tejas H</b><br>Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE EN 491, en tejas de hormigón.  | u           |                            |                    |               |
|          |  |             |                            | Sin descomposición |               |
|          |  |             | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |                    | <b>154,18</b> |
|          | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  |             |                            |                    |               |



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|
|--------|---------|-------------|--------|----------|---------|

|          |  |   |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|
| vU14PP01 | Resistencia compresión bloques<br>Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, según<br>UNE-EN 772-1. | u |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA ..... 247,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|----------------|--|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>vU15</b>    | <b>TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS</b>  |             |        |          |              |
| <b>vU15E</b>   | <b>EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES</b>  |             |        |          |              |
| <b>vU15E01</b> | <b>Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en fachada edif. histórico</b> m <sup>2</sup><br>Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical fachada en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.   |             |        |          |              |
| MMAR.1abaa     | Plat. Tij. 12 carg 600   | 0,070 d     | 65,10  | 4,56     |              |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 0,325 h     | 23,00  | 7,48     |              |
| MOOA11a        | Peón especializado construcción  | 0,650 h     | 16,08  | 10,45    |              |
| MOOO.9k        | Dibujante arqueología  | 0,325 h     | 14,35  | 4,66     |              |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 0,272 %     | 2,50   | 0,68     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>27,83</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU15E02</b> | <b>Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en interior edif. histórico</b> m <sup>2</sup><br>Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical interior en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor. |             |        |          |              |
| MMAS.3ab       | Alq andamio tubular sistema Lahyer o similar (6 m <sup>2</sup> )   | 0,600 h     | 0,10   | 0,06     |              |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 0,125 h     | 23,00  | 2,88     |              |
| MOOA11a        | Peón especializado construcción  | 0,500 h     | 16,08  | 8,04     |              |
| MOOO.9k        | Dibujante arqueología  | 0,125 h     | 14,35  | 1,79     |              |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 0,128 %     | 2,50   | 0,32     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>13,09</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  |             |        |          |              |
| <b>vU15E03</b> | <b>Caseta almacén alquiler 6x2,40 m</b> u<br>Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00 x 2,40 m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta.   |             |        |          |              |
| MMBC.8d        | Csta almacén alqu 6.00x2.40m   | 1,000 me    | 93,25  | 93,25    |              |
| %0300          | Costes Directos Complementarios  | 0,933 %     | 3,00   | 2,80     |              |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>96,05</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS   |             |        |          |              |
| <b>vU15E04</b> | <b>Caseta mnblc alquiler 4x2,35 m, compacta c/</b> u<br>Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4,00 x 2,35 m con aislamiento y ventana de 100 x 100 cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.   |             |        |          |              |
| MMBC.2bcb      | Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/   | 1,000 me    | 55,14  | 55,14    |              |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| %0250  | Costes Directos Complementarios   | 0,551 %              | 2,50   | 1,38     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>56,52</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS       |   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E05</b>   | <b>Desmante cimen. y estruc. edificacionesa criterio de la D. F.</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|  | Desmante de cimentación, zapata o losa, con medios mecánicos, que a criterio de la D.F. deben desmontarse para la correcta ejecución de la excavación arqueológica. Desmante o demolición de cimentación de encofrados o mampostería, cuya dureza requiera el empleo de martillo neumático y carga manual sobre contenedor.   |                      |        |          |               |
| MMMD.1aa   | Martil picador 80mm   | 5,500 h              | 3,28   | 18,04    |               |
| MMMA.4ba   | Compr diésel 4m3  | 5,500 h              | 3,05   | 16,78    |               |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción   | 5,500 h              | 16,08  | 88,44    |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 2,705 h              | 15,57  | 42,12    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios   | 1,654 %              | 2,50   | 4,14     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>169,52</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS |   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E06</b>   | <b>Despeje y adecuación de edificios históricos</b>   | <b>u</b>             |        |          |               |
|  | Despeje y adecuación del interior de edificio de revestimientos armarios, enseres u objetos varios a criterio de arqueólogo, con medios manuales, incluyendo carga y transporte.  |                      |        |          |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 8,000 h              | 15,57  | 124,56   |               |
| MMMT.5cca  | Cmn de transp 15T 12m3 2ejes  | 1,000 h              | 49,05  | 49,05    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios   | 1,736 %              | 2,50   | 4,34     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>177,95</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS |   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E07</b>   | <b>Entibación y apuntalamiento cortes estratigráficos</b>   | <b>m<sup>2</sup></b> |        |          |               |
|  | Apuntalamiento de cortes estratigráficos realizado por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m.   |                      |        |          |               |
| MOOA.8a  | Oficial 1ª construcción   | 0,250 h              | 18,61  | 4,65     |               |
| MOOA12a  | Peón ordinario construcción   | 0,250 h              | 15,57  | 3,89     |               |
| MAT017   | Amortización madera tablas 8 usos, 7,6 x 15-20 cm   | 0,010 m <sup>3</sup> | 28,39  | 0,28     |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios   | 0,088 %              | 2,50   | 0,22     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |   |                      |        |          | <b>9,04</b>   |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                           |   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E08</b>   | <b>Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., &lt; -1,00 m</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|  | Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m, con arqueólogo a pie de obra, incluido subida de tierras y escombros a cota 0. |                      |        |          |               |
| MOOO.9e  | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 2,250 h              | 23,00  | 51,75    |               |
| MOOA11a  | Peón especializado construcción   | 9,000 h              | 16,08  | 144,72   |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO   | RESUMEN  | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|--|----------------------|--------|----------|---------------|
| M000.9k  | Dibujante arqueología  | 2,250 h              | 14,35  | 32,29    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios  | 2,288 %              | 2,50   | 5,72     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>234,48</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  |  |                      |        |          |               |
| <b>vU15E09</b>   | <b>Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., entre 0,00 y -1,00 m</b>            | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
| Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica < -1,00 m, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.               |  |                      |        |          |               |
| M000.9e  | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 1,400 h              | 23,00  | 32,20    |               |
| MOA11a   | Peón especializado construcción  | 7,000 h              | 16,08  | 112,56   |               |
| M000.9k  | Dibujante arqueología  | 1,400 h              | 14,35  | 20,09    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios  | 1,649 %              | 2,50   | 4,12     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>168,97</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |  |                      |        |          |               |
| <b>vU15E10</b>   | <b>Exc. arqueológica interior edif. hist., &lt; -1,00 m</b>                          | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
| Cata arqueológica, > 1,20 m x 1,20 m, con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica > -1,00 m en adelante, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.  |  |                      |        |          |               |
| M000.9e  | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 1,500 h              | 23,00  | 34,50    |               |
| MOA11a   | Peón especializado construcción  | 7,000 h              | 16,08  | 112,56   |               |
| M000.9k  | Dibujante arqueología  | 1,500 h              | 14,35  | 21,53    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios  | 1,686 %              | 2,50   | 4,22     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>172,81</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  |  |                      |        |          |               |
| <b>vU15E11</b>   | <b>Exc. arqueológica interior edif. hist., en catas de 1x1, entre 0,00 y -1,50 m</b> | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
| Cata arqueológica, < 1,00 x 1,00 m, con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor. |  |                      |        |          |               |
| M000.9e  | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 4,000 h              | 23,00  | 92,00    |               |
| MOA11a   | Peón especializado construcción  | 8,000 h              | 16,08  | 128,64   |               |
| M000.9k  | Dibujante arqueología  | 4,000 h              | 14,35  | 57,40    |               |
| %0250  | Costes Directos Complementarios  | 2,780 %              | 2,50   | 6,95     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |  |                      |        |          | <b>284,99</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  |  |                      |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|---|----------------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU15E12</b> | <b>Exc. arqueológica interior edif. hist., entre 0,00 y -1,00 m</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|                | Cata arqueológica , > 1,20 m x 1,20 m , con medios manuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m , con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.  |                      |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 1,500 h              | 23,00  | 34,50    |               |
| M00A11a        | Peón especializado construcción   | 6,000 h              | 16,08  | 96,48    |               |
| M000.9k        | Dibujante arqueología   | 1,500 h              | 14,35  | 21,53    |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 1,525 %              | 2,50   | 3,81     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>156,32</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E13</b> | <b>Exc. arqueológica manual p/ desmonte de márgenes de seguridad</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|                | Excavación arqueológica para desmonte de márgenes de seguridad, con medios manuales, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.  |                      |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 2,333 h              | 23,00  | 53,66    |               |
| M00A11a        | Peón especializado construcción   | 7,000 h              | 16,08  | 112,56   |               |
| M000.9k        | Dibujante arqueología   | 2,333 h              | 14,35  | 33,48    |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 1,997 %              | 2,50   | 4,99     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>204,69</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E14</b> | <b>Exc. arqueológica, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|                | Excavación a cielo abierto con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, con precaución en desmontes por si aparición de restos arqueológicos, restos degradados de materiales, escombros varios. Con seguimiento de arqueólogo a pie de obra. Limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte. Ejecutado para excavaciones arqueológicas, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m. |                      |        |          |               |
| MMME.1baa      | Retro de neum c/palafre 0,34m3  | 0,090 h              | 50,44  | 4,54     |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 0,200 h              | 23,00  | 4,60     |               |
| M00A11a        | Peón especializado construcción   | 0,200 h              | 16,08  | 3,22     |               |
| M00A12a        | Peón ordinario construcción   | 0,200 h              | 15,57  | 3,11     |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 0,155 %              | 2,50   | 0,39     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                      |        |          | <b>15,86</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   |                      |        |          |               |
| <b>vU15E15</b> | <b>Exc. arqueológica, med. man., con aparición de enterramientos</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> |        |          |               |
|                | Excavación arqueológica, en terrenos medios, con medios manuales, con aparición de enterramientos y seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media de -1,50 m incluido subida de tierras y escombros a cota 0.   |                      |        |          |               |





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN                          | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|----------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| M000.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses | 2,250 h     | 23,00  | 51,75    |         |
| M00A11a | Peón especializado construcción  | 9,000 h     | 16,08  | 144,72   |         |
| M000.9k | Dibujante arqueología            | 2,250 h     | 14,35  | 32,29    |         |
| %0250   | Costes Directos Complementarios  | 2,288 %     | 2,50   | 5,72     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 234,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**vU15E16**      **Exc. pab. existente en interior edif. histórico y registro**      **m<sup>2</sup>**

Retirada del pavimento existente en su superficie, en algún caso con recuperación del mismo, con medios manuales y supervisión arqueológica considerada en partida posterior, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras ejecutadas a lo largo de los años, así como las modificaciones sufridas. Incluyendo demolición de solera o base de pavimento, carga y transporte interior de obra hasta contenedor.

|         |                                  |         |       |      |  |
|---------|----------------------------------|---------|-------|------|--|
| MMMD.2a | Martillo eléc demoledor          | 0,100 h | 3,36  | 0,34 |  |
| M000.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses | 0,075 h | 23,00 | 1,73 |  |
| M00A11a | Peón especializado construcción  | 0,300 h | 16,08 | 4,82 |  |
| M000.9k | Dibujante arqueología            | 0,075 h | 14,35 | 1,08 |  |
| %0250   | Costes Directos Complementarios  | 0,080 % | 2,50  | 0,20 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 8,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**vU15E17**      **Limpieza, etiquetado y almacenaje material**      **u**

Limpieza, etiquetado y almacenaje de material arqueológico según normas de Regulación de los Depósitos de Materiales Arqueológicos, agrupado en bolsas de polietileno transparente por Unidades Estratigráficas (UU EE); depositado en cajas de plástico medida estándar del SIAM (50x35x21cm), en el exterior de la caja figurará en una etiqueta de polietileno el acrónimo de la excavación, el número de serie y su contenido (UU EE). Limpieza y retirada de sobrantes a contenedor. La unidad de medición es la caja limpia.

|         |   |         |       |       |  |
|---------|---|---------|-------|-------|--|
| M00A11a | Peón especializado construcción   | 2,667 h | 16,08 | 42,89 |  |
| vUMT01  | Material limpieza y siglado (palanganas, cepillos, etiquetas, laca, rotuladores indelebles) | 0,005 u | 80,00 | 0,40  |  |
| vUMT02  | Bolsas polietileno 15x30cm transparentes, sin cierre. Adeplast 500 ud                       | 0,070 u | 3,51  | 0,25  |  |
| vUMT03  | Bolsas polietileno 32x40cm, transparentes, sin cierre. Adeplast 250 ud                      | 0,110 u | 6,29  | 0,69  |  |
| vUMT04  | Bolsas polietileno 40x60cm, transparentes, sin cierre. Adeplast 250 ud                      | 0,117 u | 9,74  | 1,14  |  |
| vUMT05  | Caja almacenamiento de (50x35x21cm)   | 1,000 u | 3,90  | 3,90  |  |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 0,493 % | 2,50  | 1,23  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 50,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**vU15E18**      **Prospección arq. superf. en terreno abierto, sin catas**      **m<sup>2</sup>**

Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos en superficie.

|         |                                  |         |       |      |  |
|---------|----------------------------------|---------|-------|------|--|
| M000.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses | 0,012 h | 23,00 | 0,28 |  |
| M000.9k | Dibujante arqueología            | 0,004 h | 14,35 | 0,06 |  |
| %0250   | Costes Directos Complementarios  | 0,003 % | 2,50  | 0,01 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 0,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN   | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|---|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU15E19</b> | <b>Seguimiento arq. en terreno abierto, sin catas</b>   | <b>h</b>    |        |          |               |
|                | Hora seguimiento arqueológico a pie de obra, en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos. Seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo desplazamiento a obra, inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico.   |             |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 1,000 h     | 23,00  | 23,00    |               |
| M000.9k        | Dibujante arqueología   | 0,250 h     | 14,35  | 3,59     |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 0,266 %     | 2,50   | 0,67     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>27,26</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU15E20</b> | <b>Transporte a vertedero Cmn de tte. 15 T, 12 m³</b>   | <b>m³</b>   |        |          |               |
|                | Transporte a vertedero de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 T y velocidad media de 45 km/h a una distancia media de 30 km a vertedero autorizado, considerando tiempo de cargas y espera, sin incluir carga.  |             |        |          |               |
| MMMT.5cca      | Cmn de transp 15T 12m3 2ejes  | 0,100 h     | 49,05  | 4,91     |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 0,049 %     | 2,50   | 0,12     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>5,03</b>   |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU15E21</b> | <b>Transporte de caseta</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                | Transporte, recepción y posterior retirada de caseta prefabricada a una distancia máxima de 100 km.   |             |        |          |               |
| MMBC.9a        | Transporte de caseta a obra   | 1,000 u     | 200,00 | 200,00   |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 2,000 %     | 2,50   | 5,00     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>205,00</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS   |             |        |          |               |
| <b>vU15E22</b> | <b>Traslado materiales arqueológico a depósito</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                | Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos, embalados y depositados en el punto de acopio dentro del propio yacimiento hasta el depósito designado en la autorización de intervención arqueológica situado a una distanciamáxima de 10 km. Incluso descarga y acopio de los mismos en la zona designada. |             |        |          |               |
| MOOA11a        | Peón especializado construcción   | 2,000 h     | 16,08  | 32,16    |               |
| MMMG13b        | Cmn grúa 12T  | 2,000 h     | 57,45  | 114,90   |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios   | 1,471 %     | 2,50   | 3,68     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |             |        |          | <b>150,74</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD          | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---------|---|----------------------|--------|----------|---------|
| vU15E23 | <b>Tte. residuos construcción a vertedero en cuba contenedor</b>  | m <sup>3</sup>       |        |          |         |
|         | Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de 8,00 m <sup>3</sup> para recogida de vertidos de construcción colocado en obra a pie de carga. Incluyendo primera entrega, portes de retirada y canon de vertido a vertedero autorizado, considerando especiales dificultades en el transporte por el emplazamiento de la obra. Volumen más 25% de esponjamiento. |                      |        |          |         |
| GRTT.5a | Carga y cambio de contenedor  | 0,083 m <sup>3</sup> | 89,00  | 7,39     |         |
| GRND10a | Canon de residuos mezclados   | 0,860 m <sup>3</sup> | 15,00  | 12,90    |         |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 0,203 %              | 2,50   | 0,51     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 20,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

|         |  |                |       |       |  |
|---------|--|----------------|-------|-------|--|
| vU15E24 | <b>Vaciado terreno medios p/ refuerzos de cimientos por bataches</b>   | m <sup>3</sup> |       |       |  |
|         | Vaciado de terreno medios, a pie de muros o pilastras para reconocimiento de cimientos, ejecutada por bataches, con medios manuales, incluso retirada de pavimento con recuperación del mismo, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0. |                |       |       |  |
| MOOO.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 1,250 h        | 23,00 | 28,75 |  |
| MOOA11a | Peón especializado construcción  | 2,500 h        | 16,08 | 40,20 |  |
| MOOO.9k | Dibujante arqueología  | 1,250 h        | 14,35 | 17,94 |  |
| %0250   | Costes Directos Complementarios  | 0,869 %        | 2,50  | 2,17  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 89,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**vU15D DOCUMENTACIÓN**

|         |   |          |       |        |  |
|---------|---|----------|-------|--------|--|
| vU15D01 | <b>Estudio arqueológico previo</b>  | u        |       |        |  |
|         | Estudio del área y entorno inmediato a intervenir para evaluación del terreno en busca de posibles restos arqueológicos que puedan aparecer a lo largo de la obra y que proponga, en su caso, las cauteles técnicas a adoptar. Localización en coordenadas georreferenciadas, sobre base catastral. La base documental recogerá la consulta en archivos de referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo viene recogido en el artículo 19 del Decreto 107/2017. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital. |          |       |        |  |
| MOOO.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 20,000 h | 23,00 | 460,00 |  |
| MOOO.9k | Dibujante arqueología   | 5,000 h  | 14,35 | 71,75  |  |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 5,318 %  | 2,50  | 13,30  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 545,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE         |
|----------------|--|-------------|--------|----------|-----------------|
| <b>vU15D02</b> | <b>Estudio histórico, cartográfico y bibliográfico</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|                | Estudio histórico y bibliográfico de edificio de interés histórico mediante consulta en archivos de referencias históricas, bibliográficas y cartográficas que pudieran contener documentos en relación al edificio. Incluso memoria descriptiva de los trabajos realizados, mx 20 folios, archivos documentales o transcripciones en anejo- 2 copias impresas y en soporte digital. |             |        |          |                 |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 50,000 h    | 23,00  | 1.150,00 |                 |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 11,500 %    | 2,50   | 28,75    |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>1.178,75</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |        |          |                 |
| <b>vU15D03</b> | <b>Estudios específicos. Estudio antropológico</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|                | Estudio antropológico de los restos exhumados durante el proceso de excavación arqueológica. Memoria de intervención, análisis, interpretación y documentación gráfica, incluye fichas de registro, y estudio antropométrico y antropológico de los restos exhumados. Incluso 2 copias de la memoria resultante.   |             |        |          |                 |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 8,000 h     | 23,00  | 184,00   |                 |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 1,840 %     | 2,50   | 4,60     |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>188,60</b>   |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  |             |        |          |                 |
| <b>vU15D04</b> | <b>Estudios específicos. Estudio fauna y malacofauna</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|                | Inventario y estudio de restos de fauna y malacofauna recuperados en la excavación Incluye informe detallado de cada elemento, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.  |             |        |          |                 |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 8,000 h     | 23,00  | 184,00   |                 |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 1,840 %     | 2,50   | 4,60     |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>188,60</b>   |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  |             |        |          |                 |
| <b>vU15D05</b> | <b>Estudios específicos. Estudio numismática</b>   | <b>u</b>    |        |          |                 |
|                | Inventario y estudio de monedas aparecidos en la excavación. Incluye informe detallado de elementos, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.  |             |        |          |                 |
| MOOO.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 8,000 h     | 23,00  | 184,00   |                 |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 1,840 %     | 2,50   | 4,60     |                 |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>188,60</b>   |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  |             |        |          |                 |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO         | RESUMEN  | CANTIDAD UD | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------|--|-------------|--------|----------|---------------|
| <b>vU15D06</b> | <b>Informe arqueológico preliminar</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                | Informe de actuación arqueológica, acompañado de la documentación gráfica, fotografía y planimetría, necesaria para poder evaluar la afección de las obras sobre los restos de naturaleza arqueológica, incluye contenido mínimo según art. 28, Decreto 107/2017). Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.  |             |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 8,000 h     | 23,00  | 184,00   |               |
| M000.9k        | Dibujante arqueología  | 2,667 h     | 14,35  | 38,27    |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 2,223 %     | 2,50   | 5,56     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>227,83</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU15D07</b> | <b>Inventario y registro de material arqueológico mueble</b>   | <b>u</b>    |        |          |               |
|                | Inventario y registro de la totalidad del material arqueológico recuperado durante la intervención con datación de las distintas UUEE y estudio de material cerámico. Incluye separación de piezas museables, dibujo de museables y piezas relevantes, vectorización de los datos en archivos dwg y entrega del inventario en soporte digital.   |             |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 2,857 h     | 23,00  | 65,71    |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 0,657 %     | 2,50   | 1,64     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>67,35</b>  |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  |             |        |          |               |
| <b>vU15D08</b> | <b>Memoria de intervención arqueológica</b>  | <b>u</b>    |        |          |               |
|                | Documento que recoge análisis, resultados e interpretación de la intervención arqueológica y estudios interdisciplinarios intervinientes, incluye contenido mínimo según art. 29 a 31 Decreto 107/2017 y documentación mínima a aportar en Memorias de intervenciones arqueológicas y requisitos mínimos de la parte gráfica del Informe/Memoria en Normativa aplicable al Patrimonio Cultural Valenciano, Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital. |             |        |          |               |
| M000.9e        | Arqueólogo especialista 1-4meses   | 7,000 h     | 23,00  | 161,00   |               |
| M000.9k        | Dibujante arqueología  | 7,000 h     | 14,35  | 100,45   |               |
| %0250          | Costes Directos Complementarios  | 2,615 %     | 2,50   | 6,54     |               |
|                | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |        |          | <b>267,99</b> |
|                | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |        |          |               |



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

| CÓDIGO  | RESUMEN   | CANTIDAD UD    | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---------|---|----------------|--------|----------|---------------|
| vU15D09 | <b>Ortofotografía</b>   | m <sup>2</sup> |        |          |               |
|         | Estudio que comprende la composición fotográfica a escala de una superficie, libre de errores y deformaciones. La resolución será mayor que 1200 ppp para permitir la impresión con detalle para el trabajo de campo y memoria final arqueológica. Se entregará en soporte digital y copia impresa.   |                |        |          |               |
| vJMT06  | Ortofoto compuesta  | 1,000 u        | 4,59   | 4,59     |               |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 0,046 %        | 2,50   | 0,12     |               |
|         | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>4,71</b>   |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS   |                |        |          |               |
| vU15D10 | <b>Proyecto de intervención arqueológica</b>  | u              |        |          |               |
|         | Estudio del área a intervenir para evaluación de afecciones que la actuación urbanística pueda ejercer sobre el patrimonio arqueológico. La base documental recogerá referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo responderá a los requisitos recogidos en el Art. 18. Decreto 107/2017. Este proyecto deberá recoger una propuesta de actuación, metodología, cuadro de superficies, estimación de recursos materiales, técnicos y humanos, que permitan su correcta ejecución. Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital. |                |        |          |               |
| MOOO.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 24,000 h       | 23,00  | 552,00   |               |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 5,520 %        | 2,50   | 13,80    |               |
|         | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>565,80</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  |                |        |          |               |
| vU15D11 | <b>Restauración de piezas museables</b>   | u              |        |          |               |
|         | Restauración de piezas museables recuperadas durante la excavación arqueológica, en cualquier soporte material. Incluye ficha de seguimiento del proceso, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluye el embalaje de la pieza para su transporte hasta depósito.  |                |        |          |               |
| MOOO.9e | Arqueólogo especialista 1-4meses  | 8,000 h        | 23,00  | 184,00   |               |
| %0250   | Costes Directos Complementarios   | 1,840 %        | 2,50   | 4,60     |               |
|         | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>  |                |        |          | <b>188,60</b> |
|         | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   |                |        |          |               |